柏崎刈羽原	原子力発電所6号及び7号炉審査資料							
資料番号 KK67-0104								
提出年月日 平成28年6月9日								

柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉 地震による損傷の防止について(指摘事項に対する回答)

- 屋外重要土木構造物の耐震評価における評価対象断面の選定について-

平成28年6月9日 東京電力ホールディングス株式会社



目次

- 1. 本日ご回答内容
- 2. 評価対象断面選定の基本方針
- 3. スクリーン室, 取水路, 補機冷却用海水取水路
 - 3.1 全体概要
 - 3.2 既工認における断面選定について
 - 3.3 今回工認における断面選定の考え方
 - 3.4 スクリーン室・取水路漸縮部の断面選定
 - 3.5 取水路一般部の断面選定
 - 3.6 取水路漸拡部の断面選定
 - 3.7 補機冷却用海水取水路の断面選定
 - 3.8 液状化の影響を考慮した断面選定
 - 3.9 水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定
 - 3.10 スクリーン室,取水路,補機冷却用海水取水路の断面選定(まとめ)

1

4. 軽油タンク基礎

- 4.1 軽油タンク基礎の概要
- 4.2 既工認における断面選定
- 4.3 今回工認における断面選定
- 4.4 液状化の影響を考慮した断面選定
- 4.5 水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定
- 5. 燃料移送系配管ダクト
 - 5.1 燃料移送系配管ダクトの概要
 - 5.2 今回工認における断面選定
 - 5.3 液状化の影響を考慮した断面選定
 - 5.4 水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定



1. 本日ご回答内容

分類	No.	指摘事項	指摘日
屋外重要土木構造物	1	土木構造物の設計対象断面の網羅性・代表性について断面設定根拠を 含めて整理し説明すること。	H28.2.23 ヒアリング
屋外重要土木構造物	2	取水路の評価対象断面の選定根拠については,補機冷却用海水取水 路・スクリーン室の妻壁および拡幅断面部等を含めて,耐震安全性上 の網羅性及び代表性を整理し説明すること。	H28.3.1 ヒアリング



2. 評価対象断面選定の基本方針



2. 評価対象断面選定の基本方針

屋外重要土木構造物は、非常時における海水の通水機能もしくは耐震安全上重要な機器・ 配管系(Sクラス施設)の間接支持機能を求められる土木構造物でスクリーン室、取水路、 補機冷却用海水取水路および海水貯留堰[※]、Sクラス施設の間接支持構造物である軽油タン ク基礎、燃料移送系配管ダクトがある。

※海水貯留堰は津波防護施設としても位置付けられ、耐津波の観点も踏まえ断面選定を行うため、今回 説明対象からは除く。



3. スクリーン室, 取水路, 補機冷却用海水取水路



3.1 全体概要



- スクリーン室,取水路,補機冷却用海水取水路のうち取水路については、海側から大きく漸縮部、一般部,漸拡部に分けられる。
- スクリーン室,取水路,補機冷却用海水取水路は,軸方向(通水方向)における構造の変化等を考慮して ブロック分割し、その間に耐震ジョイントが設置されている。

3.1 全体概要



• 取水路および補機冷却用海水取水路の一部には、水路上部に点検用立坑が接続されている。

 ● 点検用立坑が接続される断面については、立坑を介して従来設計における評価対象断面に直交する動土圧 および動水圧による荷重が作用するため、「3.9水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定」におい て代表断面選定の考え方を説明する。



3.1 全体概要(スクリーン室)



- スクリーン室は、除塵設備を収容するための土被りがないら連のラーメン構造であり、断面の幅および高さは取水方向に一様であり、取水方向に概ね規則的に開口部が存在する。
- スクリーン室は、全長に渡り一体のブロックとして構築されており、取水路との間には、耐震ジョイントが設置されている。



3.1 全体概要(取水路)



取水路漸縮部は、6連ラーメン構造から3連ラーメン構造に幅が縮小する構造で、土被り厚は2.5mである。一般部は、3連のラーメン構造で、土被り厚は2.5~19m程度である。漸拡部は、6連ラーメン構造の幅が拡大する構造で、土被り厚は13~16m程度である。



3.1 全体概要(補機冷却用海水取水路)



- 補機冷却用海水取水路は、取水路漸拡部からそれぞれ北側、南側に分岐した水路である。
- 北側は2連のラーメン構造から4連のラーメン構造に、南側は2連のラーメン構造から5連のラーメン構造に幅が拡大する構造で、土被り厚は約18mである。



3.2 既工認における断面選定



11

3.2 既工認における断面選定



- 取水路漸拡部は、6連ラーメン構造の幅が拡大する構造となることから、構造の幅が最も大きくなるタービン建屋側の断面を選定し、設計用地震動S₂−Dにて耐震評価を実施している。
- 補機冷却用海水取水路については、北側、南側に分岐したそれぞれの水路で構造の幅が最も大きくなる北側4連ラーメン構造部および南側5連ラーメン構造部断面を選定し、設計用地震動S2-Dにて耐震評価を実施している。

TEPCO

3.3 今回工認における断面選定の考え方



ブロック番号	1	2	3	4	5	6	\overline{O}	8	9	10	1	
設備区分	スクリーン室	取水路 (漸縮部)			取水路 (一般部)		取水路(漸拡部)					
幅 (m)	48.1	48.1~16.6		16.6	16.6		16.6	17.3~24.0	24.0~30.9	30.9~37.6		
高さ (m)	10.0	7.0~8.0		8.0~6.6	6.6		6.6	7.2	7.2~8.3	8.3~9.5		
壁面積率	0.19	0.20		0.24	0.24		0.24	0.37	0.28	0.23		
頂版開口	有	無	立坑	無	無	立坑	無	無	無	無	立坑	
機器荷重	有	無		無	無		無	無	無	無		
土被り厚(m)	0	2.5		2.5~15.2	15.2~19.2		15.9	15.6	15.6~14.5	14.5~13.3		

※ここで壁面積率とは、横断面のせん断変形が鉛直部材の壁厚に 依存することを考慮して、構造物各ブロックの全体平面積(青色 部分)に対する鉛直部材の平面積(赤色部分)と定義する

 今回工認においては、構造物の構造的特徴(幅, 高さ,壁面積率*,頂版開口の有無)や地盤条件等 を考慮し、耐震上厳しいと想定される断面につい て基準地震動Ssによる耐震評価を実施する。





3.4 スクリーン室・取水路漸縮部の断面選定



ブロック番号	1	2	3	4	5	6	\overline{O}	8	9	10	11	
設備区分	スクリーン室	取水路 (漸縮部)			取水路 (一般部)		取水路(漸拡部)					
幅 (m)	48.1	48.1~16.6		16.6	16.6		16.6	17.3~24.0	24.0~30.9	30.9~37.6		
高さ (m)	10.0	7.0~8.0		8.0~6.6	6.6		6.6	7.2	7.2~8.3	8.3~9.5		
壁面積率	0.19	0.20		0.24	0.24		0.24	0.37	0.28	0.23		
頂版開口	有	無	立坑	無	無	立坑	無	無	無	無	立坑	
機器荷重	有	無		無	無		無	無	無	無		
土被り厚(m)	0	2.5		2.5~15.2 15.2~19.2 15.9					15.6~14.5	14.5~13.3		



3.5 取水路一般部の断面選定



TEPCO

3.6 取水路漸拡部の断面選定



3.7 補機冷却用海水取水路の断面選定



補機冷却用海水取水路(南側)

ブロック番号	南①	南2	南③			
設備区分	補機冷却用海水取水路(南側)					
幅 (m)			19.9			
高さ (m)			5.2			
壁面積率			0.35			
頂版開口	<u>17</u> 17.	1710	無			
機器荷重			無			
土被り厚(m)			18.3			

TEPCO

補機冷却用海水取水路(北側)

ブロック番号	1 L(1)	北②	北③			
設備区分	補機冷却用海水取水路 (北側)					
幅(m)			15.7			
高さ (m)			5.2			
壁面積率			0.42			
頂版開口	<u>17</u> 1/b	1712	無			
機器荷重			無			
土被り厚(m)			18.3			

補機冷却用海水取水路※は、いずれのブロックも土被り厚は同じであることから、構造的特徴に着目し幅が大きく、壁面積率が小さいブロック南③のタービン建屋側断面を代表として選定する。
 ※点検用立坑が接続したブロックを除く





- 液状化の影響を考慮した検討は、構造物側方地盤の液状化層厚(地下水位から構造物下端までの埋戻土層厚)および近 接構造物の設置状況を踏まえて代表断面を選定する。
- 取水路および補機冷却用海水取水路は、スクリーン室と比較して構造物側方地盤の液状化層厚が大きい。取水路と補機 冷却用海水取水路とを比較した場合、補機冷却用海水取水路の周辺には取水路漸拡部、タービン建屋が設置されており 変形抑制効果が期待できることから、取水路で土被り厚の最も大きい⑤ブロックを選定する。



3.9 水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定

H28.3.1 ヒアリングにて ご説明済みの内容



水平2方向入力の影響評価の検討断面は、従来設計手法における評価対象断面に直交する荷重として支配的な動土圧および動水圧が作用するスクリーン室妻壁部、取水路並びに補機冷却系海水取水路立坑接続部のうち、土被り厚さおよび近接構造物の変形抑制効果を考慮し、取水路中央の立坑部を選定する。



3.10 スクリーン室,取水路,補機冷却用海水取水路の断面選定(まとめ)





20

4. 軽油タンク基礎



4.1 軽油タンク基礎の概要(6号機)



 6号機の軽油タンク基礎は、Sクラス設備である軽油タンクの間接支持機能を求められる構造物であり、 鉄筋コンクリート造の基礎版と杭を介して基盤岩盤(西山層)に支持する構造である。
 また、基礎版および杭の地震時における変形抑制対策として周辺の地盤改良を実施している。

4.1 軽油タンク基礎の概要(7号機)



 7号機の軽油タンク基礎は、Sクラス設備である軽油タンクの間接支持機能を求められる構造物であり、 鉄筋コンクリート造の基礎版と杭を介して基盤岩盤(西山層)に支持する構造である。
 また、基礎版および杭の地震時における変形抑制対策として周辺の地盤改良を実施している。

4.2 既工認における断面選定(6号機)



 6号機の既工認においては、軽油タンク基礎が基礎版構造であることから、基礎版の長手方向および短手 方向となるNS, EWの2断面を評価対象断面として選定している。
 TEPCO

4.2 既工認における断面選定(7号機)



 7号機の既工認においては、軽油タンク基礎が基礎版構造であることから、基礎版の長手方向および短手 方向となるNS, EWの2断面を評価対象断面として選定している。
 TEPCO

4.3 今回工認における断面選定(6号機)



● 今回工認では、既工認と同様にNS, EW断面の2断面を代表断面として選定する。

TEPCO

26

4.3 今回工認における断面選定(7号機)



● 今回工認では、既工認と同様にNS, EW断面の2断面を代表断面として選定する。

TEPCO

4.4 液状化の影響を考慮した断面選定



 ・軽油タンク基礎の周辺には、地下水位以下に液状化対象層となる埋戻土層(I)は存在しないことから、液 状化の影響評価は実施しない。
 ※埋戻土層(I)は、建設時に掘削した西山層(泥岩)を埋め戻したものである。

 TEPCO

4.5 水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定

H28.3.1 ヒアリングにて ご説明済みの内容





 軽油タンク基礎については、従来設計手法における評価対象断面に対して直交する主な荷重として動土圧 および動水圧による荷重並びに軽油タンクの重量に起因する慣性力が作用するため、水平2方向および鉛 直方向地震力の組合せの評価を実施する。



5. 燃料移送系配管ダクト



5.1 燃料移送系配管ダクトの概要(6号機)

ΤΞΡϹΟ



 6号機の燃料移送系配管ダクトは、Sクラス設備である燃料移送系配管の間接支持機能を求められる構造 物であり、鉄筋コンクリート造のダクトと軽油タンク側は杭を介して、原子炉建屋側はマンメイドロック を介して基盤岩盤(西山層)に支持する構造である。

● また,ダクトおよび杭の地震時における変形抑制対策として,周辺の地盤改良を実施している。

5.1 燃料移送系配管ダクトの概要(7号機)



7号機の燃料移送系配管ダクトは、Sクラス設備である燃料移送系配管の間接支持機能を求められる構造物であり、鉄筋コンクリート造のダクトと杭を介して、基盤岩盤(西山層)に支持する構造である。
 また、ダクトおよび杭の地震時における変形抑制対策として、周辺の地盤改良を実施している。

5.2 今回工認における断面選定(6号機)



6号機の燃料移送系配管ダクトは、軸方向に一様なダクト形状となることから、支持構造に着目し、杭基礎部とマンメイドロックに直接設置するダクトのうち、より曲げ変形が大きくなると考えられる杭基礎部を代表断面として選定する。



5.2 今回工認における断面選定(7号機)



ると考えられる杭基礎部のうち最も杭長が長くなる断面を代表断面として選定する。

5.3 液状化の影響を考慮した断面選定



7号機燃料移送系配管ダクト断面図

燃料移送系配管ダクト周辺には、地下水位以下に液状化対象層となる埋戻土層(I)は存在しないことから、液状化の影響評価は実施しない。
 ※埋戻土層(I)は、建設時に掘削した西山層(泥岩)を埋め戻したものである。



5.4 水平2方向地震力の影響を考慮した断面選定

H28.3.1 ヒアリングにて ご説明済みの内容

URED(I)

X828(1)

8899(I)

£88₽(Ⅲ)

我就给他主用(副)

西山島

0 1530

998 S

 (\mathcal{D})

达中建校室

マンメイドロック

H S.L. -16.000

 \cap T.B. % L +11.000

T. H. S. L. +8. 30

-10.00C

地盤改良



● 燃料移送系配管ダクトは、同一断面が連続する線状構造物であるため、その構造上の特徴として、従来設 計手法における評価対象断面に対して直交する動土圧および動水圧は作用せず影響は小さいことから、水 平2方向および鉛直方向地震力の組合せの評価は実施しない。 =rcu





6号機 スクリーン室の概要



- スクリーン室は、除塵設備を収容するための土被りがないら連のラーメン構造であり、断面の幅および高さは取水方向に一様であり、取水方向に概ね規則的に開口部が存在する。
- スクリーン室は、全長に渡り一体のブロックとして構築されており、取水路との間には、耐震ジョイントが設置されている。



6号機 取水路の概要



取水路漸縮部は、6連ラーメン構造から3連ラーメン構造に幅が縮小する構造で、土被り厚は2.5mである。一般部は、3連のラーメン構造で、土被り厚は2.5~19m程度である。漸拡部は、6連ラーメン構造の幅が拡大する構造で、土被り厚は13~16m程度である。



6号機補機冷却用海水取水路の概要



- 補機冷却用海水取水路は、取水路漸拡部からそれぞれ北側、南側に分岐した水路である。
- 北側は2連のラーメン構造から4連のラーメン構造に、南側は2連のラーメン構造から5連のラーメン構造に幅が拡大する構造で、土被り厚は約18mである。



地盤改良について

● 6,7号機軽油タンク基礎および燃料移送系配管ダクトでは、地震時における変形抑制対策として、周辺の地盤改良を実施している。

地盤改良は全周回転掘削機を用いた掘削による置き換え工法を基本としているが、地中埋設物があり掘削が出来ない場合等は高圧噴射撹拌工法による地盤改良を実施している。

(高圧噴射撹拌工法)

■標準施工仕様(例:7号機軽油タンク基礎)

	項目	単位	Superjet-Midi	Superjet			
ᄳᄒᄄᅇᆠᇖᅡ	噴射圧力	MPa	30				
妲商圧ンエット	固化材量	kl/分	0.2×2方向=0.4	0.3×2方向=0.6			
圧縮空気	圧縮空気圧力	MPa	0.7~	[,] 1.05			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	標準造成時間		12	16			
	プレジェット造成時間	דע m	6	8			



【埋戻土層(1号炉非常用取水路周辺)】

試	料	番号		#1-	0-1		#1-0-2						
深	度	G.L (m)		3.50^	-4.50		4.50~5.50						
土	質	材 料		埋戻	土層								
供	試	体 No.	1	2	3	4	1	2	3	4			
土粒子	その密度	$ ho_{s}$ (g/cm ³)		2.7	10			2.7	20				
圧密	王密圧力 $\sigma_{c}^{'}$ (kN/m ²)			5	0		100						
せん	,断応力と	ť τ _d /σ _c	0.25 0.30 0.20 0.35 0.26 0.21							0.29			
		γ _{DA} =1.5%	7.5	5.5	103	3.5	4.5	54	29	5.5			
	せんエ	γ _{DA} =2.0%	8.5	7	106	5	5	56	32	6.5			
繰	断版して	γ _{DA} =3.0%	10	9	111	7.5	6	59	36	8			
回数	ず ^恤 み	_{rDA} =7.5%	16	15	119	27	27 8 64 46						
		γ _{DA} =15%	21	23	127	109	10	68	54	15			
	間隙	水圧比 95% N _{u95}	15	16	116	35	9	64	45	14			
						:最大過剰	間隙水圧比	が1.0に近:	づく (0.95	を越えるも			

の)

太字:次ページに例示する試験結果

【埋戻土層(1号炉非常用取水路周辺)】 σ'。=100kN/m², τ_d/σ'。=0.26



中空ねじり試験結果(1号炉非常用取水路周辺 埋戻土層の例)



【新期砂層(4号炉取水路周辺)】

	試料番号 #4-3-1							#4-	3-2		#4-3-3			
	深	度 G.L (m)	13.04~13.51				13.00~13.68				14.96~15.43			
	±	質材料	新期砂層				新期砂層				新期砂層			
	供	試体 No.	1 2 3 4 1 2 3 4						1	2	3	4		
	土粒子	子の密度 ps (g/cm ³)		2.7	19			2.7	80		2.685			
	圧密	医压力 $\sigma_{\rm c}^{,}$ (kN/m ²)		15	60		150				150			
	せん	」断応力比 r_{d}/σ_{c}	0.81	0.70	0.62	0.49	0.81	0.91	0.72	0.54	0.60 0.81 0.70 1			1.02
		γ _{DA} =1.5%	0.5	0.6	0.7	2	0.5	0.3	0.6	0.9	0.8	0.3	0.7	0.3
	せんエ	γ _{DA} =2.0%	0.6	0.8	0.9	3.5	0.7	0.4	0.8	1.5	1.5	0.5	0.9	0.4
繰返	断版	γ _{DA} =3.0%	0.9	2	2	8.5	1	0.6	2	4	5	0.7	З	0.5
回数	ず ™ み	_{rDA} =7.5%	15	19	18	50	24	9	24	21	32	9	22	8
		γ _{DA} =15%	76	96	53	146	112	91	77	65	94	43	60	77
	間	隙水圧比 95% N _{u95}	28	28	30	40	38	44	34	24	38	25	28	<mark>39</mark>

こ 最大過剰間隙水圧比が1.0に近づく(0.95を越えるもの)
太字:次ページに例示する試験結果

液状化試験結果

【新期砂層(4号炉取水路周辺)】 σ' =150kN/m², $τ_{d}/\sigma$ ' =0.81 200 III-2,FS-2-5-1,No.1,GL-13.00~13.15m,\sigma'c=150kN/m² 200 (k N / m 2) 100 -200 ы 50 100 150 せん断ひずみ ッ (%) 世ん断応力 せん断ひずみが緩やかに上 1510 せん断剛性が 回復し,せん 昇する。 5 -100 断ひずみは急 -10 増しない。 -15<mark>L</mark> 50 100 150 過剰間隙水圧比(Δu/σ'。 -20<u>0</u>15 10 5 15 -10-5 0 過剰間隙水圧比 (Δ u / σ ' 。))が、上昇と下降を繰返 1.5 せん断ひずみ γ(%) Δu/σ',=0.95 上昇時に1に近づく 1.0 200r U, 0.5 (0.95に達する)。 有効応力 0.0 が回復す せん断応力 τ (k N / m²) 100 -0.5 る 100 150 50 午(240 160 〒 160 東一 160 有効応力が回復する。 80 松。 -100-80<mark>L</mark> 片 100 150 50 繰返し回数 (N) -200<mark>L</mark> 200 300 100 400 平均有効主応力 σ'm(kN/m²)

中空ねじり試験結果(4号炉取水路周辺新期砂層の例)



液状化試験結果

【洪積砂質土層 I (6号炉取水路周辺)】

	試	料 番 品		#6-1-1				#6-1-2				#6-1-3			
	深	度 G.L (m)	27.68~28.16					26.95~27.63				26.88~27.48			
	±	質材料		洪積砂質	〔主層 I			洪積砂質土層I				洪積砂質土層I			
	供	試体 No.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
-	土粒子	その密度 ps (g/cm ³))密度 p _s (g/cm ³) 2.649					2.6	77		2.669				
	圧密	胚力 $\sigma_{\rm c}^{,}$ (kN/m ²)	363			363			363						
	せん	」断応力比 $\tau_{\rm d}/\sigma_{\rm c}$	0.51	0.60	0.78	0.64	0.51	0.61	0.78	0.68	3 0.51 0.46 0.35 C				
		γ _{DA} =1.5%	8.5	0.9	0.5	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	42	200>	0.9	
	せんエ	γ _{DA} =2.0%	18	5.5	0.7	0.9	6	1	0.7	0.7	0.7	200>	-	3.5	
繰返	断して	γ _{DA} =3.0%	30	26	1.5	2	35	12	1	1	1	-	-	15	
回数	ず ¹¹ み	_{rDA} =7.5%	54	71	5	7	121	46	7	6	8.5	-	-	45	
		γ _{DA} =15%	-	-	-	-	127	53	-	-	12	-	-	-	
	間隙水圧比 95% Nu95 - - - -				-	-	-	-	-	-	-	-	-		

こ 最大過剰間隙水圧比が1.0に近づく(0.95を越えるもの)
太字:次ページに例示する試験結果

【洪積砂質土層 I (6号炉取水路周辺)】 σ'_{c} =363kN/m², τ_{d}/σ'_{c} =0.78



中空ねじり試験結果(6号炉取水路周辺洪積砂質土層 Iの例)

【洪積砂質土層Ⅱ(6号炉取水路周辺)】

	đ :	料	番	미		#6-2-1				#6-2-2				#6-2-3			
27.5	架 度		G.L	· (m)	3	31.65~34.75				32.10~32.95				32.95~33.55			
Ŀ	± .	質	材	料	ÿ	洪積砂質土層Ⅱ				共積砂質	€土層Ⅱ	[決	共積砂質	〔土層]		
ſ	H ا	武	体	No.	1	2	З	4	1	2	З	4	1	2	З	4	
土粒子の密度 ps (g/cm ³⁾				2.6	64			2.6	46			2.672					
王密圧力 $\sigma_{c}^{,}$ (kN/m ²)			N/m²)	412				412			412						
せ	ん断応	「「力」	比て	d∕σc,	0.59 0.52 0.79 0.7			0.72	0.51	0.58	0.69	0.64	0.57	0.53	0.70	0.65	
			$\gamma_{DA} =$	1.5%	1.5	6.5	0.3	0.7	5.5	0.8	0.6	1	1	2	0.7	0.9	
	せんエ		$\gamma_{DA} =$	2.0%	5	11	0.5	1	24	1.5	0.9	5.5	4	6	1	2	
繰汳	断した		$\gamma_{DA} =$	3.0%	13	19	1	5	61	7	2.5	17	14	15	3.5	5	
回数	ず ^恤 み		_{r DA} =	7.5%	36	38	2	17	111	25	8.5	38	37	34	9.5	16	
			$\gamma_{\rm DA} =$	15%	-	-	-	-	116	30	-	-	43	43	11	-	
間隙水圧比 95% N _{u95}		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

: 最大過剰間隙水圧比が1.0に近づく(0.95を越えるもの)
太字:次ページに例示する試験結果

【洪積砂質土層 II(6号炉取水路周辺) 】 $\sigma'_{\rm c}$ =412kN/m², $\tau_{\rm d}/\sigma'_{\rm c}$ =0.72



中空ねじり試験結果(6号炉取水路周辺洪積砂質土層 Iの例)

【まとめ】

液状化試験の試験結果から、以下の表のように液状化判定の対象層と非液状化層に分類される。
 新期砂層および古安田層中の砂層は、比較的N値が高く、液状化試験結果は繰返し軟化を示している。このことは、道路橋示方書(V耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会、H24.3)において、一般にN値が高く、続成作用を受けている洪積層などは、液状化に対する抵抗が高いため、一般には液状化の可能性は低く、原則として液状化の判定の対象としていないことと整合している。
 液状化層である埋戻土について、基準地震動Ssに対する液状化の可能性を評価する。

対象層	埋戻土層	洪積砂層Ⅰ(1号) 洪積砂層Ⅱ(1号) 新期砂層(4号)	洪積砂層Ⅰ(4号) 洪積砂層Ⅱ(4号) 洪積砂質土層Ⅰ(6号) 洪積砂質土層Ⅱ(6号)
	 過剰間隙水圧比が1.0に 近づく(0.95を上回 る)。 	 過剰間隙水圧比が上昇・ 下降を繰返し、上昇時に 1.0に近づく(0.95を上回る)。 	• 過剰間隙水圧比が0.95を 上回らない。
が交4人1し言い高史のフ4人が元 	• 有効応力がゼロになる。	 有効応力が減少するが、 回復する。 	• 有効応力を保持している。
	 ひずみが急激に上昇する。 	 ひずみが緩やかに上昇する。 	 ひずみが緩やかに上昇する。
現象の整理	試験の結果は、液状化であ る。	試験結果は,繰返し軟化(サ イクリックモビリティ)であ る。	試験の結果、有効応力を保持 している。
液状化評価	Ssによる液状化判定の 対象層	非液地	犬化層

非液状化層に関する考察

【比較評価:洪積砂質土層I(6号炉取水路周辺)】

■ 試験条件は、基準地震動Ss相当のせん断応力比および繰返し回数となっている。





非液状化層に関する考察

【比較評価:洪積砂質土層II(6号炉取水路周辺)】

■ 試験条件は、基準地震動Ss相当のせん断応力比および繰返し回数となっている。





【まとめ】

	対象層	埋戻土層	洪積砂層Ⅰ(1号) 洪積砂層Ⅱ(1号) 新期砂層(4号)	洪積砂層Ⅰ(4号) 洪積砂層Ⅱ(4号) 洪積砂質土層Ⅰ(6号) 洪積砂質土層Ⅱ(6号)
	液状化試験の状況	 過剰間隙水圧比が1.0に 近づく(0.95を上回 る)。 有効応力がゼロになる。 ひずみが急激に上昇する。 	 過剰間隙水圧比が上昇・ 下降を繰返し、上昇時に 1.0に近づく(0.95を 上回る)。 有効応力が減少するが、 回復する。 ひずみが緩やかに上昇す る。 	 過剰間隙水圧比が0.95 を上回らない。 有効応力を保持している。 ひずみが緩やかに上昇する。
	現象の整理	試験の結果は、液状化であ る。	試験結果は,繰返し軟化 (サイクリックモビリテ ィ)である。	試験の結果、有効応力を保 持している。
	液状化評価	Ssによる液状化判定の 対象層	非液状化層 一 ✓ 新期砂層及び古安田層中の砂層については、非液状化 層として、構造物評価を実施する。	
	F _L 法による 液状化判定	液状化層		
	構造物評価の考え方	✓ 地下水位以下の埋戻土層 については、液状化層と して評価し、液状化が構 造物に与える影響を確認 する。		

