

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉審査資料	
資料番号	KK67-0100 改06
提出年月日	平成28年6月27日

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉

地震による損傷の防止について
(補足説明資料)

平成28年6月

東京電力ホールディングス株式会社

目次

I . 耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について

I - 1 耐震評価対象の網羅性について

1. 申請施設の網羅性、代表性について

I - 2 既工認との手法の相違点の整理について

1. 建屋及び原子炉の地震応答解析モデルの高度化について

別紙 1 原子炉建屋の地震応答解析におけるコンクリート実剛性の採用について

別紙 2 地震応答解析モデルにおける補助壁の評価方法について

別紙 3 建屋側面地盤回転ばねを考慮することの妥当性について

別紙 4 原子炉本体基礎の復元力特性について

2. 既工認実績のない規格・手法の適用性について

2-1 原子炉格納容器コンクリート部の応力解析における弾塑性解析の採用について

2-2 土木構造物の解析手法および解析モデルの精緻化について

2-3 使用済燃料貯蔵ラックの減衰定数について

3. その他手法の相違点等について

3-1 原子炉建屋屋根トラス及び排気筒の評価モデルについて

3-2 機器・配管系の減衰定数について

4. 機器・配管系の設備の既工認からの構造変更について

下線部：今回ご提出資料

別紙4

原子炉本体基礎の復元力特性について

目次

1	はじめに	1
2	RPV ペデスタルの設計概要	2
2.1	構造	2
2.2	応力評価	4
3	復元力特性の設定方法	6
3.1	SC 規程の適用性及び設定方針	6
(1)	SC 規程の適用性及び設定方針	6
(2)	SC 規程に基づく RPV ペデスタルの復元力特性の検討手順	8
(3)	復元力特性の検討範囲	9
3.2	RPV ペデスタルの構造の特徴の抽出及び構造に応じた追加検討事項	10
3.3	スケルトンカーブの設定方法	12
(1)	地震応答解析における RPV ペデスタルのモデル化	12
(2)	曲げに対する弾塑性特性を考慮したスケルトンカーブ設定方法	17
(3)	せん断に対する弾塑性特性を考慮したスケルトンカーブ設定方法	28
3.4	構造の特徴に応じた追加検討事項の妥当性	42
(1)	妥当性の確認対象	42
(2)	確認方法	43
(3)	確認結果	45
4	スケルトンカーブの作成	48
5	履歴特性の設定	69
(1)	検討目的	69
(2)	検討方法	69
(3)	検討ケース	69
(4)	検討結果	72
6	まとめ	74
7	参考文献	74

添付資料-1 : RPV ペデスタルの復元力特性に用いるコンクリート強度の取り扱い

添付資料-2 : 地震応答解析モデルにおける RPV ペデスタルの減衰定数

添付資料-3 : RPV ペデスタルの SC 規程に基づくスケルトンカーブ導出過程

添付資料-4 : SC 規程式に基づく試験体の荷重変位特性の作成方法

添付資料-5 : 既往試験の概要、信頼性及び実機への適用性

添付資料-6 : 復元力特性の設定における温度に応じた材料物性値の設定方法

添付資料-7 : コンクリートせん断ひび割れ後の RPV ペデスタルの支持性能

1 はじめに

柏崎刈羽原子力発電所第6号炉及び7号炉の原子炉本体基礎(以下、「RPVペデスタル」という)は、いずれも鋼板円筒殻の内部にコンクリートを充填した構造となっている。

既工認の耐震設計における地震応答解析では、RPVペデスタルをより正確にモデル化する観点から、現実に存在する鋼板及びコンクリートの剛性とともに考慮した剛性を設定し、線形仮定を置きモデル化している。一方、応力評価においては、RPVペデスタルに作用する地震及びその他の荷重に対して鋼板のみで十分な耐力を有するように設計している。

今回工認では地震動レベルが増大していることから、RPVペデスタルに対しコンクリートのひび割れによる弾塑性挙動を考慮した復元力特性を導入し、原子炉建屋の地震応答解析モデルと整合させる。

RPVペデスタルの弾塑性特性を考慮した復元力特性の設定は、鋼板コンクリート構造耐震設計技術規程 JEAC4618-2009⁽¹⁾ (以下、「SC規程」という) の評価式をもとにRPVペデスタル固有の構造特性を考慮し行う。RPVペデスタルの弾塑性特性を考慮した復元力特性の設定フローを図1-1に示す。




図1-1 RPVペデスタルの弾塑性特性を考慮した復元力特性の設定フロー

2 RPV ペデスタルの設計概要

2.1 構造

RPV ペデスタルは、原子炉圧力容器を支持する他、原子炉遮蔽壁、ダイヤフラムフロアを支持する円筒状の構造物である。(RPV ペデスタルの概略図は図 2.1-1 参照)

RPV ペデスタルの構造は、内外の円筒鋼板とそれらを一体化するための放射状のたてリブ鋼板（隔壁）、及び原子炉圧力容器ブラケットの支持部である水平配置の鋼板で構成され、内部にコンクリートを充填している※。RPV ペデスタル内には、上部ドライウェルと下部ドライウェルを連絡する連通孔を設けており、ベント管を内蔵している。

※RPV ペデスタルは当社 BWR プラントの初期では鉄筋コンクリート構造としていたが、柏崎刈羽原子力発電所においては施工性改善の観点から鋼板コンクリート構造を採用している。




図 2.1-1 RPV ペデスタル概略図

2.2 応力評価

RPV ペデスタルの内部にはコンクリートが充填されていることから、地震応答解析では鋼板と内部コンクリートをともに考慮した剛性を設定し、地震荷重を求める。

RPV ペデスタルは、地震荷重及びその他の荷重に対して、鋼板のみで十分な耐力を有するよう設計する。具体的には、鋼板のみを考慮した FEM 解析モデルを用いて応力算定を行い、各荷重による応力の組合せが鋼構造設計規準に基づく許容値以内に収まることを確認している。(RPV ペデスタルの応力評価フロー及び許容応力度は図 2.2-1 及び表 2.2-1 参照。)

なお、RPV ペデスタルの応力算定は、FEM 解析モデルを用いて行っており、構造不連続部の局部の効果を含んだ応力が許容値以内に収まることを確認している。また、実際には内部にコンクリートが充填されており円筒鋼板が座屈しにくい構造であることに加え、座屈補強材として鉛直方向に鉄骨、水平方向にスティフナープレートを円筒鋼板に設置し、鋼板の幅厚比制限を満足することにより、局部座屈を防止する設計としている。




図 2.2-1 RPV ペデスタルの応力評価フロー

表 2.2-1 鋼板部の許容応力度（鋼構造設計規準に基づき算定）

	長期	短期
面内せん断応力	$\frac{F}{1.5 \times \sqrt{3}}$	$\frac{F}{\sqrt{3}}$
組合せ応力	$\frac{F}{1.5}$	F

$$F = \text{Min}(\sigma_y, 0.7 \sigma_u)$$

σ_y : JIS G 3115 に規定される鋼板の降伏点 (N/mm)

σ_u : JIS G 3115 に規定される鋼板の引張強さ (N/mm)

3. 復元力特性の設定方法

3.1 SC 規程の適用性及び設定方針


(1) SC 規程の適用性及び設定方針

RPV ペデスタルは、鋼板円筒殻の内部にコンクリートを充填した構造であり、隔壁方式の鋼板コンクリート構造（以下、「SC 構造」という）である。

今回工認で採用する RPV ペデスタルの弾塑性特性を考慮した復元力特性は、SC 構造の耐震設計に関する民間規格である SC 規程に定められた復元力特性の評価方法を準用することにより設定する。

ただし、SC 規程はスタッド方式を前提としており、規程で取り扱われていない方式に対しては調査・検討を行うことで準用できるとされている。

RPV ペデスタルは隔壁方式であることから、RPV ペデスタルの構造の特徴に応じた追加検討を行うことで SC 規程を準用し復元力特性の設定を行うものとする。



((1)より引用)

図 3.1-1 SC 構造の各種構造形式（例）




図 3.1-2 RPV ペデスタルの構造概要

(2) SC 規程に基づく RPV ペデスタルの復元力特性の検討手順

SC 規程に基づく RPV ペデスタルの復元力特性を設定するために、RPV ペデスタルの構造の特徴を抽出し、それぞれの構造の特徴に対して、追加検討の要否を確認する。

RPV ペデスタルの構造の特徴のうち追加検討が必要なものに対しては、復元力特性の評価式への反映方法について検討し、既往の試験結果を用いて検討事項の妥当性を確認する。




図 3.1-3 RPV ペデスタルの復元力特性評価方法の検討手順

(3) 復元力特性の検討範囲

今回工認では第2折点までの範囲を設定対象とする。第1折点はコンクリートのひび割れにより剛性が変化する点であり、第2折点は鋼板の降伏により剛性が変化する点である。第2折点以降については現状想定する地震応答荷重の範囲外となるため考慮しない。(SC構造の曲げ及びせん断に対するスケルトンカーブは図3.1-4参照)




図3.1-4 曲げ及びせん断に対するスケルトンカーブ

3.2 RPV ペデスタルの構造の特徴の抽出及び構造に応じた追加検討事項

RPV ペデスタルの構造の特徴を抽出し、各々に対する構造に応じた追加検討の要否について整理した結果を表 3.2 に示す。

RPV ペデスタルの構造の特徴のうち、以下の 5 点が構造に応じた追加検討が必要な項目であることから、3.3 項では、これらの特殊構造を復元力特性の評価方法へ反映する方法を検討する。

- ①隔壁方式の SC 構造であり、SC 規程の前提としているスタッド方式と異なる。
- ②円筒型の SC 構造であり、SC 規程の根拠としている試験結果に含まれていない。
- ③ベント管を内蔵しており、コンクリートに大きな断面欠損がある。
- ④コンクリート底面が、鋼製のベースプレートにより基礎マットと分断されている。
- ⑤水平鋼板内に、施工用のコンクリート打設孔が設けてある。

表 3.2 RPV ペデスタルの構造の特徴及び追加検討の要否

RPV ペデスタルの構造の特徴		構造の特徴に応じた追加検討の要否	
		○：要 ×：否	理由
共通	隔壁方式	○	SC 規程 (スタッド方式) とは一体化方式が異なる。
	円筒型	○	SC 規程は円筒型への適用を排除するものではないが、規程の根拠となっているデータが矩形断面であることから、念のため追加検討を行う。
下部 ペデスタル	ベント管	○	RPV ペデスタルの内外円筒鋼板及び縦リブ間に充填されたコンクリートに埋め込んだベント管による大きな開口欠損がある。
	水平吐出管	×	SC 規程の開口の取り扱いに関する規定に準じることで追加の検討は不要である※1
	ベースプレート	○	基礎マットとの接続部がベースプレートにより分断されている。
	アクセストンネル	×	※1と同じ
上部 ペデスタル	連通孔	×	※1と同じ
	ベント取入孔	×	※1と同じ
	中間鋼板	○	一体化方式の違いによる相違
	水平鋼板	○	一体化方式の違いによる相違
	水平鋼板のコンクリート打設孔	○	打設孔部分のコンクリートの取り扱いについては、SC 規程に特に規定されていない。
	アクセス開口	×	※1と同じ

3.3 スケルトンカーブの設定方法

(1) 地震応答解析における RPV ペデスタルのモデル化

RPV ペデスタルは隔壁方式の SC 構造であり、図 3.3(1)-1 に示すように下部ペデスタルと上部ペデスタルに大別できる。さらに、上部ペデスタルは中間鋼板を含む断面形状の違いから、以下に示す 3 部位に細分類できる。なお、下部ペデスタルにはベント管を内蔵している。

- ①下部ペデスタル
- ②上部ペデスタル
 - ・ RPV 支持点上部
 - ・ RPV 支持点下部
 - ・ ベント取入孔部

地震応答解析モデルにおいて RPV ペデスタルは図 3.3(1)-1 に示す質点を繋いだものとしてモデル化される。(RPV ペデスタルの各断面における主要寸法は表 3.3(1)-1 参照。)

下部ペデスタルは、質点番号 1～7 の各質点を繋ぐ曲げ変形及びせん断変形を考慮した 6 要素でモデル化している。

上部ペデスタルは、質点番号 7～11 の各質点を繋ぐ曲げ変形及びせん断変形を考慮した 4 要素から構成され、RPV 支持点上部では 2 要素、RPV 支持点下部では 1 要素及びベント取入孔部では 1 要素でモデル化している。

スケルトンカーブは、これらの要素ごとに曲げ及びせん断について設定する。

RPV ペデスタルは各断面で中間鋼板の有無やベント管による開口の有無といった構造の差異があるが、既工認では構造の差異について各要素で個別に考慮し剛性を算定している。

今回の弾塑性特性を考慮したスケルトンカーブの設定においても既工認同様に各断面の構造の差異を考慮し、複雑な断面形状を有する実機 RPV ペデスタルに対して、構造に応じた検討を行った上で SC 規程を準用しスケルトンカーブを求める。(既工認と今回工認の剛性設定の比較表は表 3.3(1)-2 参照。)

SC 規程をもとに RPV ペデスタル実機の構造特性を踏まえた評価式を表 3.3(1)-3 に示す。また、曲げ及びせん断に対するスケルトンカーブ設定方法について本項(2)及び(3)に示す。

なお、スケルトンカーブ設定に用いるコンクリート強度は、既工認と同様に設計基準強度を用いることとするが、実強度を用いた影響評価も合わせて実施する。地震応答解析モデルに用いる減衰は既工認と同様に 5%とする。(添付資料-1, 2)




表 3.3(1)-1 RPV ペデスタル各断面における主要寸法まとめ（6号炉及び7号炉）

項目				個数(配置)	寸法	
上部 ペデスタル	RPV 支持点 上部	連通孔なし	円筒鋼板	4 (中間鋼板含む)	内径 : 9440mm 外径 : 14000mm 板厚 : 30mm	
			隔壁	20 (18°)	板厚 : 25mm	
		連通孔あり	円筒鋼板	4 (中間鋼板含む)	内径 : 9440mm 外径 : 14000mm 板厚 : 30mm	
			隔壁	20 (18°)	板厚 : 25mm	
			連通孔	10 (18° おきに 開口部(連通孔) と無開口部が連 続する構造)	—	
	RPV 支持点 下部	連通孔なし	円筒鋼板	3 (中間鋼板含む)	内径 : 10600mm 外径 : 14000mm 板厚 : 30mm	
			隔壁	20 (18°)	板厚 : 25mm	
		連通孔あり	円筒鋼板	3 (中間鋼板含む)	内径 : 10600mm 外径 : 14000mm 板厚 : 30mm	
			隔壁	20 (18°)	板厚 : 25mm	
			連通孔	10 (18° おきに 開口部(連通孔) と無開口部が連 続する構造)	—	
下部 ペデスタル	ベント 取入孔部	ベント取入 孔なし	円筒鋼板	3 (中間鋼板含む)	内径 : 10600mm 外径 : 14000mm 板厚 : 30mm	
			隔壁	20 (18°)	板厚 : 25mm	
		ベント取入 孔あり	円筒鋼板	1 (外筒のみ)	外径 : 14000mm 板厚 : 30mm	
			隔壁	20 (18°)	板厚 : 25mm	
			ベント 取入孔部	10 (18° おきに 開口部(ベント 取入孔)と無開 口部が連続する 構造)	—	
	円筒鋼板		2	内径 : 10600mm 外径 : 14000mm 板厚 : 30mm		
	隔壁		20 (18°)	板厚 : 25mm		
	ベント管		10 (36°)	内径 : 1200mm		

表 3.3(1)-2 RPV ペデスタル剛性設定の既工認及び今回工認の比較

項目		既工認	今回工認
曲げ変形	初期剛性	鋼板及びコンクリートの曲げ剛性を合成 $I_s \cdot E_s + I_c \cdot E_c$	同左
	コンクリートひび割れ後の剛性	設定無し (線形仮定)	<u>$I_s \cdot E_s + (\text{曲げひび割れ後のコンクリート剛性})$</u> ※
せん断変形	初期剛性	鋼板及びコンクリートのせん断剛性を合成 $A_s \cdot G_s + A_c \cdot G_c$	同左
	コンクリートひび割れ後の剛性	設定無し (線形仮定)	<u>$A_s \cdot G_s + (\text{せん断ひび割れ後のコンクリート剛性})$</u> ※

※ : SC 規程に RPV ペデスタルの構造の特徴を反映した評価式に基づき算定し、既往の加力試験結果との整合性を確認することにより妥当性を確認した方法を用いて設定する。

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm²)

I_c : コンクリートの断面二次モーメント(mm⁴)

I_s : 鋼板の断面二次モーメント(mm⁴)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm²)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm²)

A_c : コンクリートのせん断断面積(mm²)

A_s : 鋼板のせん断断面積(mm²)

表 3.3(1)-3 RPV ペデスタル実機の構造特性を踏まえた評価式

変形特性		SC 規程	構造を踏まえた評価式		設定理由
			下部ペデスタル	上部ペデスタル	
曲げ変形	第 1 折点	$M_i = Z_e \cdot (f_t + \sigma_v)$	$M_i = Z_e \cdot \sigma_v$	$M_i = Z_e \cdot (0.5f_t + \sigma_v)$	注 2, 注 3
		$\phi_1 = M_i / (E_c \cdot I_e)$	同左 (構造特性の反映点無し)	同左 (構造特性の反映点無し)	
	第 2 折点	$M_2 = M_y$ $\phi_2 = \phi_y$	同左 (構造特性の反映点無し)	同左 (構造特性の反映点無し)	
		Z_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面係数(mm^3) σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2) f_t : コンクリートの曲げ引張強度(N/mm^2) E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2) I_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント(mm^4)			
せん断変形	第 1 折点	$Q_i = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr}$ $\gamma_i = \tau_{cr}/G_c$	同左 (構造特性の反映点無し)	同左 (構造特性の反映点無し)	注 4
		ただし, $\tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$	ただし, $\tau_{cr} = 0.5 \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$	SC 規程式と同じ (構造特性の反映点無し)	
	第 2 折点	$Q_2 = \frac{(K_a + K_\beta)}{\sqrt{(3K_a^2 + K_\beta^2)}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$ $\gamma_2 = \frac{Q_2}{(K_a + K_\beta)}$ ただし, $K_a = A_s \cdot G_s$	同左 (構造特性の反映点無し)	同左 (構造特性の反映点無し)	注 5
		A_c : コンクリートのせん断断面積(mm^2) A_s : 鋼板のせん断断面積(mm^2) G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2) G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm^2) τ_{cr} : コンクリートのせん断ひび割れ強度(N/mm^2) σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2) (=ペデスタルコンクリートの設計基準強度=29.4(N/mm^2)) σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2) (=ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸応力度)	K_β : SC 規程の附属書 2.1 解説に基づき設定	K_β : SC 規程の附属書 2.1 解説に基づき設定	
		E_c' : コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数(N/mm^2) E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2) ν_s : 鋼板のボアソン比 σ_y : 鋼板の降伏点強度(N/mm^2) K_a : 鋼板のせん断剛性 ($= A_s \cdot G_s$) K_β : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性			

注 :

- 記号は SC 規程と同じ。
- 下部ペデスタルはコンクリート部がベースプレートにて完全に分断されておりコンクリート部の引張による抵抗が期待できないため $f_t=0$ とした。
- 上部ペデスタルはコンクリート部断面積のうち約 1/2 がコンクリート打設孔により連続しているためコンクリート部の引張による抵抗は $0.5f_t$ を考慮した。
- 下部ペデスタルはベント管開口の平均的な応力集中を考慮し、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} に 0.5 を乗じた。
- SC 規程における K_β (=ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性) はコンクリートの圧縮ストラット角度を $\theta = 45^\circ$ と仮定して簡略化された評価式を記載している。RPV ペデスタルの構造特性を踏まえ、SC 規程の附属書 2.1 解説に示される釣り合い式を用い、実際の θ に合わせた値を設定した。

(2) 曲げに対する弾塑性特性を考慮したスケルトンカーブ設定方法

a. SC 規程の曲げ変形に対するスケルトンカーブ

SC 規程に示された曲げ変形に対するスケルトンカーブは、曲げモーメント M と曲率 ϕ との $M-\phi$ 関係を以下に示す状態を考慮して算定する（図 3.3(2)-1 参照）。

- ① コンクリートの曲げひび割れによる剛性の変化（第1折点）
 - ② 鋼板の降伏による剛性の変化（第2折点）

SC 規程記載内容の抜粋を以下に示す。

第1折点 コンクリートの曲げひび割れにより剛性が変化する点

第2折点 鋼板の降伏により剛性が変化する点

$$\begin{cases} M_2 = M_y \quad (\text{N} \cdot \text{mm}) \\ \phi_2 = \phi_y \quad (1/\text{mm}) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{(附 2.1-9)} \\ \text{(附 2.1-10)} \end{array}$$

今回の 参照範囲

終局点 曲げ終局強度及び曲げ終局曲率を示す点

$$[M_3 = M_u \quad (\text{N} \cdot \text{mm})] \dots \quad (\text{附 2.1-11})$$

$$\phi_3 = \frac{0.004}{X_{\text{uu}}} \quad (\text{1/mm}) \quad \dots \quad (\text{附 2.1-12})$$

ただし、 $\phi_3 > 20\phi_2$ ならば $\phi_3 = 20\phi_2$ とする。

ここで

σ_v : 鋼板を考慮した鉛直方向軸応力度 (圧縮を正, N/mm²)

σ_c : コンクリートの圧縮強度で設計基準強度 F_c を用いてよい (N/mm²)

ν_1 : コンクリート圧縮強度の有効係数で、 $0.7 - \frac{\sigma_B}{200}$ を用いてよい

I_e : 鋼板を考慮した断面二次モーメント (mm⁴)

Z_e ：鋼板を考慮した断面係数 (mm³)

f_t : コンクリートの曲げ引張強度 (N/mm²)

σ_v : 鋼板を考慮した鉛直方向軸応力度 (圧縮を正, N/mm²)

E : コンクリートのヤング係数 (N/mm²)

M : 鋼板降伏時モーメント (N·mm)

Δ : 鋼板降伏時曲率 (1/mm)

M: 金屬性玉 (3.31) (N)

H. 金剛性二重ヒルベルトの反従属と、山本転写での距離 (一)




図 3.3(2)-1 曲げ変形に対するスケルトンカーブ
([1]に加筆)

b. 下部ペデスタルの曲げ変形に対するスケルトンカーブ

上記 a. 項に示す SC 規程の記載内容に基づき RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点及び反映後の評価式を以下に示す。

図 3.3(2)-2 に示すとおり、下部ペデスタルの曲げモーメントが大きくなると引張側の死荷重による圧縮応力度がゼロとなり（第1折点），さらに大きくなると圧縮側のコンクリートと鋼板及び引張側の鋼板が曲げに抵抗し、引張側の鋼板が降伏することで第2折点に到達する。




図 3.3(2)-2 下部ペデスタル曲げ変形の各状態（概念図）

(i) RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点

（第1折点）

- RPV ペデスタルの地震応答解析モデルにおける部材断面性能は、コンクリートの剛性はベント管等の開口欠損を考慮した断面積に基づき性能評価する。
- 下部ペデスタルは、図 3.3(2)-3（赤破線囲み）に示すようにコンクリート部がベースプレートにて完全に分断されていることから、コンクリートの引張強度 f_t は無視する。

（第2折点）

構造特性の反映点無し。

(ii) 反映後の評価式

(第1折点)

- $M_1 = Z_e \cdot \sigma_v$
- ϕ_1 は初期剛性と M_1 の交点 ($\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e)$)

注) 下部ペデスタルはコンクリート部がベースプレートにて完全に分断されておりコンクリート部の引張による抵抗が期待できないため $f_t=0$ となる。

Z_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面係数(mm^3) ($= I_e / (D/2)$)

$D/2$: 中心から最外縁までの距離 (D は最外直径)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) $/ ((\text{各鋼板の断面積の和}) \times (E_s/E_c) + (\text{開口欠損を考慮したコンクリート部の断面積}))$

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

I_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント(mm^4)

(各鋼板の断面二次モーメントの和) $\times (E_s/E_c) + (\text{開口欠損を考慮したコンクリート部の断面二次モーメント})$

第1折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側の死荷重による圧縮応力(σ_v)がゼロとなる時点のM及び ϕ を表している。

(第2折点)

- $M_2 = M_y$
- ϕ_2 は M_y 到達時の ϕ_y

第2折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側の鋼板が降伏する時点のM及び ϕ を表している。

第2折点の曲げモーメントM及び曲率 ϕ は、断面の平面保持を仮定し、鋼板部の引張応力が降伏状態となる場合の応力(ひずみ)分布を中心軸を変えながら収束計算し、収束する際の M_2 及び ϕ_2 を求める。

表 3.3(2)-1 曲げに対する実機下部ペデスタルの構造特性を踏まえた評価式

変形特性		SC 規程	構造特性を踏まえた評価式	RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点
曲げ変形	第 1 折点	$M_I = Z_e \cdot (f_t + \sigma_v)$	$M_I = Z_e \cdot \sigma_v$	下部ペデスタルはコンクリート部がベースプレートにて完全に分断されておりコンクリート部の引張による抵抗が期待できないため $f_t=0$ とした。
		$\phi_I = M_I / (E_c \cdot I_e)$	同左 (構造特性の反映点無し)	
	第 2 折点	$M_2 = M_y$ $\phi_2 = \phi_y$	同左 (構造特性の反映点無し)	




図 3.3(2)-3 RPV ペデスタルの脚部
[コンクリートがベースプレートにて分断されている箇所を赤破線で示す]

c. 上部ペデスタルの曲げ変形に対するスケルトンカーブ

上記 a. 項に示す SC 規程の記載内容に基づき RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点及び反映後の評価式を以下に示す。

図 3.3(2)-4 に示すとおり、上部ペデスタルの曲げモーメントが大きくなると引張側のコンクリートは引張側の死荷重による圧縮応力度がゼロとなった後も引張に抵抗し、コンクリート引張応力が引張強度に到達してひび割れが発生する（第1折点）。さらに大きくなると圧縮側のコンクリートと鋼板及び引張側の鋼板が曲げに抵抗し、引張側の鋼板が降伏することで第2折点に到達する。




図 3.3(2)-4 上部ペデスタル曲げ変形の各状態（概念図）

(i) RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点

(第1折点)

- RPV ペデスタルの地震応答解析モデルにおける部材断面性能は、コンクリートの剛性は連通孔等の開口欠損を考慮した断面積に基づき性能評価する。
- 水平鋼板によるコンクリートの分断を考慮するが、コンクリート断面積のうち約 1/2 がコンクリート打設孔により連続していると仮定する。図 3.3(2)-5 及び図 3.3(2)-6 にコンクリート打設孔の概念図を示す。

(第2折点)

構造特性の反映点無し。

(i) 反映後の評価式

(第1折点)

- $M_1 = Z_e \cdot (0.5f_t^{*1} + \sigma_v)$
- ϕ_1 は初期剛性と M_1 の交点 ($\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e)$)

注) *1: 水平鋼板がコンクリートを分断するように設置されるが、水平鋼板面積のうち約 1/2 はコンクリート打設孔による開口があり、コンクリートが連続していることから、コンクリートの曲げ引張強度 f_t に 0.5 を乗じる。

Z_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面係数(mm^3) ($= I_e / (D/2)$)

$D/2$: 中心から最外縁までの距離 (D は最外直径)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) \times ((各鋼板の断面積の和) \times (E_s/E_c) + (開口欠損を考慮したコンクリート部の断面積))

f_t : コンクリートの曲げ引張強度(N/mm^2) ($= 0.38\sqrt{\sigma_B}$)

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

ペデスタルコンクリートの設計基準強度 = $29.4 (\text{N/mm}^2)$

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

I_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント(mm^4)

(各鋼板の断面二次モーメントの和) \times (E_s/E_c) + (開口欠損を考慮したコンクリート部の断面二次モーメント)

第1折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側のコンクリート部にひび割れが生じる点の M 及び ϕ を表している。

(第2折点)



- $M_2 = M_y$
- ϕ_2 は M_y 到達時の ϕ_y

第2折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側の鋼板が降伏する時点の M 及び ϕ を表している。

第2折点の曲げモーメント M 及び曲率 ϕ は、断面の平面保持を仮定し、鋼板部の引張応力が降伏状態となる場合の応力 (ひずみ) 分布を中心軸を変えながら収束計算し、収束する際の M_2 及び ϕ_2 を求める。

表 3.3(2)-2 曲げに対する実機上部ペデスタル円筒の構造特性を踏まえた評価式

変形特性		SC 規程	構造特性を踏まえた評価式	RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点
曲げ変形	第 1 折点	$M_I = Z_e \cdot (f_t + \sigma_v)$	$M_I = Z_e \cdot (0.5f_t + \sigma_v)$	上部ペデスタルはコンクリート部断面積のうち約 1/2 が打設孔により連続しているためコンクリート部の引張による抵抗は $0.5f_t$ を考慮した。
		$\phi_I = M_I / (E_c \cdot I_e)$	同左 (構造特性の反映点無し)	
	第 2 折点	$M_2 = M_y$ $\phi_2 = \phi_y$	同左 (構造特性の反映点無し)	



A-A 断面

図 3.3(2)-5 上部 RPV ペデスタルの断面 (一部)

[赤線部がコンクリート打設孔を示す]




図 3.3(2)-6 RPV ペデスタル立面図
(コンクリート打設用開口部を赤破線部で示す)

(3) せん断に対する弾塑性特性を考慮したスケルトンカーブ設定方法

a. SC 規程のせん断変形に対するスケルトンカーブ

SC 規程に示されたせん断変形に対するスケルトンカーブは、せん断力 Q とせん断ひずみ γ との $Q-\gamma$ 関係を以下に示す状態を考慮して算定する（図 3.3(3)-1 参照）。

- ① コンクリートのせん断ひび割れによる剛性の変化（第1折点）
 - ② 鋼板の降伏による剛性の変化（第2折点）

以下、SC 規程記載内容の抜粋。

$$\left[\begin{array}{l} Q_1 = (A_c + \left(\frac{G_s}{G_c} \right) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr} \quad (\text{N}) \dots \text{(附 2.1-1)} \\ \gamma_1 = \left(\frac{\tau_{cr}}{G_c} \right) \quad (\text{rad}) \dots \text{(附 2.1-2)} \end{array} \right]$$

第2折点 鋼板の降伏により剛性が変化する点

ただし、 $K_a = As \cdot Gs$

$$K_\beta = \frac{1}{\frac{4}{(A_c \cdot E_c')} + \frac{2(1-\nu_s)}{(A_s \cdot E_s)}}$$

今回の 参照範囲

終局点 せん断終局強度及びせん断終局ひずみ度を示す点

$$Q_3 = A_c \cdot \sqrt{\left(\frac{A_s}{A_c}\right) \cdot \sigma_y \cdot \nu_1 \cdot \sigma_B} \quad (N) \quad \dots \dots \dots \quad (\text{附 2.1-5})$$

ここで、

A_s ：鋼板のせん断断面積 (mm²)

A_c : コンクリートのせん断断面積 (mm^2)

G_s ：鋼板のせん断弾性係数 (N/mm²)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数 (N/mm²)

E_c : 鋼板のヤング係数 (N/mm²)

E'_c ：コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数で、コンクリートのヤング係数に0.7を乗じた値を用いてよい（N/mm²）。

：鋼板のポアソン比

・鋼板を考慮した鉛直向軸応力 (圧縮を正) $N(\text{mm}^2)$

II. 銅板の引張強度

K_a : 鋼板のせん断剛性
 K_b : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断

剛性

σ_y : 鋼板の降伏点強度 (N/mm²)

σ_B : コンクリートの圧縮強度で設計基準強度 F_c を用いてよい (N/mm²)
 ノンカリ・ト圧縮強度の有効係数で、0.7 σ_B を用いてよい。




図 3.3(3)-1 せん断変形に対するスケルトンカーブ
([1]に加筆)

b. 下部ペデスタルのせん断変形に対するスケルトンカーブ

上記 a. 項に示す SC 規程の内容から RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点及び反映後の評価式を以下に示す。

図 3.3(3)-2 に示すとおり、下部ペデスタルのせん断力が大きくなるとコンクリートのせん断応力がひび割れ強度 τ_{cr} に到達してせん断ひび割れが発生する（第1折点）。第1折点でコンクリートにひび割れが発生した後もコンクリートは圧縮方向（ひび割れ角度 θ の方向、コンクリートのひび割れの方向は圧縮方向と同じ）にのみ抵抗する弾性体（異方性弾性体）として挙動し、ひび割れたコンクリートを鋼板が拘束し、コンクリートと鋼板が一体となってせん断力に抵抗する。さらに大きくなると鋼板の応力が降伏点強度 σ_y に到達し第2折点に到達する。




図 3.3(3)-2 下部ペデスタルせん断変形の各状態（概念図）

(i) RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点

(第1折点)

- せん断ひび割れ強度については、RPV ペデスタルの内外円筒鋼板及び縦リブ間に充填されたコンクリートにベント管を埋め込んだ特殊な構造であり、コンクリートに大きな開口欠損がある。ベント管周りのコンクリート部は実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、その影響を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。仮定の妥当性は、3.4 項に示す試験結果との整合性により確認する。

(第2折点)

- コンクリートの圧縮ストラット角度 θ に RPV ペデスタルの構造に合せた角度を入力することでせん断剛性を算出する。

(ii) 反映後の評価式

(第1折点)

- $Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr}$

- $\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c$

$$\text{ただし, } \tau_{cr} = 0.5^{*1} \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$$

注) *1: せん断ひび割れ強度については、RPVペデスタルの内外円筒鋼板及び縦リブ間に充填されたコンクリートにベント管を埋め込んだ特殊な構造であり、コンクリートに大きな開口欠損がある。ベント管周りのコンクリート部は実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、その影響を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。仮定の妥当性は、3.4 項に示す試験結果との整合性により確認する。

A_c : コンクリートのせん断断面積(mm^2)

A_s : 鋼板のせん断断面積(mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

τ_{cr} : コンクリートのせん断ひび割れ強度(N/mm^2)

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

ペデスタルコンクリートの設計基準強度 = 29.4 (N/mm^2)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) / ((各鋼板の断面積の和) × (E_s/E_c) + (コンクリート部の断面積))

第1折点は、ペデスタルのコンクリートと鋼板を考慮したせん断断面積(コンクリートのせん断断面積 A_c 及びそれと等価なペデスタル鋼板のせん断断面積 $(G_s/G_c) \cdot A_s$ の和)にコンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を乗じた値、すなわちペデスタルコンクリート部にせん断ひび割れが発生する点の Q 、 γ を表している。

(第2折点)

$$Q_2 = (K_\alpha + K_\beta) / \sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$

$$\gamma_2 = Q_2 / (K_\alpha + K_\beta)$$

$$\text{ただし, } K_\alpha = A_s \cdot G_s$$

A_s : 鋼板のせん断面積 (mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数 (N/mm^2)

K_α : 鋼板のせん断剛性

K_β : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性

σ_y : 鋼板の降伏点強度 (N/mm^2)

第1折点でコンクリートにひび割れが発生した後もコンクリートは圧縮方向（ひび割れ角度 θ の方向）にのみ抵抗する弾性体（異方性弾性体）として挙動し、鋼板と一体となってせん断力に抵抗することから、コンクリートと鋼板の内力のつり合いを考慮したせん断剛性 K_β を算出する。

第2折点の算出は、SC 規程の評価式における、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ に RPV ペデスタルの構造に合せた角度を入力することで行う。

具体的には SC 規程の附属書 2.1 解説及び以下に示す参考文献(3)における算出式を用いて、 $cQ = K_\beta \cdot \gamma$, $\delta = H \cdot \gamma$ の関係より K_β を算出する。

$$cQ = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - cv^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot \delta$$

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} sv \right)$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} sv \right)$$

ここで、

cQ : コンクリートの受け持つせん断力 (N)

δ : 水平変位 (mm)

γ : せん断ひずみ度

cE : コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数で、コンクリートのヤング係数に 0.7 を乗じた値を用いる。(N/mm^2)

sE : 鋼材のヤング係数 (N/mm^2)

ct : コンクリート板厚 (mm)

cv : コンクリートのポアソン比

$s\nu$: 鋼材のポアソン比

L : 隔壁の間隔 (mm)

H : 隔壁の高さ (mm)

sAy : 鋼材の水平断面の断面積 (mm^2)

sAx : 鋼材の鉛直断面の断面積 (mm^2)

$$\theta : \text{圧縮ストラット角度 } (\theta = \tan^{-1} \left(\frac{H}{L} \right))$$

($\theta = 45^\circ$ とした場合の評価式が SC 規程に例示されている。)

ここで、コンクリートのひび割れ角度 θ は、ペデスタルのたてリブ鋼板（隔壁）で分断された区画ごとに等価矩形断面に置換し、実際の構造に合わせた値を設定する。

下部ペデスタルのコンクリートの圧縮ストラット角度 θ は、たてリブ及び円筒鋼板に囲まれた各々の隔壁及び隔壁に囲まれたコンクリートを一つの SC 構造体として、その寸法（隔壁の高さ及び間隔）の対角線にコンクリートひび割れが発生すると仮定し、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ を設定する。ベント管内蔵部については、たてリブ端部からベント管中心までの寸法を間隔 L として仮定する。（図 3.3(3)-3 参照。）

各々の θ を用いて K_β （ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性）を算出し、それぞれ足し合せることで各層の K_β を算出し、上に示した SC 規程式に代入し、 Q_2 , γ_2 を求める。




図 3.3(3)-3 下部ペデスタルの隔壁構造の概念図

表 3.3(3)-1 せん断に対する実機下部ペデスターの構造特性を踏まえた評価式

変形特性		SC 規程	構造特性を踏まえた評価式	RPV ペデスター固有の構造特性を反映した点
せん断 変形	第 1 折点	$Q_i = (A_c/G_c) \cdot A_s \cdot \tau_{cr}$ $\gamma_i = \tau_{cr}/G_c$	同左 (構造特性の反映無し)	
		ただし, $\tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_b} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_b} + \sigma_v)}$	ただし, $\tau_{cr} = 0.5 \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_b} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_b} + \sigma_v)}$	下部ペデスターはベント管開口の平均的な応力集中を考慮し、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} に 0.5 を乗じた。
	第 2 折点	$Q_2 = \frac{(K_\alpha + K_\beta)}{\sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$ $\gamma_2 = \frac{Q_2}{(K_\alpha + K_\beta)}$ ただし, $K_\alpha = A_s \cdot G_s$	同左 (構造特性の反映無し)	
		$K_\beta = \frac{1}{\frac{4}{(A_c \cdot E_c)} + \frac{2(1-\nu_c)}{(A_s \cdot E_s)}}$	K_β : SC 規程の附属書 2.1 解説に基づき設定	下部ペデスターのコンクリートの圧縮ストラット角度 θ は、たてリブ及び円筒鋼板に囲まれた各々の隔壁及び隔壁に囲まれたコンクリートを一つの SC 構造体として、その寸法（隔壁の高さ及び間隔）の対角線にコンクリートひび割れが発生すると仮定し、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ を設定する。ベント管内蔵部は、たてリブ端部からベント管中心までの寸法を間隔 L として仮定する。 SC 規程の附属書 2.1 に示される釣り合い式を用い、実際の θ に合わせた値を設定した。

c. 上部ペデスタルのせん断変形に対するスケルトンカーブ

上記 a. 項に示す SC 規程の内容から RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点及び反映後の評価式を以下に示す。

上部ペデスタルのせん断変形における第 1 折点、第 2 折点の各状態については、下部ペデスタルと同様である（図 3.3(3)-2 参照）。

(i) RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点

（第 1 折点）

構造特性の反映点無し

（第 2 折点）

コンクリートの圧縮ストラット角度 θ に RPV ペデスタルの構造に合せた角度を入力することでせん断剛性を算出する。

(ii) 反映後の評価式

(第1折点)

- Q_1, γ_1 評価式は下部ペデスタルと同様。

$$\text{ただし, } \tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$$

注) 上部ペデスタルはベント管の開口もなく、コンクリートは4面を鋼板で囲まれた閉鎖断面のために、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} はSC規程に従う。

(第2折点)

$$Q_2 = (K_\alpha + K_\beta) / \sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)} \cdot A_s \cdot \sigma_s$$

$$\gamma_2 = Q_2 / (K_\alpha + K_\beta)$$

$$\text{ただし, } K_\alpha = A_s \cdot G_s$$

A_s : 鋼板のせん断断面積(mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2)

K_α : 鋼板のせん断剛性

K_β : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性

σ_y : 鋼板の降伏点強度(N/mm^2)

第1折点でコンクリートにひび割れが発生した後もコンクリートは圧縮方向(ひび割れ角度 θ の方向)にのみ抵抗する弾性体(異方性弾性体)として挙動し、鋼板と一緒にせん断力に抵抗することから、コンクリートと鋼板の内力のつり合いを考慮したせん断剛性 K_β を算出する。

第2折点の算出は、SC規程の評価式における、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ にRPVペデスタルの構造に合せた角度を入力することで行う。

具体的にはSC規程の附属書2.1解説及び下に示す参考文献(3)における算出式を用いて、
 $cQ = K_\beta \cdot \gamma, \delta = H \cdot \gamma$ の関係より K_β を算出する。

$$cQ = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - cv^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot \delta$$

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} sv \right)$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} sv \right)$$

ここで、


- cQ : コンクリートの受け持つせん断力(N)
δ : 水平変位(mm)
γ : せん断ひずみ度
cE : コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数で、コンクリートのヤング係数に0.7を乗じた値を用いる。(N/mm²)
sE : 鋼材のヤング係数(N/mm²)
ct : コンクリート板厚(mm)
cv : コンクリートのポアソン比
sv : 鋼材のポアソン比
L : 隔壁の間隔(mm)
H : 隔壁の高さ(mm)
sAy : 鋼材の水平断面の断面積(mm²)
sAx : 鋼材の鉛直断面の断面積(mm²)
θ : 圧縮ストラット角度 ($\theta = \tan^{-1} \left(\frac{H}{L} \right)$)

($\theta = 45^\circ$ とした場合の評価式がSC規程に例示されている。)

ここで、コンクリートのひび割れ角度θは、ペデスタルのたてリブ鋼板（隔壁）で分断された区画ごとに等価矩形断面に置換し、実際の構造に合わせた値を設定する。

上部ペデスタルのコンクリートの圧縮ストラット角度θは、水平隔壁が設置されている層を考慮し、RPV支持点上部（2層（質点番号10～11, 9～10））、RPV支持点下部（1層（質点番号8～9））及びベント取入孔部（1層（質点番号7～8））に分けて、たてリブ及び円筒鋼板に囲まれた各々の隔壁及び隔壁に囲まれたコンクリートを一つのSC構造体として、その寸法（隔壁の高さ及び間隔）の対角線にコンクリートひび割れが発生すると仮定し、コンクリートの圧縮ストラット角度θを設定する。

各々のθを用いてK_β（ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性）を算出し、それぞれ足し合せることで上記の各層のK_βを算出し、上に示したSC規程式に代入し、Q₂, γ₂を求める。



K_β = 当該層における「SC 構造体」※の K_β の和

※地震方向に対して有効と見なす範囲を対象とする

図 3.3(3)-5 上部ペデスタルの隔壁構造の概念図 (RPV 支持点上部を例示)

表 3.3(3)-2 せん断に対する実機上部ペデスタルの構造を踏まえた評価式

変形特性	SC 規程	構造特性を踏まえた評価式	RPV ペデスタル固有の構造特性を反映した点
せん断 変形	第 1 折点	$Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr}$ $\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c$ ただし, $\tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_b} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_b} + \sigma_v)}$	同左 (構造特性の反映無し)
			同左 (構造特性の反映無し)
	第 2 折点	$Q_2 = \frac{(K_\alpha + K_\beta)}{\sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$ $\gamma_2 = \frac{Q_2}{(K_\alpha + K_\beta)}$ ただし, $K_\alpha = A_s \cdot G_s$ $K_\beta = \frac{1}{\frac{4}{(A_c \cdot E_c')} + \frac{2(1-\nu_s)}{(A_s \cdot E_s)}}$	同左 (構造特性の反映無し) $K_\beta :$ SC 規程の附属書 2.1 解説に基づき設定

3.4 構造の特徴に応じた追加検討事項の妥当性

(1) 妥当性の確認対象

構造の特徴に応じた追加検討により復元力特性の評価式へ反映する事項の妥当性の確認は、既往の加力試験の結果を活用し行う。なお、追加検討事項のうち、水平鋼板のコンクリート打設孔については、単純に断面積の減少を反映しているのみであることから妥当性の確認は不要とする。

表 3.4(1) 追加検討事項の妥当性確認対象

RPV ペデスタルの構造の特徴		追加検討事項の妥当性確認	
		○：要 ×：不要	内容 (検証不要の場合はその理由)
共通	隔壁方式	○	構造を模擬した試験体の加力試験結果を用いて、構造に応じた追加検討で定めた評価方法の妥当性を確認する。
	円筒型	○	
下部 ペデスタル	ベント管	○	構造を模擬した試験体の加力試験結果を用いて、構造に応じた追加検討で定めた評価方法の妥当性を確認する。
	ベースプレート	○	
上部 ペデスタル	水平鋼板のコンクリート打設孔	×	断面積の減少を反映したものであり妥当性の確認は不要

(2) 確認方法

追加検討事項を反映した復元力特性の評価式を用いて作成した既往の試験体の荷重－変位特性と、試験で実測された試験体の荷重－変位特性の整合性を確認することにより、追加検討事項の妥当性を判断する。(スケルトンカーブの作成方法、荷重－変位特性の作成方法は、それぞれ添付資料-3, 4 参照)

既往の加力試験結果を用いた妥当性の確認が必要な構造は、下部ペデスタルの構造が該当することから、参照する既往の加力試験は、下部ペデスタルの構造を適切に模擬したものとする。(表 3.4(2), 図 3.4(2), 加力試験の内容は添付資料-5 参照)

表 3.4(2) RPV ペデスタルと試験体の構造の比較

RPV ペデスタルの構造の特徴		実機と試験体の差異	
		○：差異なし ×：差異あり	差異ありの理由
共通	隔壁方式	○	—
	円筒型	○	—
下部 ペデスタル	ベント管	○	—
	ベースプレート	○	—




図 3.4(2) 試験体と実機 RPV ペデスタルの構造

(3) 確認結果

3.3 項で設定した SC 規程式に基づく試験体の曲げ及びせん断のスケルトンカーブを用いた荷重－変位特性を作成し、試験で実測された荷重－変位特性との比較を行った結果を図 3.4-1 に示す。

今回適用範囲としている鋼板降伏までの範囲において、SC 規程式に基づく試験体の荷重－変位特性は試験結果とよく一致していることから、SC 規程の評価式に対し、RPV ペデスタルの構造の特徴を踏まえて追加検討した事項の妥当性を確認した。






図 3.4-1 荷重-変形関係の比較 (1 / 2)



(c) 荷重－変位関係の比較（試験結果全体での比較）





図 3.4-1 荷重-変形関係の比較（2／2）

4 スケルトンカーブの作成

3 項で妥当性が確認された方法に基づき, RPV ペデスタルのスケルトンカーブを作成した。RPV ペデスタルの各要素に対する曲げ変形及びせん断変形に対するスケルトンカーブに, 暫定条件を用いて Ss-1, 2 による地震応答解析を実施した際の応答レベルをプロットしたもの

を図 4 に示す。(スケルトンカーブの導出過程は添付資料-3 参照)


要素①のスケルトンカーブ (N S 方向)



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (1 / 2 0)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)


要素①のスケルトンカーブ (EW方向)



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (2 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素②のスケルトンカーブ (N S 方向)



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (3 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素②のスケルトンカーブ (EW方向)




図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (4 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素③のスケルトンカーブ (N S 方向)





図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (5 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)


要素③のスケルトンカーブ (EW方向)




※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (6 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)


要素④のスケルトンカーブ (N S 方向)



原子炉本体基礎
地震応答解析モデル概念図



(a) 曲げモーメントー曲率関係



(b) せん断力ーせん断変形角関係

※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (7 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素④のスケルトンカーブ (EW方向)




図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (8 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素⑤のスケルトンカーブ (N S 方向)




図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (9 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素⑤のスケルトンカーブ (EW方向)






図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (10 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)

要素⑥のスケルトンカーブ (N S 方向)




原子炉本体基礎
地震応答解析モデル概念図



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (11 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)


要素⑥のスケルトンカーブ (EW方向)



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (12 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)


要素⑦のスケルトンカーブ (N S 方向)



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (13 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素⑦のスケルトンカーブ (EW方向)



※暫定条件に基づく概算値

図4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (14 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)

要素⑧のスケルトンカーブ (N S 方向)




図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (15 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)

要素⑧のスケルトンカーブ (EW方向)







図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (16 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)


要素⑨のスケルトンカーブ (N S 方向)



※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (17 / 20)
(鋼板降伏点である第 2 折点までを算定)


要素⑨のスケルトンカーブ (EW方向)




※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (18 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)


要素⑩のスケルトンカーブ (N S 方向)



原子炉本体基礎
地震応答解析モデル概念図



(a) 曲げモーメントー曲率関係



(b) せん断力ーせん断変形角関係

※暫定条件に基づく概算値

図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (19 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)

要素⑩のスケルトンカーブ (EW方向)




図 4 SC 規程に基づく RPV ペデスタルのスケルトンカーブ (20 / 20)
(鋼板降伏点である第2折点までを算定)

5 履歴特性の設定

(1) 検討目的

地震応答解析で応答が第1折点を超える場合は、線形時の減衰定数（一定値）に加え、採用した復元力特性による履歴減衰を考慮する。

RPV ペデスタルについても復元力特性を実機に適用するにあたり、履歴特性を設定する必要がある。設定する履歴特性に応じて履歴減衰が異なることから、保守性に配慮し、履歴減衰による消費エネルギーがより小さくなる履歴特性を設定する。

(2) 検討方法

試験結果に近い履歴特性と、SC 規程で定められている履歴特性をそれぞれ適用した地震応答解析を実施し、各々の消費エネルギー、即ち履歴減衰の大きさを比較する。

(3) 検討ケース

履歴特性に関するパラメータスタディの検討ケースを表 5(3)-1 に示す。


ケース A は、SC 規程を踏まえて、曲げとせん断の双方ともに最大点指向型の履歴特性を採用したケースである。

ケース B は、曲げ変形の履歴特性については、試験で得られた曲げ変形及びせん断変形の履歴特性（図 5(3)-2 参照）より、ディグレイディングトリリニア型に近い紡錘型の安定したループ形状が得られていることを踏まえ、曲げに対する履歴特性に試験結果に近いディグレイディングトリリニア型を採用し、せん断に対しては消費エネルギーがより小さな原点指向型の履歴特性を採用したケースである。

参考として、最大点指向型、ディグレイディングトリリニア型及び原点指向型の履歴特性のイメージを図 5(3)-1 に示す。

表 5(3)-1 履歴特性に関するパラメータスタディ

ケース	曲げ	せん断
ケース A (SC 規程準拠)	最大点指向型	最大点指向型
ケース B	ディグレイディング トリリニア型	原点指向型




(a)ディグレイディングトリリニア型


(b)最大点指向型

(c)原点指向型

図 5(3)-1 履歴特性のイメージ



(a) 水平力一曲げ変形関係



(b) 水平力一せん断変形関係

図 5(3)-2 実験における曲げ及びせん断の履歴特性
((2) より引用)

(4) 検討結果

履歴減衰による消費エネルギーの累積値を比較したものを図 5(4)-1 に示す。曲げによる消費エネルギーは、せん断による消費エネルギーと比べると 2 衡大きいオーダーの値を示しており、消費エネルギーの観点からは曲げによる影響が大きく支配的であると言える。

さらに、曲げによる消費エネルギーは、試験結果に近いディグレイディングトリリニア型を採用したケース B は、ケース A の 1.5 倍以上のエネルギーが消費されていることが示された。

以上より、RPV ペデスタルの弾塑性特性を考慮した復元力特性の履歴特性としては、消費エネルギーが小さく保守的な応答を与えると考えられるケース A の最大点指向型を採用することとした。





図 5(4)-1 履歴特性のパラメータスタディによる消費エネルギーの比較

6 まとめ

RPV ペデスタルの復元力特性について、SC 規程とその根拠となった既往研究に基づいて、RPV ペデスタル固有の構造特性を反映したスケルトンカーブを設定し、実機を模擬した既往試験結果を用いてその妥当性を確認した。

また、履歴特性については、SC 規程に基づく履歴特性と既往試験の結果に近い履歴特性を用いたパラメータスタディを実施し、保守的な応答が得られると考えられる履歴減衰による消費エネルギーの小さい SC 規程に基づく最大点指向型を採用することとした。

7 参考文献

- (1) 社団法人日本電気協会 原子力規格委員会：電気技術規程原子力編 鋼板コンクリート構造耐震設計技術規程 JEAC4618-2009
- (2) 東京電力株式会社、東北電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式会社、日本原子力発電株式会社、株式会社 東芝、株式会社 日立製作所：共同研究報告書「コンクリート P C V の構造評価および基準確立のための実証試験」、昭和 62 年度上半期（最終報告書）、昭和 62 年 9 月
- (3) 松尾 他：鋼板コンクリート耐震壁に関する研究 その 3 せん断荷重・変形関係の解析 日本建築学会学術講演梗概集（1992 年）
- (4) 菊地 他：原子炉本体基礎の弾塑性モデル化手法に関する研究 その 1 復元力特性評価法の妥当性検討 日本建築学会学術講演梗概集（2010 年）
- (5) 脇岡 他：原子炉本体基礎の弾塑性モデル化手法に関する研究 その 2 復元力特性評価法の適用性検討 日本建築学会学術講演梗概集（2010 年）
- (6) 吉崎 他：原子炉建屋の復元力特性試験（その 6）スケール・イフェクト試験 日本建築学会学術講演梗概集（昭和 61 年）
- (7) 日本原子力技術協会 中越沖地震後の原子炉機器の健全性評価平成 20 年度中間報告、JANTI-SANE-02、中越沖地震後の原子炉機器の健全性評価委員会、平成 21 年 4 月

添付資料・1：RPV ペデスタルの復元力特性に用いるコンクリート強度の取り扱い

1. コンクリート強度の取り扱い方針

今回工認における RPV ペデスタルの復元力特性の設定に用いるコンクリート強度は、原子炉建屋（以下、「R/B」という）等のような施工時の「91日強度データ」がないこと及びプラント運転開始後にコア採取を実施していないことから、既工認と同様に設計基準強度を用いている。

しかしながら、RPV ペデスタルについても R/B 等と同様に、現実のコンクリート強度は設計基準強度を上回ると考えられることから、コンクリート実強度を考慮した復元力特性を設定し影響評価を行う方針とする。

2. RPV ペデスタルで想定するコンクリート実強度

RPV ペデスタルは実測したコンクリート強度がないことから、R/B 等で実測値をもとに設定したコンクリート強度を参照し、実強度を想定する。

具体的には、R/B のコンクリート実強度 (440 kg/cm^2) に、RPV ペデスタルの設計基準強度 (300 kg/cm^2) と R/B の設計基準強度 (330 kg/cm^2) の比率を乗じることにより、影響評価に用いる RPV ペデスタルの設計基準強度を 400 kg/cm^2 と想定する。

$$\begin{aligned}\text{RPV ペデスタルの実強度} &= \text{R/B の実強度} \times \frac{\text{RPV ペデスタルの設計基準強度}}{\text{R/B の設計基準強度}} \\ &= 440 (\text{kg/cm}^2) \times \frac{300 (\text{kg/cm}^2)}{330 (\text{kg/cm}^2)} \\ &= 400 (\text{kg/cm}^2)\end{aligned}$$

添付資料-2：地震応答解析モデルにおける RPV ペデスタルの減衰定数

(1) 地震応答解析における RPV ペデスタルの減衰定数

地震応答解析に用いる RPV ペデスタルの減衰定数は、既工認と同じく 5%を適用する。RPV ペデスタルは、鋼板円筒殻の内部にコンクリートを充填した構造である。本構造の減衰定数は、原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1987) に示される減衰定数のうち、鉄筋コンクリート構造物 (以下、「RC 構造物」という) の減衰定数を準用し 5%を適用する。これは、RPV ペデスタルの減衰が、材料の内部粘性減衰及び鋼板とコンクリート間の摩擦減衰等で生じ、これらは鉄筋コンクリートと同等であるとの工学的判断による。また、重大事故等時の減衰定数も、上記の考え方従い、RC 構造物と同じ 5%を適用する。

上記の減衰定数は、以下の運動方程式の減衰マトリックス[c]の値として考慮する。

$$[m]\{\ddot{u}\} + [c]\{\dot{u}\} + [k]\{u\} = -[m]\{H\}\Delta\ddot{\alpha}$$

ここで

[m]: 質量マトリックス

[k]: 剛性マトリックス

[c]: 減衰マトリックス

{u}: 変位マトリックス

{H}: 入力ベクトル

$\Delta\ddot{\alpha}$: 地震加速度

固有円振動数と固有モードは次式により求める。

$$([k] - \omega_i^2[m])\{\emptyset_i\} = \{0\}$$

ここで

ω_i : i 次の固有円振動数

$\{\emptyset_i\}$: i 次振動モードの固有ベクトル

この時の減衰マトリックス[c]は次式により求められる。

$$[c] = [m] \left(\sum_i \{\emptyset_i\} \eta_i \{\emptyset_i\}^T \right) [m]$$

ここで

$$\eta_i = \frac{2 \cdot h_i \cdot \omega_i}{M_i}$$

$$M_i = \{\emptyset_i\}^T [m] \{\emptyset_i\}$$

M_i : i 次のモード換算質量

h_i : i 次のモード減衰定数

なお、モード減衰定数 h_i は各次モードにおける各部材のひずみエネルギーに比例するものとして、次式により求める。

$$h_i = \frac{\sum_j (h^j \cdot E_i^j)}{\sum_j E_i^j}$$

$$E_i^j = \frac{1}{2} \{\phi_i^j\}^T [k^j] \{\phi_i^j\}$$

E_i^j : i 次振動モードにおける j 部材のひずみエネルギー

h^j : j 部材の減衰定数

$[k^j]$: j 部材の初期剛性マトリックス

$\{\phi_i^j\}$: i 次振動モードにおける j 部材の材端変位ベクトル

上記で求まる減衰マトリックス[c]は、復元力特性上の線形領域（第1折点以下）及び第1折点を超えた弾塑性領域で同じ値として適用される。

(2) RPV ペデスタルの履歴特性による減衰効果

弾塑性解析では（1）で示す通り、減衰マトリックス[c]は、復元力特性上の線形領域（第1折点以下）および第1折点を超えた弾塑性領域でも同じ値を適用する。剛性マトリックス[k]は、第1折点を超えた弾塑性領域では履歴特性上の位置に応じて変化する。この変化により描かれる履歴ループでエネルギー消費が行われ、減衰効果となる。




図 最大点指向型の履歴特性の例（曲げモーメント）

添付資料-3：RPV ペデスタルの SC 規程に基づくスケルトンカーブ導出過程

目次

1. 試験体の SC 規程に基づくスケルトンカーブ導出過程	3
2. 試験体の計算過程	5
(1) 曲げのスケルトンカーブ導出過程	5
(2) せん断のスケルトンカーブ導出過程	11
3. 実機 RPV ペデスタルの SC 規程に基づくスケルトンカーブ導出過程	23
4. 下部ペデスタルの計算過程	25
(1) 曲げのスケルトンカーブ導出過程	25
(2) せん断のスケルトンカーブ導出過程	34
5. 上部ペデスタルの計算過程	50
(1) 曲げのスケルトンカーブ導出過程	50
(2) せん断のスケルトンカーブ導出過程	59

1. 試験体の SC 規程に基づくスケルトンカーブ導出過程

RPV ペデスタルの復元力特性を SC 規程に準じて設定する際に検討した追加検討事項の妥当性を確認するため、追加検討事項を反映した復元力特性の評価式を用いて作成した既往の試験体の荷重一変位特性と、試験で実測された試験体の荷重一変位特性の整合性を確認することにより、追加検討事項の妥当性を判断している。

ここでは、妥当性検証に用いた、SC 規程に基づく試験体の曲げ及びせん断のスケルトンカーブの導出過程を説明する。

また、試験体の加力方向は 1 方向であるため、スケルトンカーブの設定は加力方向 1 方向に対して行う。なお、試験体は各層共通してベント管を内蔵していることから、より複雑な構造である開口部を有する断面を具体的計算過程提示の代表として抽出した。(図 1-1)





図 1-1 スケルトンカーブ設定の具体的計算過程提示の代表断面

2. 試験体の計算過程

(1) 曲げのスケルトンカーブ導出過程

a. 試験体の構造特性を踏まえた評価式

(第1折点)

- $M_1 = Z_e \cdot \sigma_v$
- ϕ_1 は初期剛性と M_1 の交点 ($\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e)$)

注) 下部ペデスタルはコンクリート部がベースプレートにて完全に分断されおりコンクリート部の引張による抵抗が期待できないため $f_t=0$ となる。

Z_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面係数(mm^3) ($= I_e / (D/2)$)

$D/2$: 中心から最外縁までの距離 (D は最外直径)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) $/ ((\text{各鋼板の断面積の和}) \times (E_s / E_c) + (\text{開口欠損を考慮したコンクリート部の断面積}))$

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

I_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント(mm^4)

(各鋼板の断面二次モーメントの和) $\times (E_s / E_c) + (\text{開口欠損を考慮したコンクリート部の断面二次モーメント})$

第1折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側の死荷重による圧縮応力(σ_v)がゼロとなる時点の M 及び ϕ を表している。

(第2折点)

- $M_2 = M_y$
- ϕ_2 は M_y 到達時の ϕ_y

b. 具体的計算過程

(第1折点)

ベント管及びアクセストンネルを模擬した開口による断面欠損を考慮し算出する。(図2(1)-1)




図 2(1)-1 断面二次モーメント及び断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤：鋼板， 水色：コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、試験体の規格値を用いる。また、各部材断面の断面二次モーメント及び断面積は、実機 RPV ペデスタルと同様に求める。(表 2(1)-1, 表 2(1)-2)

コンクリートのヤング係数 E_c は、既工認と同様に鉄筋コンクリート構造計算規準、コンクリートの単位体積重量 $\gamma = 2.3 \text{t/m}^3$ を用いて求める。

$$\begin{aligned} E_c &= 2.1 \times 10^5 \times \left(\frac{\gamma}{2.3} \right)^{1.5} \times \sqrt{\frac{\sigma_B}{200}} \\ &= 2.6 \times 10^5 (\text{kg/cm}^2) \\ &= 2.55 \times 10^4 (\text{N/mm}^2) \quad \cdots \cdots \quad (\text{式 2 (1)-1}) \end{aligned}$$

表 2 (1)-1 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25, 500 (N/mm^2)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192, 000 (N/mm^2)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_B	29.4 (N/mm^2)	設計基準強度

表 2(1)-2 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積

項目	値	対象箇所
コンクリート部の断面二次モーメント I_c	$9.91886 \times 10^{10} (\text{mm}^4)$	図 2(1)-1 の水色部分
各鋼板の断面二次モーメントの和 I_s	$5.0359 \times 10^9 (\text{mm}^4)$	図 2(1)-1 の赤線部分
コンクリート部の断面積 $A_{n,c}$	$5.19 \times 10^5 (\text{mm}^2)$	図 2(1)-1 の水色部分
各鋼板の断面積の和 $A_{n,s}$	$2.85 \times 10^4 (\text{mm}^2)$	図 2(1)-1 の赤線部分

各部材断面の断面二次モーメント（表 2(1)-2）を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント I_e を求める。

$$I_e = I_s \times (E_s / E_c) + I_c = 3.79174 \times 10^{10} + 9.91886 \times 10^{10} \\ = 1.37106 \times 10^{11} (\text{mm}^4) \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(1)-2)}$$

中心から最外縁までの距離 $D/2 = 700\text{mm}$ (D は最外直径) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面係数 Z_e を求める。

$$Z_e = I_e / (D/2) = 1.95866 \times 10^8 (\text{mm}^3) \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(1)-3)}$$

試験体に負荷される鉛直方向のプレストレス力によるペデスタル鉛直方向の軸力 N ($= 9.23 \times 10^5 (\text{N})$) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v を求める。

$$\sigma_v = N / (A_{n,s} \times (E_s / E_c) + A_{n,c}) = 1.26 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(1)-4)}$$

以上より、第1折点の曲げモーメント M_1 及び曲率 ϕ_1 を算出する。

$$M_1 = Z_e \cdot \sigma_v = 2.47 \times 10^2 (\text{kN} \cdot \text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(1)-5)}$$

$$\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e) = 7.06 \times 10^{-5} (1/\text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(1)-6)}$$

(第2折点)

RPVペデスタルの断面をファイバーモデルとしてモデル化し、漸増させる荷重(モーメント)に対して収束計算により中立軸と曲率を求め、鋼板とコンクリートの応力度 σ とひずみ ϵ を導出する。

鋼板が降伏状態に至る際のモーメント及び曲率が、それぞれ第2折点のモーメント M_2 及び曲率 ϕ_2 となる。

●モデル化方法

RPVペデスタルの断面をファイバーモデルとしてモデル化する際は、ベント管及びアクセストンネルを模擬した開口によるコンクリート及び鋼板の断面欠損を考慮した等価板厚を用いる。(図2(1)-2,3参照)

本計算に用いるコンクリートの応力度 σ とひずみ ϵ の関係は、パラボラ型の応力ひずみ曲線を採用し、CEB-FIP⁽¹⁾モデルに基づき設定し、圧縮強度到達以降はフラットとする。なお、引張側の強度は無視する。

また、鋼板の応力ひずみ関係は、完全弾塑性(バイリニア)を採用する。

●第2折点のモーメント M_2 及び曲率 ϕ_2 の算出方法

荷重(モーメント)を漸増させていき、鋼板の応力度が降伏状態に至る際のモーメント及び曲率を算出する。




図2(1)-2 ファイバーモデルに考慮する各部材断面
(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)




図 2(1)-3 ファイバーモデル構造図(黒線の間がコンクリート, 青線が鋼板)

N : 軸力	ϕ : 曲率
M : モーメント	ε_c : コンクリートの圧縮ひずみ
x_n : 中立軸の位置 (モデル左端からの距離)	ε_s : 鋼板の圧縮ひずみ




図 2(1)-4 ファイバーモデルによる解析結果




図 2(1)-5 コンクリート及び鋼板の応力ひずみ関係

- ・第2折点の曲げモーメント $M_2 = 2.27 \times 10^3 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$
- ・第2折点の曲率 $\phi_2 = 1.47 \times 10^{-3} \text{ (1/m)}$

(2) せん断のスケルトンカーブ導出過程

a. 評価式

(第1折点)

- $Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr}$
- $\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c$

$$\text{ただし, } \tau_{cr} = 0.5^{*1} \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$$

注) *1: せん断ひび割れ強度については、ペデスタルの二重円筒、たてリブ及びベント管を埋め込んだ複雑な構造であることからベント管周りのコンクリート部も実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、ベント管開口部を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。

A_c : コンクリートのせん断断面積(mm^2)

A_s : 鋼板のせん断断面積(mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

τ_{cr} : コンクリートのせん断ひび割れ強度(N/mm^2)

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

ペデスタルコンクリートの設計基準強度 = 29.4 (N/mm^2)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) / ((各鋼板の断面積の和) × (E_s/E_c) + (コンクリート部の断面積))

第1折点は、ペデスタルのコンクリートと鋼板を考慮したせん断断面積(コンクリートのせん断断面積 A_c 及びそれと等価なペデスタル鋼板のせん断断面積 $(G_s/G_c) \cdot A_s$ の和)にコンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を乗じた値、すなわちペデスタルコンクリート部にせん断ひび割れが発生する点の Q 、 γ を表している。

(第2折点)

$$Q_2 = (K_\alpha + K_\beta) / \sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$

$$\gamma_2 = Q_2 / (K_\alpha + K_\beta)$$

$$\text{ただし, } K_\alpha = A_s \cdot G_s$$

A_s : 鋼板のせん断面積 (mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数 (N/mm^2)

K_α : 鋼板のせん断剛性

K_β : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性

σ_y : 鋼板の降伏点強度 (N/mm^2)

第1折点でコンクリートにひび割れが発生した後もコンクリートは圧縮方向（ひび割れ角度 θ の方向）にのみ抵抗する弾性体（異方性弾性体）として挙動し、鋼板と一体となってせん断力に抵抗することから、コンクリートと鋼板の内力のつり合いを考慮したせん断剛性 K_β を算出する。

第2折点の算出は、SC 規程の評価式における、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ に RPV ペデスタルの構造に合せた角度を入力することで行う。

具体的には SC 規程の附属書 2.1 解説及び以下に示す参考文献(2)における算出式を用いて、 $cQ = K_\beta \cdot \gamma$, $\delta = H \cdot \gamma$ の関係より K_β を算出する。

$$cQ = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - cv^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot \delta$$

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} sv \right)$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} sv \right)$$

ここで、

cQ : コンクリートの受け持つせん断力 (N)

δ : 水平変位 (mm)

γ : せん断ひずみ度

cE : コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数で、コンクリートのヤング係数に 0.7 を乗じた値を用いる。(N/mm^2)

sE : 鋼材のヤング係数 (N/mm^2)

ct : コンクリート板厚 (mm)

$c\nu$: コンクリートのポアソン比

$s\nu$: 鋼材のポアソン比

L : 隔壁の間隔 (mm)

H : 隔壁の高さ (mm)

sAy : 鋼材の水平断面の断面積 (mm^2)

sAx : 鋼材の鉛直断面の断面積 (mm^2)

θ : 圧縮ストラット角度 ($\theta = \tan^{-1}\left(\frac{H}{L}\right)$)

($\theta = 45^\circ$ とした場合の評価式が SC 規程に例示されている。)

b. 具体的計算過程

(第1折点)

ベント管及び開口による断面欠損を考慮し算出する。(図 2(2)-1)




図 2(2)-1 セン断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、試験体の規格値を用いる。また、各部材のせん断面積は、実機 RPV ペデタルと同様に求める。(表 2(2)-1, 表 2(2)-2)

コンクリート及び鋼板のせん断弾性係数 G_c, G_s は、以下に示す式により、それぞれのヤング係数、ポアソン比 $\nu_c = 0.167, \nu_s = 0.3$ を用いて求める。

$$G_c = \frac{E_c}{2(1+\nu)} = 10900 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-1)}$$

$$G_s = \frac{E_s}{2(1+\nu)} = 73900 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-2)}$$

表 2(2)-1 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのせん断弾性係数 G_c	10,900 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(2)-1)
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 4(2)-2
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 4(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_B	29.4 (N/mm ²)	設計基準強度

表 2(2)-2 各部材断面のせん断断面積

項目	値	対象箇所
コンクリートのせん断断面積 A_c	$2.595 \times 10^5 (\text{mm}^2)$	図 2(2)-1 の水色部分
鋼板のせん断断面積 A_s	$1.425 \times 10^4 (\text{mm}^2)$	図 2(2)-1 の赤線部分

鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v は、曲げのスケルトンカーブ算出に用いた値と同一であり、 $\sigma_v = 1.26$ (N/mm²) となる。

コンクリートの圧縮強度 σ_B (表 2(2)-1) と σ_v を用いて、コンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を求める。

$$\tau_{cr} = 0.5^{*1} \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)} = 1.11 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-3)}$$

注) *1: せん断ひび割れ強度については、ペデスタルの二重円筒、たてリブ及びベント管を埋め込んだ複雑な構造であることからベント管周りのコンクリート部も実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、ベント管開口部を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。

以上より、第 1 折点のせん断力 Q_1 及びせん断変形角 γ_1 を算出する。

$$Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr} = 3.95 \times 10^2 \text{ (kN)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-4)}$$

$$\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c = 1.02 \times 10^{-4} \text{ (rad)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-5)}$$

(第2折点)

コンクリートひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を算出する際は、断面全体のうち半分がせん断力に対して有効な領域とし、SC構造体ユニット①、②それぞれについて、全10箇所中5箇所が有効と考える。

具体的には、次に示す手順で層全体の K_β を求める。

- ・SC構造体ユニット①とSC構造体ユニット②それぞれの K_β を求める。
- ・層全体の K_β を求める。

$$(層全体のK_\beta = SC\text{構造体ユニット①の}K_\beta \times 5 + SC\text{構造体ユニット②の}K_\beta \times 5)$$




図 2(2)-2 SC構造体ユニット (赤が鋼板、青がコンクリート)

鋼板のせん断剛性 K_α は、第1折点と同様に方向に応じた部材断面を考慮し求める。

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット①)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、試験体の規格値を用いる。 K_β の算出は、実機試験体の構造（寸法）に応じた値を用いて行う。（図 2(2)-3, 表 2(2)-3, 表 2(2)-4）




図 2(2)-3 SC 構造体ユニット① (赤が鋼板、水色がコンクリート)

表 2(2)-3 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 $c\nu$	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 $s\nu$	0.3	鋼構造設計規準

表 2(2)-4 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	1,630 (mm)	図 2(2)-3 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	193.2 (mm)	図 2(2)-3 の長さ L
コンクリート板厚 ct	163.6 (mm)	図 2(2)-3 の ct
鋼材の水平断面の断面積 sAy	1,236 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 sAx	10,432 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット①の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 83.2^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-6)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、コンクリートのヤング係数 E_c に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_c = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-7)}$$

以上より、SC 構造体ユニット①ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} s\nu \right) = -0.00525 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-8)}$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} s\nu \right) = 1.29477 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-9)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c\nu^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H$$

$$= 2.39 \times 10^6 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-10)}$$

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット②)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、試験体の規格値を用いる。 K_β の算出は、実機試験体の構造（寸法）に応じた値を用いて行う。(図 2(2)-4, 表 2(2)-5, 表 2(2)-6)




図 2(2)-4 SC 構造体ユニット② (赤が鋼板、水色がコンクリート)

表 2(2)-5 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 c_v	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 s_v	0.3	鋼構造設計規準

表 2(2)-6 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	1,630 (mm)	図 2(2)-4 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	96.6 (mm)	図 2(2)-4 の長さ L
コンクリート板厚 ct	163.6 (mm)	図 2(2)-4 の ct
鋼材の水平断面の断面積 s_{Ay}	618 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 s_{Ax}	10,432 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット②の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 86.6^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-11)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、コンクリートのヤング係数 E_c に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_c = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-12)}$$

SC 構造体ユニット②では、コンクリート部にベント管が内蔵されていることから、 K_β の算出に用いるコンクリート厚さは、ベント管を除くコンクリート部の断面積 A_c のうち、**半分が有効とし**、SC 構造体ユニットの長さ L で除することにより求まる有効板厚 $c t'$ を用いる。

$$c t' = A_c / 2/L = 105.1 \text{ (mm)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-13)}$$

以上より、SC 構造体ユニット②ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sA_x} - \frac{\sin\theta}{sA_y} s\nu \right) = -0.00274 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-14)}$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sA_y} - \frac{\cos\theta}{sA_x} s\nu \right) = 2.62549 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-15)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c\nu^2}{cE \cdot ct' \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H \\ = 2.56 \times 10^5 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-16)}$$

●層全体の K_β

$$\text{層全体の } K_\beta \text{ は, } = \text{SC 構造体ユニット①の } K_\beta \times 5 + \text{SC 構造体ユニット②の } K_\beta \times 5 \\ = 1.32 \times 10^7 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 2(2)-17)}$$

● K_α の算出方法

ベント管による断面欠損を考慮し算出する。(図 2(2)-5)




図 2(2)-5 せん断断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

● 計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、試験体の規格値を用いる。 K_β の算出は、実機試験体の構造（寸法）に応じた値を用いて行う。(表 2(2)-6, 表 2(2)-7)

表 2(2)-7 鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
鋼板の降伏点強度 σ_y	245 (N/mm ²)	JIS G 3101

表 2(2)-7 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
鋼板のせん断断面積 A_s	$1.425 \times 10^4 (\text{mm}^2)$	図 2(2)-5 の赤線部分

鋼板のせん断断面積 A_s 及びせん断弾性係数 G_s を用いて鋼板のせん断剛性 K_α を求める。

$$K_\alpha = A_s \cdot G_s = 1.05 \times 10^9 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(2)-18)}$$

以上より、式 2(2)-17 で求めた、ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を用いて、第 2 折点のせん断力 Q_2 及びせん断変形角 γ_2 を算出する。

$$K_\alpha = 1.05 \times 10^9 \text{ (N)}$$

$$K_\beta = 1.32 \times 10^7 \text{ (N)}$$

・第 2 折点のせん断力 Q_2

$$Q_2 = \frac{K_\alpha + K_\beta}{\sqrt{3K_\alpha^2 + K_\beta^2}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$
$$= 2.04 \times 10^3 \text{ (kN)} \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(2)-19)}$$

・第 2 折点のせん断変形角 γ_2

$$\gamma_2 = \frac{Q_2}{K_\alpha + K_\beta}$$
$$= 1.92 \times 10^{-3} \text{ (rad)} \quad \dots \dots \dots \text{(式 2(2)-20)}$$

3. 実機 RPV ペデスタルの SC 規程に基づくスケルトンカーブ導出過程

RPV ペデスタルは各断面で中間鋼板の有無やベント管による開口の有無といった構造の差異があるが、既工認では構造の差異について各要素で個別に考慮し剛性を算定している。

今回の弾塑性特性を考慮したスケルトンカーブの設定においても既工認同様に各断面の構造の差異を考慮し、複雑な断面形状を有する実機 RPV ペデスタルに対して、構造に応じた検討を行った上で SC 規程を準用しスケルトンカーブを求める。

本項では、曲げ及びせん断のスケルトンカーブの具体的導出過程を示す。

上部ペデスタルは、各層で連通孔の有無、ベント取入孔の有無及び中間鋼板の個数という点で構造上の特徴が異なる。(表 3-1)

スケルトンカーブの設定においては、いずれの層においても、中間鋼板を断面積等の算定に含め、連通孔及びベント取入孔による開口分の断面欠損を考慮するという点は共通で、計算過程も同一であることから、ここでは一例として RPV 支持点上部の計算過程を示す。

表 3-1 上部ペデスタルの構造上の特徴

	連通孔	ベント取入孔	中間鋼板の個数
RPV 支持点上部	あり	無し	2
RPV 支持点下部	あり	無し	1
ベント取入孔部	無し	あり	1

下部ペデスタルは、各層共通してベント管を内蔵していることから、ベント管以外の構造物を含む下部ドライウェルアクセストンネルを有する断面を代表として計算過程を示す。

代表として計算過程を示す断面を図 3-1 に示す。




図 3-1 スケルトンカーブ設定の具体的計算過程提示の代表断面

4. 下部ペデスタルの計算過程

(1) 曲げのスケルトンカーブ導出過程

a. RPV ペデスタルの構造特性を踏まえた評価式

(第1折点)

- $M_1 = Z_e \cdot \sigma_v$
- ϕ_1 は初期剛性と M_1 の交点 ($\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e)$)

注) 下部ペデスタルはコンクリート部がベースプレートにて完全に分断されおりコンクリート部の引張による抵抗が期待できないため $f_t=0$ となる。

Z_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面係数(mm^3) ($= I_e / (D/2)$)

$D/2$: 中心から最外縁までの距離 (D は最外直径)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) / ((各鋼板の断面積の和) \times (E_s/E_c) + (開口欠損を考慮したコンクリート部の断面積))

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

I_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント(mm^4)

(各鋼板の断面二次モーメントの和) \times (E_s/E_c) + (開口欠損を考慮したコンクリート部の断面二次モーメント)

第1折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側の死荷重による圧縮応力(σ_v)がゼロとなる時点のM及び ϕ を表している。

(第2折点)

- $M_2 = M_y$
- ϕ_2 は M_y 到達時の ϕ_y

b. 具体的計算過程

(第1折点)

●NS 方向

ベント管及び下部ドライウェルアクセストンネル（以下「アクセストンネル」という）による断面欠損を考慮し算出する。（図 4(1)-1）




図 4(1)-1 断面二次モーメント及び断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤：鋼板, 水色：コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値、各部材断面の断面二次モーメント及び断面積は、既工認と同様の値を用いる。（表 4(1)-1, 表 4(1)-2）

表 4(1)-1 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準（式 2(1)-1）
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_B	29.4 (N/mm ²)	設計基準強度

表 4(1)-2 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積

項目	値	対象箇所
コンクリート部の断面二次モーメント I_c	$9.93430 \times 10^{14} (\text{mm}^4)$	図 4(1)-1 の水色部分
各鋼板の断面二次モーメントの和 I_s	$5.3917 \times 10^{13} (\text{mm}^4)$	図 4(1)-1 の赤線部分
コンクリート部の断面積 $A_{n,c}$	$4.4807 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 4(1)-1 の水色部分
各鋼板の断面積の和 $A_{n,s}$	$2.463 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 4(1)-1 の赤線部分

各部材断面の断面二次モーメント（表4(1)-2）を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント I_e を求める。

$$I_e = I_s \times (E_s / E_c) + I_c = 4.05963 \times 10^{14} + 9.93430 \times 10^{14} = 1.39939 \times 10^{15} (\text{mm}^4) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-1)}$$

中心から最外縁までの距離 $D/2 = 7,000\text{mm}$ (D は最外直径) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面係数 Z_e を求める。

$$Z_e = I_e / (D/2) = 1.39939 \times 10^{15} / (7,000 \times 10^3) = 1.99913 \times 10^{11} (\text{mm}^3) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-2)}$$

ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力 N ($= 7.50 \times 10^7 (\text{N})$) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v を求め る。

$$\sigma_v = N / (A_{n,s} \times (E_s / E_c) + A_{n,c}) = 1.18 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-3)}$$

以上より、第1折点の曲げモーメント M_1 及び曲率 ϕ_1 を算出する。

$$M_1 = Z_e \cdot \sigma_v = 2.36 \times 10^5 (\text{kN} \cdot \text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-4)}$$

$$\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e) = 6.61 \times 10^{-6} (1/\text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-5)}$$

●EW 方向

ベント管及びアクセストンネルによる断面欠損を考慮し算出する。(図 4(1)-2)




図 4(1)-2 断面二次モーメント及び断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値, 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積は, 既工認と同様の値を用いる。(表 4(1)-3, 表 4(1)-4)

表 4(1)-3 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号

表 4(1)-4 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積

項目	値	対象箇所
コンクリート部の断面二次モーメント I_c	$7.24900 \times 10^{14} (\text{mm}^4)$	図 4(1)-2 の水色部分
各鋼板の断面二次モーメントの和 I_s	$4.3908 \times 10^{13} (\text{mm}^4)$	図 4(1)-2 の赤線部分
コンクリート部の断面積 $A_{n,c}$	$4.4807 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 4(1)-2 の水色部分
各鋼板の断面積の和 $A_{n,s}$	$2.463 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 4(1)-2 の赤線部分

各部材断面の断面二次モーメント（表4(1)-4）を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント I_e を求める。

$$I_e = I_s \times (E_s / E_c) + I_c = 3.30601 \times 10^{14} + 7.24900 \times 10^{14} = 1.05550 \times 10^{15} (\text{mm}^4) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-6)}$$

中心から最外縁までの距離 $D/2 = 7,000\text{mm}$ (D は最外直径) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面係数 Z_e を求める。

$$Z_e = I_e / (D/2) = 1.50786 \times 10^{11} (\text{mm}^3) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-7)}$$

ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力 N ($= 7.50 \times 10^7 (\text{N})$) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v を求め る。

$$\sigma_v = N / (A_{n,s} \times (E_s / E_c) + A_{n,c}) = 1.18 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-8)}$$

以上より、第1折点の曲げモーメント M_1 及び曲率 ϕ_1 を算出する。

$$M_1 = Z_e \cdot \sigma_v = 1.78 \times 10^5 (\text{kN} \cdot \text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-9)}$$

$$\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e) = 6.61 \times 10^{-6} (1/\text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式4(1)-10)}$$

(第2折点)

RPVペデスタルの断面をファイバーモデルとしてモデル化し、漸増させる荷重(モーメント)に対して収束計算により中立軸と曲率を求め、鋼板とコンクリートの応力度 σ とひずみ ϵ を導出する。

鋼板が降伏状態に至る際のモーメント及び曲率が、それぞれ第2折点のモーメント M_2 及び曲率 ϕ_2 となる。

●モデル化方法

RPVペデスタルの断面をファイバーモデルとしてモデル化する際は、ベント管及びアクセストンネルによるコンクリート及び鋼板の断面欠損を考慮した等価板厚を用いる。(図4(1)-3~5参照)

本計算に用いるコンクリートの応力度 σ とひずみ ϵ の関係は、パラボラ型の応力ひずみ曲線を採用し、CEB-FIP⁽¹⁾モデルに基づき設定し、圧縮強度到達以降はフラットとする。なお、引張側の強度は無視する。

また、鋼板の応力ひずみ関係は、完全弾塑性(バイリニア)を採用する。

●第2折点のモーメント M_2 及び曲率 ϕ_2 の算出方法

荷重(モーメント)を漸増させていき、鋼板の応力度が降伏状態に至る際のモーメント及び曲率を算出する。




図4(1)-3 ファイバーモデルに考慮する各部材断面
(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)

●NS 方向




図 4(1)-4 ファイバーモデル構造図(黒線の間がコンクリート、青線が鋼板)【NS 方向】

●EW 方向




図 4(1)-5 ファイバーモデル構造図(黒線の間がコンクリート、青線が鋼板)【EW 方向】

●NS 方向

N : 軸力	ϕ : 曲率
M : モーメント	ε_c : コンクリートの圧縮ひずみ
x_n : 中立軸の位置 (モデル左端からの距離)	ε_s : 鋼板の圧縮ひずみ




図 4(1)-6 ファイバーモデルによる解析結果 【NS 方向】




図 4(1)-7 コンクリート及び鋼板の応力ひずみ関係 【NS 方向】

- ・第2折点の曲げモーメント $M_2 = 3.70 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{m})$
- ・第2折点の曲率 $\phi_2 = 2.50 \times 10^{-4} (1/\text{m})$

●EW 方向




図 4(1)-8 ファイバーモデルによる解析結果 【EW 方向】




図 4(1)-9 コンクリート及び鋼板の応力ひずみ関係 【EW 方向】

- ・第2折点の曲げモーメント $M_2 = 2.93 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{m})$
- ・第2折点の曲率 $\phi_2 = 2.56 \times 10^{-4} (1/\text{m})$

(2) せん断のスケルトンカーブ導出過程

a. 評価式

(第1折点)

- $Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr}$
- $\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c$

$$\text{ただし, } \tau_{cr} = 0.5^{*1} \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$$

注) *1: せん断ひび割れ強度については、ペデスタルの二重円筒、たてリブ及びベント管を埋め込んだ複雑な構造であることからベント管周りのコンクリート部も実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、ベント管開口部を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。

A_c : コンクリートのせん断断面積(mm^2)

A_s : 鋼板のせん断断面積(mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

τ_{cr} : コンクリートのせん断ひび割れ強度(N/mm^2)

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

ペデスタルコンクリートの設計基準強度 = 29.4 (N/mm^2)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) / ((各鋼板の断面積の和) × (E_s/E_c) + (コンクリート部の断面積))

第1折点は、ペデスタルのコンクリートと鋼板を考慮したせん断断面積(コンクリートのせん断断面積 A_c 及びそれと等価なペデスタル鋼板のせん断断面積 $(G_s/G_c) \cdot A_s$ の和)にコンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を乗じた値、すなわちペデスタルコンクリート部にせん断ひび割れが発生する点の Q 、 γ を表している。

(第2折点)

$$Q_2 = (K_\alpha + K_\beta) / \sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$

$$\gamma_2 = Q_2 / (K_\alpha + K_\beta)$$

$$\text{ただし, } K_\alpha = A_s \cdot G_s$$

A_s : 鋼板のせん断面積(mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2)

K_α : 鋼板のせん断剛性

K_β : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性

σ_y : 鋼板の降伏点強度(N/mm^2)

第1折点でコンクリートにひび割れが発生した後もコンクリートは圧縮方向(ひび割れ角度 θ の方向)にのみ抵抗する弾性体(異方性弾性体)として挙動し、鋼板と一体となってせん断力に抵抗することから、コンクリートと鋼板の内力のつり合いを考慮したせん断剛性 K_β を算出する。

第2折点の算出は、SC規程の評価式における、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ にRPVペデスタルの構造に合せた角度を入力することで行う。

具体的にはSC規程の附属書2.1解説及び以下に示す参考文献(2)における算出式を用いて、 $cQ = K_\beta \cdot \gamma$, $\delta = H \cdot \gamma$ の関係より K_β を算出する。

$$cQ = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - cv^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot \delta$$

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} sv \right)$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} sv \right)$$

ここで、

cQ : コンクリートの受け持つせん断力(N)

δ : 水平変位(mm)

γ : せん断ひずみ度

cE : コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数で、コンクリートのヤング係数に0.7を乗じた値を用いる。 (N/mm^2)

sE : 鋼材のヤング係数(N/mm^2)

ct : コンクリート板厚(mm)

$c\nu$: コンクリートのポアソン比

$s\nu$: 鋼材のポアソン比

L : 隔壁の間隔 (mm)

H : 隔壁の高さ (mm)

sAy : 鋼材の水平断面の断面積 (mm^2)

sAx : 鋼材の鉛直断面の断面積 (mm^2)

θ : 圧縮ストラット角度 ($\theta = \tan^{-1}\left(\frac{H}{L}\right)$)

($\theta = 45^\circ$ とした場合の評価式が SC 規程に例示されている。)

b. 具体的計算過程

(第1折点)

●NS 方向

ベント管及びアクセストンネルによる断面欠損を考慮し算出する。(図 4(2)-1)




図 4(2)-1 セン断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤：鋼板， 水色：コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値、各部材断面のせん断面積は、既工認と同様の値を用いる。(表 4(2)-1, 表 4(2)-2)

表 4(2)-1 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのせん断弾性係数 G_c	10,900 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(2)-1)
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 4(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_B	29.4 (N/mm ²)	設計基準強度

表 4(2)-2 各部材断面のせん断断面積

項目	値	対象箇所
コンクリートのせん断断面積 A_c	$1.8776 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 4(2)-1 の水色部分
鋼板のせん断断面積 A_s	$1.099 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 4(2)-1 の赤線部分

鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v は、曲げのスケルトンカーブ算出に用いた値と同一であり、 $\sigma_v = 1.18 (\text{N/mm}^2)$ となる。

コンクリートの圧縮強度 σ_B (表 4(2)-1) と σ_v を用いて、コンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を求める。

$$\tau_{cr} = 0.5^{*1} \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)} = 1.10 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-1)}$$

注) *1: せん断ひび割れ強度については、ペデスタルの二重円筒、たてリブ及びベント管を埋め込んだ複雑な構造であることからベント管周りのコンクリート部も実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、ベント管開口部を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。

以上より、第 1 折点のせん断力 Q_1 及びせん断変形角 γ_1 を算出する。

$$Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr} = 2.88 \times 10^4 (\text{kN}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-2)}$$

$$\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c = 1.01 \times 10^{-4} (\text{rad}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-3)}$$

●EW 方向

ベント管による断面欠損を考慮し算出する。(図 4(2)-2)




図 4(2)-2 セン断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値, 各部材断面のせん断面積は, 既工認と同様の値を用いる。(表 4(2)-3, 表 4(2)-4)

表 4(2)-3 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのせん断弾性係数 G_c	10,900 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(2)-1)
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 4(2)-2
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_B	29.4 (N/mm ²)	設計基準強度

表 4(2)-4 各部材断面のせん断断面積

項目	値	対象箇所
コンクリートのせん断断面積 A_c	$2.6031 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 4(2)-2 の水色部分
鋼板のせん断断面積 A_s	$1.364 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 4(2)-2 の赤線部分

鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v は、曲げのスケルトンカーブ算出に用いた値と同一であり、 $\sigma_v = 1.18 (\text{N/mm}^2)$ となる。

コンクリートの圧縮強度 σ_B (表 4(2)-3) と σ_v を用いて、コンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を求める。

$$\tau_{cr} = 0.5^{*1} \times \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)} = 1.10 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-4)}$$

注) *1: せん断ひび割れ強度については、ペデスタルの二重円筒、たてリブ及びベント管を埋め込んだ複雑な構造であることからベント管周りのコンクリート部も実際には複雑な応力状態を形成していると考えられるため、ベント管開口部を考慮して、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} の 0.5 倍の値を仮定し用いる。

以上より、第 1 折点のせん断力 Q_1 及びせん断変形角 γ_1 を算出する。

$$Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr} = \underline{3.88 \times 10^4 (\text{kN})} \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-5)}$$

$$\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c = \underline{1.01 \times 10^{-4} (\text{rad})} \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-6)}$$

(第2折点)

下部ペデスタルは、各層を通じて概ね均一な断面であることから、コンクリートひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を算出する際は、平均的な断面として基部の断面を用いる。また、断面全体のうち半分がせん断力に対して有効な領域とし、SC構造体ユニット①、②それぞれについて、全10箇所中5箇所が有効と考える。

この場合、NS及びEWの各方向に対する平均的なせん断剛性が得られることから、 K_β はNS及びEW方向について共通の値を用いる。

具体的には、次に示す手順で層全体の K_β を求める。

- ・SC構造体ユニット①とSC構造体ユニット②それぞれの K_β を求める。
- ・層全体の K_β を求める。

(層全体の $K_\beta = \text{SC構造体ユニット①の } K_\beta \times 5 + \text{SC構造体ユニット②の } K_\beta \times 5$)




図 4(2)-3 SC構造体ユニット (赤が鋼板、青がコンクリート)

鋼板のせん断剛性 K_α は、第1折点と同様に方向に応じた部材断面を考慮し求める。

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット①)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、既工認と同様の値を用い、 K_β の算出は、実機 RPV ペデスタルの構造（寸法）に応じた値を用いて行う。（図 4(2)-4, 表 4(2)-5, 表 4(2)-6）




図 4(2)-4 SC 構造体ユニット①（赤が鋼板、水色がコンクリート）

表 4(2)-5 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 c_v	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 s_v	0.3	鋼構造設計規準

表 4(2)-6 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	11,700 (mm)	図 4(2)-4 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	1,932 (mm)	図 4(2)-4 の長さ L
コンクリート板厚 ct	1,640 (mm)	図 4(2)-4 の ct
鋼材の水平断面の断面積 sAy	115,920 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 sAx	702,000 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット①の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 80.6^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-7)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、コンクリートのヤング係数 E_c に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_c = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-8)}$$

以上より、SC 構造体ユニット①ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} s\nu \right) = -0.00073 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-9)}$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} s\nu \right) = 0.09743 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-10)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c\nu^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H$$

$$= 4.40 \times 10^8 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-11)}$$

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット②)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、既工認と同様の値を用い、 K_β の算出は、実機 RPV ペデスタルの構造（寸法）に応じた値を用いて行う。（図 4(2)-5, 表 4(2)-7, 表 4(2)-8）




図 4(2)-5 SC 構造体ユニット② (赤が鋼板、水色がコンクリート)

表 4(2)-7 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 c_v	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 s_v	0.3	鋼構造設計規準

表 4(2)-8 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	11,700 (mm)	図 4(2)-5 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	966 (mm)	図 4(2)-5 の長さ L
コンクリート板厚 ct	1,640 (mm)	図 4(2)-5 の ct
鋼材の水平断面の断面積 sAy	57,960 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 sAx	702,000 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット②の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 85.3^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-12)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、コンクリートのヤング係数 E_c に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_c = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-13)}$$

SC 構造体ユニット②では、コンクリート部にベント管が内蔵されていることから、 K_β の算出に用いるコンクリート厚さは、ベント管を除くコンクリート部の断面積 A_c のうち、**半分が有効とし**、SC 構造体ユニットの長さ L で除することにより求まる有効板厚 $c t'$ を用いる。

$$c t' = A_c / 2/L = 1,055 \text{ (mm)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-14)}$$

以上より、SC 構造体ユニット②ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos \theta \left(\frac{\cos \theta}{sA_x} - \frac{\sin \theta}{sA_y} s \nu \right) = -0.00040 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-15)}$$

$$C2 = H \cdot \sin \theta \left(\frac{\sin \theta}{sA_y} - \frac{\cos \theta}{sA_x} s \nu \right) = 0.20009 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-16)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos \theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c \nu^2}{cE \cdot ct' \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H \\ = 4.70 \times 10^7 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-17)}$$

●層全体の K_β

層全体の K_β は、=SC 構造体ユニット①の $K_\beta \times 5 +$ SC 構造体ユニット②の $K_\beta \times 5$

$$= 2.44 \times 10^9 \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 4(2)-18)}$$

● K_a の算出方法

● NS 方向

ベント管及びアクセストンネルによる断面欠損を考慮し算出する。(図 4(2)-6)




図 4(2)-6 セン断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)

● 計算過程

鋼板の材料物性値及び各部材断面のせん断面積は、既工認と同様の値を用いる。(表 4(2)-9, 表 4(2)-10)

表 4(2)-9 鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
鋼板の降伏点強度 σ_y	426 (N/mm ²)	JIS G 3115

表 4(2)-10 鋼板のせん断面積

項目	値	対象箇所
鋼板のせん断面積 A_s	1.099×10^6 (mm ²)	図 4(2)-6 の赤線部分

鋼板のせん断断面積 A_s 及びせん断弾性係数 G_s を用いて鋼板のせん断剛性 K_α を求める。

$$K_\alpha = A_s \cdot G_s = 8.12 \times 10^{10} (\text{N}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-19)}$$

以上より、式 4(2)-18 で求めた、ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を用いて、第 2 折点のせん断力 Q_2 及びせん断変形角 γ_2 を算出する。

$$K_\alpha = 8.12 \times 10^{10} (\text{N})$$

$$K_\beta = 2.44 \times 10^9 (\text{N})$$

・第 2 折点のせん断力 Q_2

$$Q_2 = \frac{K_\alpha + K_\beta}{\sqrt{3K_\alpha^2 + K_\beta^2}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$
$$= 2.78 \times 10^5 (\text{kN}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-20)}$$

・第 2 折点のせん断変形角 γ_2

$$\gamma_2 = \frac{Q_2}{K_\alpha + K_\beta}$$
$$= 3.32 \times 10^{-3} (\text{rad}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-21)}$$

●EW 方向

ベント管による断面欠損を考慮し算出する。(図 4(2)-7)




図 4(2)-7 セン断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)

●計算過程

鋼板の材料物性値及び各部材断面のせん断面積は、既工認と同様の値を用いる。(表 4(2)-11, 表 4(2)-12)

表 4(2)-11 鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
鋼板の降伏点強度 σ_y	426 (N/mm ²)	JIS G 3115

表 4(2)-12 鋼板のせん断面積

項目	値	対象箇所
鋼板のせん断面積 A_s	1.364×10^6 (mm ²)	図 4(2)-7 の赤線部分

鋼板のせん断断面積 A_s 及びせん断弾性係数 G_s を用いて鋼板のせん断剛性 K_α を求める。

$$K_\alpha = A_s \cdot G_s = 1.01 \times 10^{11} (\text{N}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-22)}$$

以上より、式 4(2)-18 項で求めた、ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を用いて、第 2 折点のせん断力 Q_2 及びせん断変形角 γ_2 を算出する。

$$K_\alpha = 1.01 \times 10^{11} \text{ (N)}$$

$$K_\beta = 2.44 \times 10^7 \text{ (N)}$$

・第 2 折点のせん断力 Q_2

$$Q_2 = \frac{K_\alpha + K_\beta}{\sqrt{3K_\alpha^2 + K_\beta^2}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$
$$= 3.44 \times 10^5 (\text{kN}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-23)}$$

・第 2 折点のせん断変形角 γ_2

$$\gamma_2 = \frac{Q_2}{K_\alpha + K_\beta}$$
$$= 3.33 \times 10^{-3} (\text{rad}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 4(2)-24)}$$

5. 上部ペデスタルの計算過程

(1) 曲げのスケルトンカーブ導出過程

a. RPV ペデスタルの構造特性を踏まえた評価式

(第1折点)

- $M_1 = Z_e \cdot (0.5f_t^{*1} + \sigma_v)$
- ϕ_1 は初期剛性と M_1 の交点 ($\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e)$)

注) *1: 水平鋼板がコンクリートを分断するように設置されるが、水平鋼板面積のうち約 1/2 はコンクリート打設孔による開口があり、コンクリートが連続していることから、コンクリートの曲げ引張強度 f_t に 0.5 を乗じる。

Z_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面係数(mm^3) ($= I_e / (D/2)$)

$D/2$: 中心から最外縁までの距離 (D は最外直径)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) / ((各鋼板の断面積の和) \times (E_s/E_c) + (開口欠損を考慮したコンクリート部の断面積))

f_t : コンクリートの曲げ引張強度(N/mm^2) ($= 0.38\sqrt{\sigma_B}$)

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

ペデスタルコンクリートの設計基準強度 = 29.4 (N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

I_e : 鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント(mm^4)

(各鋼板の断面二次モーメントの和) \times (E_s/E_c) + (開口欠損を考慮したコンクリート部の断面二次モーメント)

第1折点は、ペデスタル円筒の曲げ引張側のコンクリート部にひび割れが生じる点の M 及び ϕ を表している。

(第2折点)

- $M_2 = M_y$
- ϕ_2 は M_y 到達時の ϕ_y

b. 具体的計算過程

(第1折点)

●NS 方向

連通孔及びアクセス開口による断面欠損を考慮し算出する。(図 5(1)-1)




図 5(1)-1 断面二次モーメント及び断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値、各部材断面の断面二次モーメント及び断面積は、既工認と同様の値を用いる。(表 5(1)-1, 表 5(1)-2)

表 5(1)-1 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号

表 5(1)-2 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積

項目	値	対象箇所
コンクリート部の断面二次モーメント I_c	$8.35811 \times 10^{14} (\text{mm}^4)$	図 5(1)-1 の水色部分
各鋼板の断面二次モーメントの和 I_s	$7.5003 \times 10^{13} (\text{mm}^4)$	図 5(1)-1 の赤線部分
コンクリート部の断面積 $A_{n, c}$	$5.0397 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 5(1)-1 の水色部分
各鋼板の断面積の和 $A_{n, s}$	$4.392 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 5(1)-1 の赤線部分

各部材断面の断面二次モーメント（表5(1)-2）を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント I_e を求める。

$$I_e = I_s \times (E_s / E_c) + I_c = 5.64728 \times 10^{14} + 8.35811 \times 10^{14} = 1.40054 \times 10^{15} (\text{mm}^4) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-1)}$$

中心から最外縁までの距離 $D/2 = 7,000\text{mm}$ (D は最外直径) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面係数 Z_e を求める。

$$Z_e = I_e / (D/2) = 2.00077 \times 10^{11} (\text{mm}^3) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-2)}$$

ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力 N ($= 3.53 \times 10^7 (\text{N})$) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v を求め る。

$$\sigma_v = N / (A_{n,s} \times (E_s / E_c) + A_{n,c}) = 0.42 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-3)}$$

以上より、第1折点の曲げモーメント M_1 及び曲率 ϕ_1 を算出する。

$$M_1 = Z_e \cdot (0.5f_t + \sigma_v) = 2.90 \times 10^5 (\text{kN} \cdot \text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-4)}$$

$$\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e) = 8.12 \times 10^{-6} (1/\text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-5)}$$

●EW 方向

連通孔及びアクセス開口による断面欠損を考慮し算出する。(図 5(1)-2)

コンクリート厚 2160mm




図 5(1)-2 断面二次モーメント及び断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値, 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積は, 既工認と同様の値を用いる。(表 5(1)-3, 表 5(1)-4)

表 5(1)-3 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号

表 5(1)-4 各部材断面の断面二次モーメント及び断面積

項目	値	対象箇所
コンクリート部の断面二次モーメント I_c	$8.33523 \times 10^{14} (\text{mm}^4)$	図 5(1)-2 の水色部分
各鋼板の断面二次モーメントの和 I_s	$7.4655 \times 10^{13} (\text{mm}^4)$	図 5(1)-2 の赤線部分
コンクリート部の断面積 $A_{n,c}$	$5.0397 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 5(1)-2 の水色部分
各鋼板の断面積の和 $A_{n,s}$	$4.392 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 5(1)-2 の赤線部分

各部材断面の断面二次モーメント（表5(1)-4）を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面二次モーメント I_e を求める。

$$I_e = I_s \times (E_s / E_c) + I_c = 5.62108 \times 10^{14} + 8.33523 \times 10^{14} = 1.39563 \times 10^{15} (\text{mm}^4) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-6)}$$

中心から最外縁までの距離 $D/2 = 7,000\text{mm}$ (D は最外直径) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの断面係数 Z_e を求める。

$$Z_e = I_e / (D/2) = 1.39563 \times 10^{15} / (7,000 \times 10^3) = 1.99376 \times 10^{11} (\text{mm}^3) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-7)}$$

ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力 N ($= 3.53 \times 10^7 (\text{N})$) を用いて、鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v を求め る。

$$\sigma_v = N / (A_{n,s} \times (E_s / E_c) + A_{n,c}) = 0.42 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-8)}$$

以上より、第1折点の曲げモーメント M_1 及び曲率 ϕ_1 を算出する。

$$M_1 = Z_e \cdot (0.5f_t + \sigma_v) = 2.89 \times 10^5 (\text{kN} \cdot \text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-9)}$$

$$\phi_1 = M_1 / (E_c \cdot I_e) = 8.12 \times 10^{-6} (1/\text{m}) \quad \dots \dots \dots \text{(式5(1)-10)}$$

(第2折点)

RPVペデスタルの断面をファイバーモデルとしてモデル化し、漸増させる荷重(モーメント)に対して収束計算により中立軸と曲率を求め、鋼板とコンクリートの応力度 σ とひずみ ϵ を導出する。

鋼板が降伏状態に至る際のモーメント及び曲率が、それぞれ第2折点のモーメント M_2 及び曲率 ϕ_2 となる。

●モデル化方法

RPVペデスタルの断面をファイバーモデルとしてモデル化する際は、連通孔及びアクセス開口によるコンクリート及び鋼板の断面欠損を考慮した等価板厚を用いる。(図5(1)-3～5参照)

本計算に用いるコンクリートの応力度 σ とひずみ ϵ の関係は、パラボラ型の応力ひずみ曲線を採用し、CEB-FIP⁽¹⁾モデルに基づき設定し、圧縮強度到達以降はフラットとする。なお、引張側の強度は無視する。

また、鋼板の応力ひずみ関係は、完全弾塑性(バイリニア)を採用する。

●第2折点のモーメント M_2 及び曲率 ϕ_2 の算出方法

荷重(モーメント)を漸増させていき、鋼板の応力度が降伏状態に至る際のモーメント及び曲率を算出する。




図5(1)-3 ファイバーモデルに考慮する各部材断面

(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)

●NS 方向




図 5(1)-4 ファイバーモデル構造図(黒線の間がコンクリート, 青線が鋼板)

●EW 方向




図 5(1)-5 ファイバーモデル構造図(黒線の間がコンクリート, 青線が鋼板)

●NS 方向

N : 軸力	ϕ : 曲率
M : モーメント	ε_c : コンクリートの圧縮ひずみ
xn : 中立軸の位置 (モデル左端からの距離)	ε_s : 鋼板の圧縮ひずみ




図 5(1)-6 ファイバーモデルによる解析結果 【NS 方向】




図 5(1)-7 コンクリート及び鋼板の応力ひずみ関係 【NS 方向】

- ・第2折点の曲げモーメント $M_2 = 5.66 \times 10^6 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$
- ・第2折点の曲率 $\phi_2 = 2.70 \times 10^{-4} \text{ (1/m)}$

●EW 方向

N : 軸力	φ : 曲率
M : モーメント	ε c : コンクリートの圧縮ひずみ
xn : 中立軸の位置 (モデル左端からの距離)	ε s : 鋼板の圧縮ひずみ






図 5(1)-8 ファイバーモデルによる解析結果 【EW 方向】



(a) コンクリート



(b) 鋼板

図 5(1)-9 コンクリート及び鋼板の応力ひずみ関係 【EW 方向】

- ・第2折点の曲げモーメント $M_2 = 5.54 \times 10^6 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$
- ・第2折点の曲率 $\phi_2 = 2.69 \times 10^{-4} \text{ (1/m)}$

(2) せん断のスケルトンカーブ導出過程

a. 評価式

(第1折点)

- $Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr}$
- $\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c$

$$\text{ただし, } \tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)}$$

注) 上部ペデスタルはベント管の開口もなく、コンクリートは4面を鋼板で囲まれた閉鎖断面のために、せん断ひび割れ強度 τ_{cr} はSC規程に従う。

A_c : コンクリートのせん断断面積(mm^2)

A_s : 鋼板のせん断断面積(mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数(N/mm^2)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm^2)

E_s : 鋼板のヤング係数(N/mm^2)

τ_{cr} : コンクリートのせん断ひび割れ強度(N/mm^2)

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

ペデスタルコンクリートの設計基準強度 = 29.4 (N/mm^2)

σ_v : 鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度(N/mm^2)

(ペデスタル及びペデスタルが支持する機器の死荷重によるペデスタル鉛直方向の軸力) / ((各鋼板の断面積の和) × (E_s/E_c) + (コンクリート部の断面積))

第1折点は、ペデスタルのコンクリートと鋼板を考慮したせん断断面積(コンクリートのせん断断面積 A_c 及びそれと等価なペデスタル鋼板のせん断断面積 $(G_s/G_c) \cdot A_s$ の和)にコンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を乗じた値、すなわちペデスタルコンクリート部にせん断ひび割れが発生する点の Q , γ を表している。

(第2折点)

$$Q_2 = (K_\alpha + K_\beta) / \sqrt{(3K_\alpha^2 + K_\beta^2)} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$

$$\gamma_2 = Q_2 / (K_\alpha + K_\beta)$$

$$\text{ただし, } K_\alpha = A_s \cdot G_s$$

A_s : 鋼板のせん断面積 (mm^2)

G_s : 鋼板のせん断弾性係数 (N/mm^2)

K_α : 鋼板のせん断剛性

K_β : ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性

σ_y : 鋼板の降伏強度 (N/mm^2)

第1折点でコンクリートにひび割れが発生した後もコンクリートは圧縮方向(ひび割れ角度 θ の方向)にのみ抵抗する弾性体(異方性弾性体)として挙動し、鋼板と一体となってせん断力に抵抗することから、コンクリートと鋼板の内力のつり合いを考慮したせん断剛性 K_β を算出する。

第2折点の算出は、SC規程の評価式における、コンクリートの圧縮ストラット角度 θ にRPVペデスタルの構造に合せた角度を入力することで行う。

具体的にはSC規程の附属書2.1解説及び下に示す参考文献(2)における算出式を用いて、
 $cQ = K_\beta \cdot \gamma$, $\delta = H \cdot \gamma$ の関係より K_β を算出する。

$$cQ = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - cv^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot \delta$$

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} sv \right)$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} sv \right)$$

ここで、

cQ : コンクリートの受け持つせん断力 (N)

δ : 水平変位 (mm)

γ : せん断ひずみ度

cE : コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数で、コンクリートのヤング係数に0.7を乗じた値を用いる。(N/mm^2)

sE : 鋼材のヤング係数 (N/mm^2)

ct : コンクリート板厚 (mm)

cv : コンクリートのポアソン比

$s \nu$: 鋼材のポアソン比

L : 隔壁の間隔 (mm)

H : 隔壁の高さ (mm)

sAy : 鋼材の水平断面の断面積 (mm^2)

sAx : 鋼材の鉛直断面の断面積 (mm^2)

θ : 圧縮ストラット角度 ($\theta = \tan^{-1} \left(\frac{H}{L} \right)$)

($\theta = 45^\circ$ とした場合の評価式がSC規程に例示されている。)

b. 具体的計算過程

(第1折点)

●NS 方向

連通孔及びアクセス開口による断面欠損を考慮し算出する。(図 5(2)-1)




図 5(2)-1 セン断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値, 各部材断面のせん断面積は, 既工認と同様の値を用いる。(表 5(2)-1, 表 5(2)-2)

表 5(2)-1 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのせん断弾性係数 G_c	10,900 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(2)-1)
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_b	29.4 (N/mm ²)	設計基準強度

表 5(2)-2 各部材断面のせん断断面積

項目	値	対象箇所
コンクリートのせん断断面積 A_c	$2.5122 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 5(2)-1 の水色部分
鋼板のせん断断面積 A_s	$2.186 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 5(2)-1 の赤線部分

鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v は、曲げのスケルトンカーブ算出に用いた値と同一であり、 $\sigma_v = 0.42 (\text{N/mm}^2)$ となる。

コンクリートの圧縮強度 σ_B (表 5(2)-1) と σ_v を用いて、コンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を求める。

$$\tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)} = 1.88 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-1)}$$

以上より、第1折点のせん断力 Q_1 及びせん断変形角 γ_1 を算出する。

$$Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr} = 7.51 \times 10^4 (\text{kN}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-2)}$$

$$\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c = 1.72 \times 10^{-4} (\text{rad}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-3)}$$

●EW 方向

連通孔の開口欠損を考慮し算出する。(図 5(2)-2)




図 5(2)-2 セン断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤 : 鋼板, 水色 : コンクリート)

●計算過程

コンクリート及び鋼板の材料物性値, 各部材断面のせん断面積は, 既工認と同様の値を用いる。(表 5(2)-3, 表 5(2)-4)

表 5(2)-3 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのせん断弾性係数 G_c	10,900 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(2)-1)
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートの圧縮強度 σ_B	29.4 (N/mm ²)	設計基準強度

表 5(2)-4 各部材断面のせん断断面積

項目	値	対象箇所
コンクリートのせん断断面積 A_c	$2.5275 \times 10^7 (\text{mm}^2)$	図 5(2)-2 の水色部分
鋼板のせん断断面積 A_s	$2.206 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 5(2)-2 の赤線部分

鋼板を考慮したコンクリートの鉛直方向軸応力度 σ_v は、曲げのスケルトンカーブ算出に用いた値と同一であり、 $\sigma_v = 0.42 (\text{N/mm}^2)$ となる。

コンクリートの圧縮強度 σ_B (表 5(2)-3) と σ_v を用いて、コンクリートのせん断ひび割れ強度 τ_{cr} を求める。

$$\tau_{cr} = \sqrt{0.31\sqrt{\sigma_B} \cdot (0.31\sqrt{\sigma_B} + \sigma_v)} = 1.88 (\text{N/mm}^2) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-4)}$$

以上より、第1折点のせん断力 Q_1 及びせん断変形角 γ_1 を算出する。

$$Q_1 = (A_c + (G_s/G_c) \cdot A_s) \cdot \tau_{cr} = 7.56 \times 10^4 (\text{kN}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-5)}$$

$$\gamma_1 = \tau_{cr}/G_c = 1.72 \times 10^{-4} (\text{rad}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-6)}$$

(第2折点)

コンクリートひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を算出する際は、断面全体のうち半分がせん断力に対して有効な領域とし、SC構造体ユニット①、②、③それぞれについて、全10箇所中5箇所が有効と考える。

この場合、NS及びEWの各方向に対する平均的なせん断剛性が得られることから、 K_β はNS及びEW方向について共通の値を用いる。

具体的には、次に示す手順で層全体の K_β を求める。

- ・SC構造体ユニット①、SC構造体ユニット②、SC構造体ユニット③それぞれの K_β を求める。
- ・層全体の K_β を求める。

(層全体の $K_\beta = \text{SC構造体ユニット①の } K_\beta \times 5 + \text{SC構造体ユニット②の } K_\beta \times 5 + \text{SC構造体ユニット③の } K_\beta \times 5$)




図 5(2)-3 SC構造体ユニット (赤が鋼板、青がコンクリート)

鋼板のせん断剛性 K_α は、第1折点と同様に方向に応じた部材断面を考慮し求める。

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット①)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、既工認と同様の値を用い、 K_β の算出は、実機 RPV ペデスタルの構造（寸法）に応じた値を用いて行う。（図 5(2)-4, 表 5(2)-5, 表 5(2)-6）




図 5(2)-4 SC 構造体ユニット① (赤が鋼板, 青がコンクリート)

表 5(2)-5 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 $c\nu$	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 $s\nu$	0.3	鋼構造設計規準

表 5(2)-6 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	2,900 (mm)	図 5(2)-4 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	1,841 (mm)	図 5(2)-4 の長さ L
コンクリート板厚 ct	2,160 (mm)	図 5(2)-4 の ct
鋼材の水平断面の断面積 sAy	220,920 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 sAx	348,000 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット①の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 57.6^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-7)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、鋼板のヤング係数 E_s に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_s = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-8)}$$

以上より、SC 構造体ユニット①ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sA_x} - \frac{\sin\theta}{sA_y} s\nu \right) = 0.00039 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-9)}$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sA_y} - \frac{\cos\theta}{sA_x} s\nu \right) = 0.00823 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-10)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c\nu^2}{cE \cdot ct \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H \\ = 8.27 \times 10^9 (\text{N}) \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-11)}$$

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット②)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、既工認と同様の値を用い、 K_β の算出は、実機 RPV ペデスタルの構造（寸法）に応じた値を用いて行う。（図 5(2)-5, 表 5(2)-7, 表 5(2)-8）




図 5(2)-5 SC 構造体ユニット②（赤が鋼板、青がコンクリート）

表 5(2)-7 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準（式 2(1)-1）
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 c_v	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 s_v	0.3	鋼構造設計規準

表 5(2)-8 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	2,900 (mm)	図 5(2)-5 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	1,569 (mm)	図 5(2)-5 の長さ L
コンクリート板厚 ct	550 (mm)	図 5(2)-5 の ct
鋼材の水平断面の断面積 s_{Ay}	94,140 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 s_{Ax}	174,000 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット②の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 61.6^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-12)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、コンクリートのヤング係数 E_c に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_c = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-13)}$$

以上より、SC 構造体ユニット②ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} s\nu \right) = -0.00005 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-14)}$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} s\nu \right) = 0.02174 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-15)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c\nu^2}{cE \cdot ct' \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H \\ = 1.88 \times 10^9 (\text{N}) \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-16)}$$

● K_β の算出方法 (SC 構造体ユニット③)

コンクリート及び鋼板の材料物性値は、既工認と同様の値を用い、 K_β の算出は、実機 RPV ペデスタルの構造（寸法）に応じた値を用いて行う。（図 5(2)-6、表 5(2)-9、表 5(2)-10）




図 5(2)-6 SC 構造体ユニット③ (赤が鋼板、青がコンクリート)

表 5(2)-9 コンクリート及び鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
コンクリートのヤング係数 E_c	25,500 (N/mm ²)	鉄筋コンクリート構造計算規準 (式 2(1)-1)
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
コンクリートのポアソン比 $c\nu$	0.167	鉄筋コンクリート構造計算規準
鋼材のポアソン比 $s\nu$	0.3	鋼構造設計規準

表 5(2)-10 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
SC 構造体ユニットの高さ H	2,900 (mm)	図 5(2)-6 の高さ H
SC 構造体ユニットの長さ L	2,099 (mm)	図 5(2)-6 の長さ L
コンクリート板厚 ct	640 (mm)	図 5(2)-6 の ct
鋼材の水平断面の断面積 sAy	125,940 (mm ²)	-
鋼材の鉛直断面の断面積 sAx	174,000 (mm ²)	-

圧縮ストラット角度 θ は、SC 構造体ユニット③の高さ H 及び長さ L を用いて求める。

$$\theta = \tan^{-1}(H/L) = 54.1^\circ \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-17)}$$

コンクリートのひび割れを考慮したヤング係数 cE は、コンクリートのヤング係数 E_c に 0.7 を乗じることにより求める。

$$cE = 0.7 \times E_c = 17,850 \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-18)}$$

以上より、SC 構造体ユニット③ひとつあたりの K_β を求める。

$$C1 = L \cdot \cos\theta \left(\frac{\cos\theta}{sAx} - \frac{\sin\theta}{sAy} s\nu \right) = 0.00177 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-19)}$$

$$C2 = H \cdot \sin\theta \left(\frac{\sin\theta}{sAy} - \frac{\cos\theta}{sAx} s\nu \right) = 0.01273 \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-20)}$$

$$K_\beta = \frac{(\cos\theta)^2}{2 \left[\frac{1 - c\nu^2}{cE \cdot ct' \cdot \sin 2\theta} + \frac{1}{2 \cdot sE} (C1 + C2) \right]} \cdot H \\ = 3.92 \times 10^9 (\text{N}) \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-21)}$$

●層全体の K_β

$$\begin{aligned} \text{層全体の } K_\beta &= \text{SC 構造体ユニット①の } K_\beta \times 5 + \text{SC 構造体ユニット②の } K_\beta \times 5 \\ &\quad + \text{SC 構造体ユニット③の } K_\beta \times 5 \\ &= \underline{\underline{7.04 \times 10^{10} (\text{N})}} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-22)} \end{aligned}$$

● K_a の算出方法

● NS 方向

連通孔及びアクセス開口による断面欠損を考慮し算出する。(図 5(2)-7)




図 5(2)-7せん断断面積の算出に考慮する各部材断面

(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)

● 計算過程

鋼板の材料物性値は、既工認と同様に鋼構造設計規準に基づき定める。また、各部材断面の断面積も既工認と同様に求める。(表 5(2)-11, 表 5(2)-12)

表 5(2)-11 鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
鋼板の降伏点強度 σ_y	426 (N/mm ²)	JIS G 3115

表 5(2)-12 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
鋼板のせん断断面積 A_s	$2.186 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 5(2)-7 の赤線部分

鋼板のせん断断面積 A_s 及びせん断弾性係数 G_s を用いて鋼板のせん断剛性 K_α を求める。

$$K_\alpha = A_s \cdot G_s = 1.62 \times 10^{11} \text{ (N)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-23)}$$

以上より、式 5(2)-22 項で求めた、ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を用いて、第 2 折点のせん断力 Q_2 及びせん断変形角 γ_2 を算出する。

$$K_\alpha = 1.62 \times 10^{11} \text{ (N)}$$

$$K_\beta = 7.04 \times 10^{10} \text{ (N)}$$

・第 2 折点のせん断力 Q_2

$$Q_2 = \frac{K_\alpha + K_\beta}{\sqrt{3K_\alpha^2 + K_\beta^2}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$
$$= 7.48 \times 10^5 \text{ (kN)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-24)}$$

・第 2 折点のせん断変形角 γ_2

$$\gamma_2 = \frac{Q_2}{K_\alpha + K_\beta}$$
$$= 3.22 \times 10^{-3} \text{ (rad)} \quad \dots \dots \dots \text{ (式 5(2)-25)}$$

●EW 方向

連通孔による断面欠損を考慮し算出する。(図 5(2)-8)




図 5(2)-8 セン断面積の算出に考慮する各部材断面
(赤: 鋼板, 水色: コンクリート)

●計算過程

鋼板の材料物性値は、既工認と同様に鋼構造設計規準に基づき定める。また、各部材断面の断面積も既工認と同様に求める。(表 5(2)-13, 表 5(2)-14)

表 5(2)-13 鋼板の材料物性値

物性値	値	根拠
鋼板のヤング係数 E_s	192,000 (N/mm ²)	告示 501 号
鋼板のせん断弾性係数 G_s	73,900 (N/mm ²)	式 2(2)-2
鋼板の降伏点強度 σ_y	426 (N/mm ²)	JIS G 3115

表 5(2)-14 各部材の主要寸法

項目	値	対象箇所
鋼板のせん断断面積 A_s	$2.206 \times 10^6 (\text{mm}^2)$	図 5(2)-8 の赤線部分

鋼板のせん断断面積 A_s 及びせん断弾性係数 G_s を用いて鋼板のせん断剛性 K_α を求める。

$$K_\alpha = A_s \cdot G_s = 1.63 \times 10^{11} (\text{N}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-26)}$$

以上より、式 5(2)-22 で求めた、ひび割れ後の鋼板による拘束効果を考慮したコンクリートの有効せん断剛性 K_β を用いて、第 2 折点のせん断力 Q_2 及びせん断変形角 γ_2 を算出する。

$$K_\alpha = 1.63 \times 10^{11} (\text{N})$$

$$K_\beta = 7.04 \times 10^{10} (\text{N})$$

・第 2 折点のせん断力 Q_2

$$Q_2 = \frac{K_\alpha + K_\beta}{\sqrt{3K_\alpha^2 + K_\beta^2}} \cdot A_s \cdot \sigma_y$$
$$= 7.54 \times 10^5 (\text{kN}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-27)}$$

・第 2 折点のせん断変形角 γ_2

$$\gamma_2 = \frac{Q_2}{K_\alpha + K_\beta}$$
$$= 3.23 \times 10^{-3} (\text{rad}) \quad \dots \dots \dots \text{(式 5(2)-28)}$$

〈参考文献〉

- (1) Comite Euro-International du Beton : CEB-FIP MODEL CODE 1990 (DESIGN CODE), 1993
- (2) 松尾 他: 鋼板コンクリート耐震壁に関する研究 その3 せん断荷重-変形関係の解析
日本建築学会学術講演梗概集 (1992年)

添付資料-4：SC 規程式に基づく試験体の荷重変位特性の作成方法

1. 概要

SC 規程式に基づく試験体の荷重変位特性を作成するため、試験体を実機 RPV ペデスタルと同様に要素分割し、地震応答解析モデルの各要素に対して、3.3 項の考え方に基づき SC 規程式により作成したスケルトンカーブ（M- ϕ 特性、Q- γ 特性）を用いて、荷重変位特性を作成する。




図 1-1 試験体の SC 規程式に基づく荷重変位特性の作成フロー

2. 試験体の構造及びスケルトンカーブの作成

(1) 構造及び要素分割

試験体の構造は、実機 RPV ペデスタルと同様に内外の円筒鋼板とそれらを一体化するための放射状のたてリブ鋼板（隔壁）で構成され、内部にコンクリートを充填している。RPV ペデスタル内にはベント管を内蔵している。（図 2-1）

試験体は、ほぼ一様断面の構造となっているものの、下部ドライウェルアクセストンネルを模擬した開口部を含んでいることから、当該部分については個別に要素分割を行う。（図 2-2）

(2) 試験体のスケルトンカーブの作成

試験体は下部ペデスタルと類似の構造であることから、本文 3.3(2)a. 及び 3.3(3)a. 項の設定方法に基づき曲げ及びせん断のスケルトンカーブを作成する。






図 2-1 RPV ペデスタルの試験体と加力装置の概要

((1)より引用, 加筆)

(単位 : mm)



(a) 試験体要素分割図



(b) A-A 断面概要図

(c) B-B 断面概要図

図 2-2 試験体の要素分割及び断面

3. 荷重変位特性の作成

(1) 作成方法

実機RPVペデスタルと同様に断面形状を考慮した試験体の各層の曲げモーメントM—曲率 ϕ 関係、せん断力Q—せん断変形角 γ 関係をもとに、荷重P—変位 δ 関係を作成する。

図3-1に示す通り、頂部に荷重Pを作用させたときの全体変形 δ は曲げ変形 δ_b とせん断変形 δ_s の和で表され、曲げ変形 δ_b とせん断変形 δ_s を各層ごとに積み重ねることで、頂部における全体変位 δ を算出する。




図3-1 算出方法のイメージ

下記①～④の手順により頂部における荷重Pに対する変位 δ_b 及び δ_s を算出し、荷重変位特性を作成する。

① 頂部に荷重Pを作用させたときの、各層の曲げモーメントM、せん断力Qを求める。

各層の $M = P \times \text{ペデスタル頂部から対象要素下端までの距離} h$

各層の $Q = P$

② 各層のM、Qから、スケルトンカーブのM— ϕ 、Q— γ 関係より、各層の ϕ 、 γ を求める。

各層のM→スケルトンカーブ (M— ϕ 関係) →各層の ϕ

各層のQ→スケルトンカーブ (Q— γ 関係) →各層の γ

③ 各層の ϕ 、 γ から、各層の曲げ変形 δ_b 、せん断変形 δ_s を求める。

$\delta_b = \text{各層の回転角 } \theta \times \text{ペデスタル頂部から対象要素下端までの距離} h$

=各層の $\phi \times \text{各層の要素長さ } X \times \text{ペデスタル頂部から対象要素下端までの距離} h$ ※

$\delta_s = \text{各層の } \gamma \times \text{各層の要素長さ } X$

④ 各層の δ_b 、 δ_s を足し合わせ、全体の δ を求める。

$$\delta = \sum \delta_b + \sum \delta_s$$

※ 曲げ変形 δ_b の算出について

曲げ変形 δ_b を算出するにあたり、図 3-2 の様に以下を定義する。

X_i : 曲げ変形を算出しようとしている対象要素の長さ

h_i : ペデスタル頂部から対象要素下端までの距離

θ_i : 曲げ変形により生じる要素の傾き

これらについて、スケルトンカーブから求める曲率 ϕ と曲率の逆数である曲率半径 ρ を用いて整理すると、

$$X_i \doteq \rho_i \times \theta_i = \theta_i / \phi_i$$

となるため、

$$\theta_i = X_i \times \phi_i$$

となる。求めた回転角 θ より各層の曲げ変形 δ_{bi} を表すと

$$\delta_{bi} \doteq h_i \times \theta_i$$

となる。そのため全体の曲げ変形 δ_b は以下の式で求めることができる。

$$\delta_b = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \dots$$

$$\doteq (h_1 \times \theta_1) + (h_2 \times \theta_2) + (h_3 \times \theta_3) + (h_4 \times \theta_4) + \dots$$

$$\doteq (h_1 \times X_1 \times \phi_1) + (h_2 \times X_2 \times \phi_2) + (h_3 \times X_3 \times \phi_3) + (h_4 \times X_4 \times \phi_4) \dots$$




図 3-2 曲げ変形の算出について

(2) 荷重変位特性

前項（1）に基づき作成した曲げ及びせん断の荷重変位特性を図3-3に示す





図3-3 荷重-変位関係の比較 (1／2)




図 3-3 荷重-変形関係の比較 (2 / 2)

4. 参考文献

- (1) 東京電力株式会社, 東北電力株式会社, 中部電力株式会社, 北陸電力株式会社, 中国電力株式会社, 日本原子力発電株式会社, 株式会社 東芝, 株式会社 日立製作所 : 共同研究報告書「コンクリート P C V の構造評価および基準確立のための実証試験」, 昭和 62 年度上半期 (最終報告書), 昭和 62 年 9 月

添付資料-5：既往試験の概要、信頼性及び実機への適用性

1. 既往の試験

RPV ペデスタルの荷重一変位特性を把握するため、電力共同研究として実機を模擬した試験体を用いて静的加力試験⁽¹⁾（以下「試験」という。）を行っている。試験体と加力装置の概要を図 1-1 に、試験体の断面図を図 1-2 に示す。

(1) 試験体

試験は、実機の構造の特徴を模擬した 1/10 縮尺の円筒型の鋼板コンクリート構造試験体を製作して行った。試験体に発生する応力が実機相当になるように、試験体寸法の縮尺を実機の 1/10 程度、載荷する荷重を実機の設計荷重の 1/100 程度として試験を実施した。

試験体の模擬対象は、実機の構造のうち隔壁方式の鋼板コンクリート構造の特徴を有すると共に、地震時に比較的大きな荷重が作用して弾塑性挙動を示す RPV ペデスタルの下部とした。試験体の内外筒鋼板の間に 20 枚の鉛直方向の隔壁を配置し、底部にはベースプレートを配置することにより内部コンクリートが実機と同様に分断されている状態を模擬すると共に、10 本のベント管による内部コンクリートの欠損状態を考慮している。

(2) 加力方法

試験体の据付けは、加力の影響を受けない剛なテスティングフロアと試験体の基礎スラブを、PC 鋼棒による軸力を介して緊結し固定した。

据付け後、試験体頂部加力スタブに PC 鋼棒及び加力梁を介して圧力ジャッキにより鉛直力（軸力）を加えた。適切な鉛直力の導入は、圧力ジャッキと加力梁間のロードセル（荷重計）によって確認した。なお、加力梁とテスティングフロアを緊結する PC 鋼棒に取付く球座は、後述する水平方向の加力に対して追従するために設けた治具である。

鉛直力導入後、試験体の反力の影響を受けない剛なリアクションウォール（反力壁）及びリアクションブロック（反力ブロック）にそれぞれジャッキを取り付け、水平方向に静的に漸増載荷した。水平方向の荷重は、ジャッキ先端に設けたロードセル（荷重計）によって測定した。なお、試験体に設けたテフロン支承は、ジャッキとの摩擦力を緩和し、点荷重に近い状態とすることを目的に設置した。

水平力の載荷サイクルを図 1-3 に示す。まず、コンクリートのひび割れが生じない力（弹性荷重）で繰返し載荷を行った。次に水平力が当時の設計荷重相当（図 1-3 に示す $Q_b=52$ ton）に至るまで載荷を行い、その後、設計荷重の 1.5 倍相当（ $1.5Q_b=80$ ton）、鋼板曲げ降伏レベル（209 ton）のサイクルを経て、荷重降下に至るレベルまで加力した。（荷重変位特性は図 1-4 参照）

(3) 計測方法

試験体の弾塑性挙動を把握するために、荷重、試験体頂部の水平方向変位、試験体側面の鉛直方向変位及び鋼板のひずみを計測した。計測項目と計測方法のまとめを表 1-1 に示す。

表 1-1 計測項目と計測方法のまとめ

計測項目	目的	計測方法	計測位置等
荷重	試験体に載荷された水平力の計測	加力ジャッキに取り付けたロードセルにより計測	図 1-1 参照
試験体頂部の水平方向変位	全体変形量の計測	基礎スラブを不動点として、変位計により計測	図 1-5 参照
試験体側面の鉛直方向相対変位	曲げ変形量の計測	鉛直方向相対変位を変位計により計測し、図 1-7 に示す手法により曲げ変形を算出する	図 1-6 参照
鋼板のひずみ	鋼板の応力の計測	試験体に取りつけたひずみゲージでひずみを計測し、得られたひずみに縦弾性係数を乗じて応力を算出する	図 1-8 参照

荷重値はジャッキに取り付けたロードセル（荷重計）により計測した。（図 1-1）


水平力載荷時の試験体各部の変形量は、不動点である基礎スラブに設置した計測フレームに取り付けた変位計にて計測を行った。また、試験体の曲げ変形を算出するため、試験体鉛直方向の相対変位を変位計にて計測した。（図 1-6）

全体変形 δ_T は基礎スラブを不動点として、試験体頂部の変位計により計測した。（試験体頂部の変位計は図 1-5 の赤丸で図示）

曲げ変形 δ_B は、計測した鉛直方向の相対変位から定まる曲率を用いて算出し、せん断変形 δ_S は全体変形 δ_T から曲げ変形 δ_B を減算することにより算出した。（図 1-7）

水平力載荷時の鋼板のひずみを、鋼板の側面に取り付けたひずみゲージにより計測し、鋼板の応力を（ひずみ） × （鋼材の縦弾性係数）の関係から算出した。


試験体は、PC 鋼棒を介してベースプレートにプレストレス力（1 本あたり 55ton）を作用させており、測定データがベースプレートの変形の影響を受けないようにしておらず、測定される試験体の水平変形量の信頼性を確保している。



(単位 : mm)

図 1-1 RPV ペデスタルの試験体と加力装置の概要

((1)より引用, 加筆)



(単位 : mm)

図 1-2 試験体の断面図
((1)より引用, 加筆)




図 1-3 水平力の載荷サイクル

((1) より引用, 加筆)

＜記号の説明＞

Q_D : 設計荷重に相当する荷重

δ_Y : 鋼板降伏時の水平変位


赤線：コンクリートのひび割れが生じない程度の小さな荷重(弹性荷重)で載荷する範囲

赤丸 : 設計荷重に相当する荷重($Q_D = 52$ ton) (図1-4の赤丸に相当)


緑丸 : 設計荷重に相当する荷重の 1.5 倍の荷重($1.5Q_d = 80$ ton) (図 1-4 の緑丸に相当)

青丸 : 曲げ降伏時の荷重(209 ton) (図 1-4 の青丸に相当)


緑点線：図1-4の緑点線部に相当する範囲



(a) 水平力ー水平変位特性（曲げ+せん断）




(b) 水平力ー水平変位特性（曲げ）




(c) 水平力ー水平変位特性（せん断）

図 1-4 試験で得られた荷重変位特性
((1)より引用, 加筆)



(注) 不動点である基礎スラブに設置
した十分剛な計測フレーム

全体変形測定用変位計



○⇒：変位計

(単位 : mm)

図 1-5 水平変位及び鉛直変位測定位置
((1)より引用, 加筆)




図 1-6 曲げ変形算出用変位測定位置
((1)より引用, 加筆)




図 1-7 変形成分分離手法
((1)より引用, 加筆)




図 1-8 内外鋼板応力算出用ひずみ測定位置

((1)より引用, 加筆)

2. 試験結果の実機への適用性

試験体は、RPVペデスタルの構造上の特徴を反映するため隔壁構造のSC構造とし、ベント管を内蔵する部分と内蔵しない部分を含めたものである。柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉と試験体に関するRPVペデスタルの仕様を表2-1に示す。

鋼材の材質が実機RPVペデスタルと異なるが、試験体に対するSC規程式を用いた荷重一変位特性を求める際は、使用材料の規格値に基づく剛性を用いることで、差異を適切に考慮している。

従って、本試験体の試験結果は、隔壁構造及びベント管を有した構造といったSC規程に對して追加検討に対する妥当性の確認に適用可能である。

また、スケール効果の観点では実機を縮小した場合の試験体に用いるコンクリートのうち骨材寸法の影響が考えられる。この影響については、参考文献(2)において骨材寸法の差が復元力特性に与える影響は少なく、実用上無視できることが確認されている。

3. 参考文献

- (1) 東京電力株式会社、東北電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式会社、日本原子力発電株式会社、株式会社 東芝、株式会社 日立製作所：共同研究報告書「コンクリートPCVの構造評価および基準確立のための実証試験」，昭和62年度上半期（最終報告書），昭和62年9月
- (2) 吉崎 他：原子炉建屋の復元力特性試験（その6）スケール・イフェクト試験 日本建築学会学術講演梗概集（昭和61年）

表 2-1 RPV ペデスタル及び試験体の構造概要


項目		柏崎刈羽原子力発電所 6号炉及び7号炉	試験体
構造	鋼板コンクリート構造の型式	隔壁方式 ^{※1}	同左
	断面形状	円筒型 ^{※1}	同左
	ベント管内蔵	あり ^{※2}	同左
	ベースプレート	あり ^{※1}	同左
(以下、参考)			
二重円筒部 (内筒及び 外筒鋼板)	高さ(mm)	20500	2030
	厚さ(mm)	1700	170
	内筒鋼板の内径(mm)	10600	1060
	外筒鋼板の外径(mm)	14000	1400
	内筒及び外筒鋼板の板厚(mm)	30	3.2
たてリブ	板厚(mm)	25	2.3
	個数	20	20
	配置(角度)	18°	18°
開口部	高さ×幅(mm)	3800×2200	378×220
ベント管	内径(mm)	1200	120
	個数	10	10
	配置(角度)	36°	36°
材質	鋼材	SPV490	SS400
	コンクリート 設計基準強度 (kg/cm ²)	300	300

※1：柏崎刈羽原子力発電所の他号炉も含めて採用されている方式

※2：柏崎刈羽原子力発電所 6号炉及び7号炉固有の構造（改良型沸騰水型原子炉）

(参考) 実機 RPV ペデスタルの荷重状態

実機 RPV ペデスタルは、上部ペデスタルに設けたブラケット部にて原子炉圧力容器を支持している。地震時に原子炉圧力容器へ作用する荷重は、原子炉圧力容器支持スカート及び原子炉圧力容器基礎ボルトを介して曲げモーメントとして RPV ペデスタルへ伝達されることから、実機 RPV ペデスタルへ作用する荷重は曲げが支配的となる。



参考図 RPV ペデスタル概略図

添付資料-6：復元力特性の設定における温度に応じた材料物性値の設定方法

既工認では、地震と組み合わせる運転状態の温度を考慮し、当該温度における材料物性値を用いて剛性の設定を行っており、今回工認の弾塑性特性を考慮した復元力特性の設定においても、設計基準における温度条件は既工認と同一のため既工認の材料物性値を用いる。

また重大事故等の高温状態の影響を考慮する場合においても、既工認における考え方と同様に設定を行うが、既工認より温度条件が変更となるため、温度による影響を考慮した材料物性値を用いて剛性の設定を行う。

RPV ペデスタルの復元力特性を設定する際に用いる物性値のうち、温度による影響を受けるものを整理し、設定に用いる規格・基準類を表 1 に示す。

表 1 溫度に応じた材料物性値の設定に用いる規格・基準類

		既工認	今回工認	
			設計基準	重大事故等の高温状態の影響を考慮する場合
コンクリート	ヤング係数	RC 規準	同左	同左 (温度による影響は Eurocode を用いて確認予定)
	圧縮強度	RC 規準	同左	同左 (温度による影響は Eurocode を用いて確認予定)
鋼板	ヤング係数	告示 501	同左	JSME
	降伏点 (線形仮定のため剛性算定に用いていない)	—	JIS G 3115 (既工認の応力評価の許容値根拠と整合させる。)	JSME (温度による影響を考慮するため JSME を参照)

<略称の説明>

RC 規準	: 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説
告示 501	: 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（告示第 501 号）
JSME	: 発電用原子力設備規格（設計・建設規格 JSME S NC1－2005/2007）
Eurocode	: EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings / EN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design

添付資料-7：コンクリートせん断ひび割れ後の RPV ペデスタルの支持性能

1. RPV ペデスタルの構造強度設計

RPV ペデスタルは、地震力を含む荷重に対して鋼板のみで概ね弾性状態を保持する設計としており、コンクリートを強度部材として期待しない設計である。

2. コンクリートせん断ひび割れ後の支持性能

コンクリートにせん断ひび割れが生じたとしても、1. の通り RPV ペデスタルはコンクリートに期待せず鋼板のみで弾性状態を保持する設計であることから、ひび割れたコンクリートの横拘束効果は鋼板によって発揮される。

鋼板による横拘束効果が発揮されることにより、せん断力に対して鋼板とひび割れたコンクリートが一体となって荷重を分担することが可能となる。

従って、コンクリートせん断ひび割れ後においても RPV ペデスタルの支持機能は維持される。

3. 試験結果との対比

SC 規程のスケルトンカーブの評価式は、鋼板とコンクリートが一体となって荷重を分担することを前提としたものである。

SC 規程に基づき作成した試験体のスケルトンカーブを用いた荷重-変位特性と、試験で実測された荷重-変位特性を比較すると、コンクリートひび割れ後であっても両者は整合していることから、試験体においても SC 規程の前提が成立し鋼板とコンクリートが一体となって挙動していることが確認できる。(図 1)




図 1 荷重-変形関係の比較

(参考) RPV ペデスタルへの圧縮荷重について

RPV ペデスタルは、鋼板のみでも十分な支持性能が発揮される設計であることから、コンクリートに高圧縮力が負荷される環境ではない。

実際に、実機や試験体の鉛直力は表 1 の通りであって、実機 RPV ペデスタルコンクリートの圧縮強度 (29.4N/mm²) に比べて十分に小さく、コンクリートの圧縮強度に至るような荷重が負荷されることはない。

表 1 単位面積あたりの鉛直支持応力

実機 RPV ペデスタル※	試験 (プレストレス力)
1.0N/mm ²	1.7N/mm ²

※RPV ペデスタルが支持する RPV、原子炉遮蔽壁、ダイヤフラムフロア等の総重量を、単位面積当たりの鉛直支持応力に換算