福島第一1~3号機 原子炉格納容器内部調査について

2018年1月12日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

至近の原子炉格納容器内部調査結果の概要

1. 各号機の状況

1.1 燃料デブリ分布の推定と水位

- 1号機では溶融した燃料がほぼ全量がペデスタルへ落下しており、炉心部にはほとんど燃料が存在していないと推定される。
- 2及び3号機では、溶融した燃料のうち、一部は原子炉圧力容器(RPV)下部プレナムまたはペデスタルへ落下し、一部は炉心部に残存していると考えられる。



事象進展解析及び水位測定結果による推定

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

各号機の状況 1. 原子炉建屋1階の空間線量 TEPCO 1.2]: <3mSv/h 🗧: <5mSv/h 📕: < 7 mSv/h 📕 : <10mSv/h 📕 : >10mSv/h 📕 :>20mSv/h 📕 :>50mSv/h 単位:mSv/h ■2 号機 数値は、各エリアの平均値 ■1号機 P.N. NW:3.5 NW:10 NE:4.0 N:5.2 NE:2.9 NW:1.9 N:未除染NE:未除 NW:4.5 N:5.4 N:17 NE:15 n × 1.00 . -100B 100B W: W W: W: 4.3 12 4.3 26 ₿ 100 ÷ ⊕ ∦∰ _____ S:未除染 SE:未除 SW:7.2 S:69 SE:630 SW:6.5 SW:17 S:21 SE:11 SW:4.8 S:5.3 SE:4.2 2014年3月 2016年8月 2013年3月 2016年8月 ■3号機 NW:16 NW:9 NE:49 N:36 NE:28 N:44 1号機ではX-6付近の空間線量が非常に 高い。換気空調系配管内等の汚染が原因 \boxtimes とみられ、除染には困難が伴う。 Pu 3号機では、除染前、PCV内部調査に適 W: W: 25 9 用可能なX-53付近の線量が高かった。 空間線量が高い箇所があり, PCV内部調査に SW:31 SW:19 S:47 SE:9 S:36 SE:7 あたってはアクセス候補には限りがある。 2014年6月 2016年8月

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

2

ΤΞΡϹΟ

2. 至近のPCV内部調査実績

2.1 1号機におけるPCV内部調査結果の概要(1/2)

 X-100Bペネから原子炉格納容器(PCV)内にアクセスし、原子炉格納容器内の線量・水位・温度について確認(2012年 10月)。

ΤΞΡϹΟ

ΤΞΡϹΟ

- その後、X-100Bペネから走行型ROVを挿入しペデスタル外側の1階グレーチング上の調査(2015年4月)及び地下階の 調査(2017年3月)を実施。
- ■ペデスタル地下階において、床面から高い位置に堆積物を確認。



2. 至近のPCV内部調査実績 2.1 1号機におけるPCV内部調査結果の概要(2/2)

1階グレーチング上からカメラ・線量計を吊り下ろし、ペデスタル地下階開口部近くの原子炉格納容器底部の状況を調査。確認にされた範囲では、機器に損傷は確認されなかった。また、格納容器床面から高い位置に堆積物があることを確認。底部に近づくほど線量が上昇する傾向を確認。



2. 至近のPCV内部調査実績

2.2 2号機におけるPCV内部調査結果の概要(1/2)

- X-53ペネから原子炉格納容器内にアクセスし、原子炉格納容器内の線量・水位・温度について確認(2012年1、3月)。
- また、X-53ペネからペデスタル内へのアクセスルートとなるCRDレールを確認する調査(2013年8月)を実施。
- その後、X-6ペネからガイドパイプ、走行型ROVを挿入しペデスタル内部の調査(2017年1~2月)を実施。
- ペデスタル内において、堆積物やグレーチングの脱落等の状況を確認。



2. 至近のPCV内部調査実績 2.2 2号機におけるPCV内部調査結果の概要(2/2)

TEPCO

ΤΞΡϹΟ

CRD交換用レール及びペデスタル内において、堆積物やグレーチングの脱落等を確認。



2. 至近のPCV内部調査実績

2.3 3号機におけるPCV内部調査結果の概要(1/2)

- X-53ペネから原子炉格納容器内にアクセスし、原子炉格納容器内の線量・水位・温度について確認(2015年10月)。
- その後、X-53ペネから水中遊泳型ROVを挿入し、ペデスタル内部の調査(2017年7月)を実施。
- ペデスタル内において、複数の構造物の損傷や、溶融物が凝固したと思われるものがCRDハウジングフランジ等に付着している状況を確認。

ΈΡϹΟ

TEPCO



2. 至近のPCV内部調査実績 2.3 3号機におけるPCV内部調査結果の概要(2/2)

■ 複数の構造物の損傷や,溶融物が凝固したと思われるものがCRDフランジ等に付着している状況を確認

- また、ペデスタル内の複数箇所で砂状、小石状、塊状の堆積物を確認
- 炉内構造物(CRガイドチューブ, CRDインデックスチューブ)と推定される構造物を確認
- 水面の揺らぎがRPV中央部だけでなく、外周部でも確認されたことから、RPV下鏡の中央部だけでなく外周部にも開口部 が存在する可能性あり
- ペデスタル地下階の作業員アクセス開口部は視認できなかったが,近傍に堆積物を確認



至近の原子炉格納容器内部調査計画(2号機)

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3. 2号機PCV内部調査計画 3.1 2号機におけるPCV内部の状況

事故進展解析から、2号機では溶融した燃料のうち、一部は原子炉圧力容器(RPV)下部プレナム またはペデスタルへ落下し、一部は炉心部に残存していると考えられる。



10

IRID

TEPCO

3. 2号機PCV内部調査計画

3.2 2017年1~2月原子炉格納容器内部調査の結果について TEPCO

2017年1~2月に実施した原子炉格納容器(PCV)内部調査のうち、ガイドパイプによるペデスタル内事前調査にて、ペデスタル内のグレーチングが一部脱落していることを確認



IRID

3. 2号機PCV内部調査計画

3.4 調査方法について(1/2)

2017年1~2月PCV内部調査で使用したテレスコピック式調査装置を改良する。調査装置の長さ を延長させ、その先端に吊り下ろし式カメラを設置した調査装置を用いる。

IRID

ΓΞΡϹΟ

IRID

TEPCO

- 調査においては、調査装置の先端をペデスタル内のグレーチング脱落部の上まで到達させた後、 カメラを吊り下ろし、プラットホーム下の状況を調査する。
- 今回の改良にて、2017年1~2月PCV内部調査時よりもペデスタル内にガイドパイプ先端を到達 させて、CRDハウジング等のプラットホーム上の状況を再度確認する。



3. 2号機PCV内部調査計画 3.4 調査方法について(2/2)

- 調査にあたっては2017年1~2月PCV内部調査時と同様に、下図に示すように、ガイドパイプ摺動 部を二重のOリングで封止することに加えて窒素を加圧することによりバウンダリを構築し、PCV 内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えないよう作業する。また吊り下ろしにより摺動す るケーブルについても同様のバウンダリを構築し、周辺環境へ影響を与えないよう作業する。
- なお、PCV内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えていないことを確認するため、作業中 にダストモニタによるダスト測定を行い、作業中のダスト濃度を監視する予定。



3. 2号機PCV内部調査計画

3.5 前回調査からの主な改善点(1/4)

IRID
TEPCO

No.	今回調査	前回調査
1	ガイドパイプ,伸縮式パイプの延長 先端到達位置:ペデスタル内壁面より約1.4m	先端到達位置 : ペデスタル内壁面よ り約0.1m
2	吊り下ろし機構の追加 (ケーブル送り機構の追加)	吊り下ろし機構なし
3	カメラに加え,線量計・温度計の搭載(予定)	カメラのみ搭載
4	霧対策の追加 (調査用カメラと照明の距離を離すことが可能 な機構をつけて視認性を向上)	調査用カメラと照明の距離は一定

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

16

IRID

TEPCO

3. 2号機PCV内部調査計画 3.5 前回調査からの主な改善点(2/4)

①ガイドパイプ,伸縮式パイプの延長

前回調査





3. 2号機PCV内部調査計画 3.5 前回調査からの主な改善点(4/4)

④霧対策の追加

カメラと	光の透過率100%,	光の透過率20%/3m,距離:5m			
照明間距離	距離:5m	画像処理前	画像処理後		
対策前 約5cm					
対策後 約10cm					
前回調査					



IRID

TEPCO

<u>霧対策時の調査ユニットの動き</u> (イメージ)

3. 2号機PCV内部調査計画 3.6 PCV内部調査の調査場所



3. 2号機PCV内部調査計画 3.7 工程案について

作类百日	2017年度				
1F未供日	12月	1月	2月		
	習熟訓練				
事前準備		^{- 現地準備} ▽1/12現在			
PCV内部調査		PCV内部調査			

IRID

TEPCO

IRID

TEPCO

参考資料:これまでの1号機PCV内部調査

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

(参考1-1)1号機PCV内部調査の経緯

- 2012年X-100Bを開孔(約φ130mm)して、PCV内にカメラ、線量計を挿入して 情報を取得するとともに、滞留水を採取。
- PCV内の更なる調査は、高線量によりX-6への接近が困難であること、燃料の大半が PCVペデスタルに落下しペデスタル外にも流出している可能性が高いことを踏まえ、 X-100Bを通じてペデスタル外の調査を計画。
- ペデスタル外の調査では、まず、1階グレーチング上の調査(2015年4月実施)により
 地下階へのアクセスルートを確認した後、地下階の調査(2017年3月実施)を行う計画
 とした。



23

22

TEPCO

(参考1-2) PCV内状況調査 (1st entry 2012年10月)



バリレト(1史田固川1小明)を唯記。 ©Tokvo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

24

(参考1-3)滞留水の採取結果 (2012年10月)



分析項目		分析結果 (1号PCV内滞留水) (H24.10.12採取)	【参考】 1号原子炉建屋北東三角コーナー (H24.9.20採取)
рH		7.2	_
導電率【µS/cm】		88	_
塩素濃度	[ppm]	19	200
γ放射能濃度 【Ba/cm ³ 】	Cs-134	1.9E+04	4.1E+04
	Cs-137	3.5E+04	7.4E+04
	I-131	ND	ND
トリチウム濃度		1.4E+03	_
Sr89/90濃度		7.2E+04	_
		<1.2E-02	_

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

26

TEPCO

ΤΞΡϹΟ

(参考1-5)ペデスタル外調査 1回目 (2015年4月) (1/3)





• 以下のポイントで温度・線量率の測定を実施。



	線量率(Sv/h)	温度(℃)
В3	7.4	17.8
B4	7.5	19.2
B5	8.7	19.4
B7	7.4	19.5
B11	9.7	19.2
B14	7.0	20.2
C2	6.7	19.6
C5	8.3	19.5
C6	7.7	19.4
C9	4.7	20.8
C10	5.3	21.1
C11	6.2	20.7

B3~B14 (測定日:2015年4月10日) C2~C6 (測定日:2015年4月15日) C9~C11 (測定日:2015年4月16日)

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

28

TEPCO

(参考1-5)ペデスタル外調査 1回目 (2015年4月) (3/3)



地下階滞留水の混濁状況)



堆積物舞い上がり後

ペデスタル外調査実施後、常設監視計器を再設置した際に、 地下階滞留水中に堆積物が多いことを確認。

(参考1-6)堆積物(浮遊物)のサンプリング

- 前回のPCV内部調査(2015年4月)後,常設監視計器を再設置した際にPCV滞留水中に堆積物(浮遊物)の舞い上がりが確認された。
- 単積物に対して、簡易蛍光X線分析とGe半導体検出器によるγ線核種分析を実施。
- 堆積物の成分は炉内構造物や保温材等に使用されるステンレス鋼に含まれるFeやNi等に加え、Uの 特性X線のエネルギーピークが確認された。
- 構外に搬出して詳細分析中。



Filter1	Filter2	
Cl	Cl	
Ti	Са	
Fe	Ti	
Ni	Fe	
Cu	Ni	
Zn	Cu	
Ga or Ir *	Zn	
Zr	Pb	
Те	Sn	
Ва	Те	
Pb	Ва	
U	-	

検出されたγ線 核種	放射能量 [Bq/g]
Cs-134	3.5E+06
Cs-137	2.7E+07
Co-60	1.1E+05
Sb-125	7.0E+05

<u>Ge半導体検出器によるγ核</u> <u>種分析結果</u>

<u>簡易蛍光X線分析装置</u> による分析結果

転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

30

=200

参考資料:これまでの2号機PCV内部調査

(参考2-1) 2号機PCV内部調査の経緯

- 2012年X-53を開孔(約φ20mm)して、PCV内にカメラ、線量計を挿入して情報 を取得した。
- PCV内の更なる調査では、まず、アクセスルートとなるCRDレールを確認する調査 (2013年8月実施)を行った後、ペデスタル内の調査(2017年1~2月実施)を行う 計画とした。
- 2013年8月の調査では、X-53(約φ50mmに拡大)から挿入したカメラ及び線量計 をCRDレール上まで挿入し、CRDレール上の線量、限られた画角ではあるがペデス タル内の映像を取得した。また、滞留水を採取した。
- 2017年1~2月の調査では、X-6にバウンダリを確実に確保できる範囲で開孔(約 φ120mm)して、ガイドパイプ、自走式調査装置により映像等を取得した。



① グレーチング上部

(参考2-2) PCV内状況調査 (1st entry & 2nd entry 2012年1,3月)

ΤΞΡϹΟ

ΤΞΡϹΟ







	PCV内雰囲気		
温度	約43~46℃		
線量	約31~73Sv/h		
水位	約0.3m*		

 : 2014年6月PCV内監視計器再 設置時に計測

調査結果

- PCV内上部から多量の水滴が滴下していたことから視界が非常に悪い。
- 想定より水位が低かったことから水面まで内視鏡及び熱電対が届かず、2nd entryをすぐ実施し、 水位の確認を行った。



- 採取した滞留水は濁りもなく透明であり、サンプリング容器表面線量は、γ+β線 量1.0mSv/h以下,γ線量0.5mSv/h程度であった。



サンプリング装置(滞留水採取中)<2013.8.7>



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

34

ΤΞΡϹΟ

ΤΞΡϹΟ

(参考2-4)滞留水の分析結果 (2013年8月)

PCV内部 滞留水分析結果 (2013.8.7 採取)

		-
分析項目		分析結果
рН		7.4
導電率【µS∕cm】		25
塩素濃度(p	p m]	2.9
	Cs-134	2.14 E +03
γ放射能濃度	Cs-137	4.38 E +03
【Bq/cm ³ 】	I-131	検出限界未満 (< 3.497E+02)
トリチウム濃度	[Bq/cm ³]	6.77 E +02
Sr89/90濃度 【Bq/cm³】		Sr89: < 7.349E+03 (検出限界未満) Sr90: 7.028E+04
a放射能源 【Bq/cm ³	農度 》]	検出限界未満 (< 2.033E+00)

(参考2-5)ペデスタル内調査 1回目 (2013年8月)





©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

36

TEPCO

(参考2-6)X-6ペネ前遮へいブロック撤去状況(再開前)

- 2015年8月に実施予定であった2号機PCV内部調査(ペデスタル内調査)に向け、X-6ペネ (格納容器内外の貫通口)前のブロック撤去を6月11日より開始。
- 6月26日、135個中128個のブロックが撤去できた時点で、ブロック後列の最下段の一列 (計7個)が撤去できない事象が発生。その後、ブロック撤去装置で実施可能な手段を講じ たが撤去できなかったことから、7月8日に作業を一時中断。
- 早期のブロック撤去に向け、小型重機を使用したブロック撤去作業を実施(参考2-6参照)。



(参考2-7) 小型重機活用による遮へいブロック撤去

ΤΞΡϹΟ

TEPCO

ブロック撤去方法

- (1) 掴み治具を用いて背面鉄板をゆすり、取り外す(ブロックを掴むためのスペースを確保するため)。 ※ブロック隙間等に錆除去剤を塗付し、ブロックと背面鉄板の固着の緩和を行う。(錆除去剤は非危険物)
- (2) 背面鉄板取外し後、ブロックをゆすり、取り外す。
- (3)(1,2)により撤去できない場合、以下の工法も適用し、ブロック固着の緩和を行う。
- 小型重機の治具を交換し、ブロック加振や破砕を行う。
- 小型重機以外の固着緩和工法として、加振機によるブロックの固着緩和を行う。



(参考2-8) 床面溶出物除去 作業結果

溝部

- X-6ペネからの溶出物は、スコップと掃除機により除去完了。汚れてはいるものの床面露出。 ペネ左側から中央部では線量低下はみられるが、ペネ右側や、溝部については線量低下はして いない状況。 なお、X-6ペネフランジ下部の床面に滲みがあることを確認。また、フランジ下部付近の吸引作 業時、掃除機の柄にフランジ溶出物が付着。付着物は粘性のある泥のような状態。 ①溶出物かき取り前 ②溶出物かき取り・吸引 lov/04/2015 07:21:11 ct/30/2015 05:11:51 右 中央
 - ④掃除機の柄の付着物











yo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Rese OTO

グス株式会社

(参考2-9) X-6ペネ周辺 床面線量の推移 (ブロック撤去~表面研削まで)

- 溶出物除去により、左~中は線量が低減している傾向。
- スチーム洗浄後は、線量が増加している箇所と減少している箇所を確認。
- 化学除染後、全ての測定点において線量レンジ内(<12Sv/h)内に線量が減少。また、スチーム洗浄で上昇した箇所も溶出物撤去後に近い線量まで減少。</p>
- 床面研削(5回)以降、更なる研削を実施したところ、ダストが上昇したため、研削を中断。研削後の汚染除去のため、線量低減実績のある化学除染を実施。
- 床面研削以降は、部分的な線量低下は見られたものの、全体的な低下は確認できなかった。

		レメー	夕付v線量	計測定結	果】
	测 +°		ブロック	溶出物	٦Ŧ
	Л			アホエム1友 _※1	
		В	0.8	0.2	
A	左	С	_*2	0.5	
• • B		D	7.2	1.1	
		E	8.0	5.1	三結果】 物 スチ・ 後 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		Α	_*1	_*1	
	で 本 よ 本 よ た 中 た 定ポイント 定ポイント 定ポイント 定ポイント 定ポイント	В	1.0	0.4	
• • • E	中	С	_*2	4.6	
R		D	>10	6.7	
左中右		E	9.4	6.7	
■		Α	_*1	_*1	
※1・ペネフランジと測定器が干洗		В	1.2	2.3	
するため測定せず	右	С	_*2	4.6	
		D	>10	>10	

※2:ブロック撤去作業前後は未測 定。除染効果確認のため追加し た測定ポイント

עב]リメータ付γ線量計測定結果】 2016/1/19測定結果 [Sv/h-γ]					[Sv/h-γ]	
	測定 ブロック 溶出物 スチーム洗浄(2 化学除染 表面研削				化学除染		
		撤去後	除去後	回)後	(7回)後	(5回)後※3	(2回)後※3
	Α	_*1	_*1	_%1	_%1	_*1	_%1
	В	0.8	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5
左	С	_*2	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7
	D	7.2	1.1	2.6	1.3	1.9	2.9
	E	8.0	5.1	5.8	4.5	3.6	4.3
	Α	_*1	_*1	_%1	_%1	_*1	_%1
	В	1.0	0.4	2.8	0.4	1.3	2.4
中	С	_*2	4.6	4.1	3.1	2.6	4.4
	D	>10	6.7	>10	4.2	7.0	7.4
	Е	9.4	6.7	7.8	5.0	5.4	5.3
	Α	_*1	_*1	_%1	_*1	_*1	_%1
	В	1.2	2.3	1.7	1.7	2.2	2.2
右	С	_*2	4.6	3.3	2.9	3.1	3.1
	D	>10	>10	>10	9.8	6.5	8.3
	E	8.0	8.4	9.5	5.6	6.5	5.2

※3:β線によりコリメート用鉛から制動X線(荷電粒子が電場の中で急に減速されたり進路を曲げられたりした際に発生する電磁波)が発生しγ線線量測定結果に影響を及ぼす可能性があることから、 コリメート用鉛にゴムシートを貼り付けてβ線を遮蔽し線量測定を実施。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

40

TEPCO





©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

(参考2-11) 堆積物除去作業結果(ガイドパイプ着座位置付近) 2024



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

原子炉格納容器

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

42

画像提供:国際廃炉研究開発機構(IRID)

(参考2-12) ペデスタル内調査 2回目 (2017年1~2月)

ΤΞΡϹΟ ■ 2017年1月~2月にかけて、格納容器内部の調査を実施。CRD交換用レール及びペデスタル内において、堆積物やグ レーチングの脱落等の状況を確認。堆積物は堆積状況を確認した上で, 自走式調査装置投入のため一部を除去。 また、線量計を搭載したロボットによる調査により、CRD交換用レール上において、約210Sv/hの線量率を確認(線) 量率については現在評価中)。なお、今まで調査できていなかった箇所を、事故後初めて調査出来たということであ り、新たな事象が発生したということではない。 今後、一連の調査で得られた情報を評価し、今後の格納容器内部調査の計画に反映する。 今回の調査範囲 ペデスタル側 ガイドパイプスロープ着座位置 堆積物除去範囲 制御棒駆動機構(CRD)



参考資料:これまでの3号機PCV内部調査

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

(参考3-1) 3号機PCV内部調査の経緯

- 建屋内線量が高いため除染を実施し、2015年にカメラ、線量計を挿入 調査は、水没していないX-53(約φ140mm)を用いた。この時、滞留水の採取も行 った。
- PCV内の更なる調査では、X-6が水没しており穴あけが困難なことから、X-53から投入する水中遊泳式遠隔装調査装置(以下,水中ROV)による調査とした。

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	
3号機		線量調査・線	量低減方法検討ガリ	ノキ撤去 線量低	▼ 実施計画語 ▼ 1 st € 計理	忍可 entry 回/工法検討 設計	— PCV内 些作	、 部調査 [、]

号機毎の状況に合わせて調査方法を選定

44

TEPCO

(参考3-2) PCV内状況調査 (1st entry 2015年10月)

<u>1 水面</u>



点検架台 水面 (波紋)

②グレーチング上部(水中)



	PCV内雰囲気
温度	約26~27℃
線量	約1Sv/h
水位	約6.3m

調査結果

- 確認できた範囲で大きな損傷等は見られなかった。
- グレーチングとPCV壁面の間が狭く堆積物があり、カメラが底部へ到達できなかった。
 ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
 新断複製・転載禁止東京電力ホールディングス株式会社

(参考3-3)滞留水の採取結果 (2015年10月)

ΤΞΡϹΟ

46

PCV内滞留水の水面近傍(約0.1m下)と水面から約0.7m下の2箇所で、
 各800m1の滞留水を採取した。



(参考3-4)滞留水の分析結果 (2015年10月)

PCV滞留水の水質結果から、現時点ではPCVは厳しい腐食環境でなく、腐食性は 低い状態である。

ΤΞΡϹΟ

48

IRID

TEPCO

 放射能濃度等のデータについては、PCV内での線源位置、核種移動挙動の検討に 活用する。

目的	分析	項目	水面付近	水面下 約0.7m	
	р	Н	6.8	6.3	
腐食環境評価	導電率【μ	ıS/cm】	14.0	10.2	
	塩素濃度	[ppm]	検出限界値未満 (<1)	検出限界値未満 (<1)	
		Cs134	4.0E+02	2.3E+02	
	γ放射能濃度 【Bq/cm ³ 】	Cs137	1.6E+03	9.4E+02	
放射性物質放出		I-131	検出限界値未満 (<8.1E+00)	検出限界値未満 (<5.3E+00)	
核種移行挙動	トリチウム濃	度【Bq/cm ³ 】	2.7E+02 1.6E+02		
	Sr89/90濃度	[Bq/cm ³]	Sr89:検出限界未満 (<8.4E+01) Sr90:7.4E+03	Sr89:検出限界未満 (<8.1E+01) Sr90:3.9E+03	
	全a放射能濃度	度【Bq/cm ³ 】	2.1E+00	9.7E-01	

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) CRDハウジング近傍(1/2)



(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) CRDハウジング近傍(2/2)





(参考3-5)3号機内部調査結果詳細(2017年7月) RPV底部の損傷状況の推定





<カメラ向き:全て上方>

■ 水面の揺らぎが①~④で確認されたことで、RPV底部の損傷がRPV下鏡の中央部分だけではなく、 外周部にも存在する可能性あり

(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) プラットフォーム近傍(1/3)





プラットフォームのグレーチングは確認できないプラットフォームの構成部材の一部を確認(プラットフォームが崩落している)

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

上 52 画像提供:国際廃炉研究開発機構(IRID)



(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) プラットフォーム近傍(3/3) 〈ペデスタル内壁面〉

1809





<カメラ向き:下方>



<カメラ向き:上方>

<カメラ向き:下方>

<カメラ向き:水平>

ペデスタル内壁面のエポキシ系塗装の剥がれや表面の荒れのようなものは見られるものの,大規模な破損・変形は 確認されなかった

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

54

画像提供:国際廃炉研究開発機構(IRID)



(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) RPV底部温度計ケーブルの欠損



- ■ペデスタル内壁270°付近に敷設されているRPV底部温度計ケーブルが欠損している状況を確認
- >ペデスタル内に落下してきた高温の溶融物が付着したことにより欠損(溶断)したものと推定
- > RPV底部温度計はペデスタル外にも敷設されており,設置状況から冷却状態の確認が出来ていると考えている。
- ▶安定的に注水継続していること、ガス管理設備によるダスト濃度、水素濃度、キセノン135濃度などから 総合的にも安定した冷却状態を維持している。
- ▶現在,更なる確認として,温度計回路の抵抗測定,これまでのRPV/PCV温度計測データの整理を実施中。 また、今後の冷却状態の確認手段について、検討中。



画像提供:国際廃炉研究開発機構(IRID)

IRID

TEPCO

(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) 補足1 CRガイドチューブと推定した根拠(1/2)

外観上の特徴

□円筒状の構造物の内部に,棒状の構造物が存在

- □棒状の構造物には,一定間隔に見えるノッチ加工がある
- ⇒ 事故時は, CR全挿入でありCRガイドチューブ内にCRDインデックスチューブが格納されていた状況のため, 円筒状構造物はCRガイドチューブ,棒状構造物はCRDインデックスチューブと推定
- 寸法推定1

□画像1において<u>CRDインデックスチューブ ノッチ間隔 約15cm</u>を基準に, **円筒状構造物の外径**を画像から推定 した結果, CRガイドチューブ外径の設計値 約28cmに対して推定値は約28cmと概ね一致





■ 寸法推定2

□画像1, 2それぞれのノッチ間隔ごとに, CRDインデックスチューブ外径約7cm(設計値)を基準として, ノッ <u>チ間隔</u>を画像から推定した結果,下表の通り各ノッチ間隔ごとの推定値がいずれも設計値約15cmと概ね一致して おり、ノッチ間隔は一定であることからCRDインデックスチューブであると推定される



(参考3-5)3号機内部調査結果詳細(2017年7月) 参考:その他確認された構造物

外観上の特徴

□ペデスタル内下部において,上部タイプレート※のような構造物を確認 □画像から上部タイプレートの持ち手と垂直部分の幅が概ね一致している ように見えるが、一方向のみの確認のため断定はできない

※上部タイプレートは燃料の上部を固定して おり,以下の燃料の構成部品の可能性がある ・9×9燃料(A型) MOX燃料 ・燃料支持金具プラグ(通称:ダミー燃料)

TEPCO

■ 寸法推定

□寸法推定の基準となりうる構造物が無く,寸法推定は実施できなかった

■ 確認結果

□上部タイプレートの持ち手と垂直部分の幅が一致する場合,燃料支持金具プラグの可能性があるが,一方向のみ の確認であり,幅が一致しているとは断定できず特定に至っていない

後方カメラ画像<カメラ向き:水平>



(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) 参考:その他確認された構造物 円筒状の構造物 (1/2)



■ 外観上の特徴

□CRガイドチューブと類似する円筒状の構造物をペデスタル内の複数箇所で確認 ■ 寸法推定

□寸法推定の基準となりうる構造物が無く、寸法推定は実施できなかった

■ 確認結果

□外観からCRガイドチューブと推定されるが, 寸法推定はできず特定には至っていない



画像提供:国際廃炉研究開発機構(IRID)

(参考3-5)3号機内部調査結果詳細 (2017年7月) 参考:その他確認された構造物 円筒状の構造物 (2/2)



■外観上の特徴

□CRガイドチューブと類似する円筒状の構造物をペデスタル内の複数箇所 で確認

■ 寸法推定



■ 確認結果

□外観からCRガイドチューブと推定されるが、寸法推定ができなかった構造物については、特定には至っていない

円筒状の構造物(2本)



<カメラ向き:下方>

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製·転載禁止 東京電力ホー

<P.6 右下の画像と同一のもの>





堆積物に埋まる円筒状の構造物

無断複製・転載禁止東京電カホールディングス株式会社 画像提供:国際廃炉研究開発機構(IRID) 画像処理:東京電力ホールディングス(株)

(参考3-6)内部調査からみたRPV底部温度計測について(1/3)

RPV底部にある温度計は、ペデスタル内ルート(12本[※])およびペデスタル外ルート(6本[※])がある。
 ※ 実施計画にて定めている運転上の制限の監視に使用している温度計は、ペデスタル内ルート(3本)およびペデスタル外(6本)である。
 今回の内部調査映像より、ペデスタル内ルート(12本)において、欠損している状態が確認された。
 確認された欠損箇所は、PCV内の中継端子台から温度計測点間のケーブルである。



(参考3-6)内部調査からみたRPV底部温度計測について(2/3)

<欠損の推定要因>

- ■欠損が確認された箇所の温度計ケーブルは、シースおよび素線が金属で構成されており融点は1,000℃以上である。
- RPV底部から落下してきた高温の溶融物が付着したことによりケーブルが溶断したものと推定
- 今回,溶断が確認されたペデスタル内ルートの温度計(12本)は、ケーブルが溶断しておりRPV底部温度の計測は出来ないことから、「故障」と判断する。

<原子炉の冷却状態について>

- 燃料デブリの存在位置については不確かなことが多いが、事故により溶融した燃料デブリはRPV底部またはPCV底部に落下しており、また落下の過程で、その中間にある構造物にも付着している燃料デブリも存在している可能性があると推定している。
- これら燃料デブリの発熱量に対し余裕をもって冷却できるだけの注水量を安定的に注水継続しており、 燃料デブリは十分に安定冷却できていると考えられる。
- RPV・PCV温度以外にも事故後に設置したPCV内温度計やPCVガス管理設備のダストモニタや水素濃度・ キセノン135濃度等からも総合的に安定した冷却状態が維持されていることを確認しており、燃料デブ リの冷却状態についても確認出来ていると考えている。

ΓΞΡϹΟ

ΤΞΡϹΟ

(参考3-6)内部調査からみたRPV底部温度計測について(3/3)

く溶断が確認された温度計以外について>

■3号機は減圧後に圧力容器が破損したものと推定しており、ペ デスタル外の温度計のケーブル等が設置されている高さにおい て,溶融した燃料が飛散し高温(1,000℃以上)に至った可能 性は低いものと考えられることから,ペデスタル外ルートの温 度計が溶断していないものと考えている。

設置状況からは,冷却状態の確認が出来ていると考えているが 今後,更なる確認を行っていく。

温度計設置位置概略図 PCVペネ PCV水位 容断が確認 **れた** _{中継端子} 温度計 ペネ内側端子台 容断確認箇所

ΤΞΡϹΟ

- ■今後,更なる確認として,温度計回路の抵抗測定および,これまでのRPV・PCV温度計測データを整理 し、確認を行っていく。
- ■また, PCV内部調査等を踏まえ, 今後の冷却状態の確認手段について, 検討を行っていく。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

64



(参考3-6) 内部調査からみたRPV底部温度計測について 参考:3号機 現在のRPV底部温度の推移



TEPCO