東海第二発電所

火災による損傷防止

(非難燃ケーブルの対応:コメント回答)

平成29年7月7日 日本原子力発電株式会社




審査会合における指摘事項に対する回答 【No.477-1】(1/3)

1. 指摘事項

◆ 発火のリスクから取替と代替措置を検討した8条に対し、12条では跨ぎ対応のため取替えることとしている。8条側でも12条同様に取替可能なところがないのか検討すること。

2. 回答


- ◆東海第二のケーブル配線(ケーブルトレイ敷設)状況
- ▶ケーブルはケーブル処理室又は電気室に集約される。
- ▶このため、ケーブル処理室及び電気室では、ケーブルトレイの 段数が増加するとともに、トレイ内ケーブル量も増加する。
- ▶ケーブルトレイは安全区分ごとに縦列で多段に設置されているが、異区分のケーブルトレイが交差する場所が存在



【電気室のケーブル集合のイメージ】



【ケーブル処理室の多段トレイ】






審査会合における指摘事項に対する回答 【No.477-1】(2/3)

	非難燃ケーブル取替	跨ぎケーブル取替		
ケーブルの取替対象	多段積トレイ, トレイ内全数	跨ぎがあるトレイのみ, トレイ内数本程度		
トレイ内空きスペース	対象ケーブルを取替えるためのスペースなし	対象ケーブルを取替えるためのスペースあり		
ケーブル取替方法	最上段トレイより最下段まで撤去し, 逆手順で敷設	対象ケーブルのみ新設ケーブル敷設 (既設ケーブルは残存)		
安全機能の隔離	片系列同時隔離 (異区分のトレイが交差する箇所も存在するため, 一部の安全機能は両系列同時隔離)	1本ごとの隔離		
課題	・取替時においても必要な安全機能が片系列同時に 喪失(一部の安全機能は両系列同時に喪失)	・残存ケーブルによる可燃物増加(跨ぎ解消のため不可避)		
対 応	・課題を回避する代替措置を適用 (代替措置と難燃ケーブル取替は施工後の発火リス クに有意な差はなし)	・跨ぎ解消には取替が必要 ・可能な範囲で跨ぎ箇所及びケーブル端部を撤去することで可燃物量増加を極力回避		

く跨ぎケーブルの取替方法で非難燃ケーブルを取替える場合の検討>




◆1つのトレイあたり、200本程度のケーブルが敷設されているが、トレイの空きスペースの制限から非難燃ケーブル全数の取替はできず、非難燃ケーブルが残存するため、複合体形成が必要で、かつ、可燃物量も増加




審査会合における指摘事項に対する回答 $[N_0.477-1](3/3)$

◆多段設置トレイのケーブル取替方法(参考)



【既設トレイを使ったケーブル取替方法】

【異区分交差部の主なケーブル】



【異区分ケーブルトレイ交差部】

【異区分ケーブルトレイ交差部平面図】

ケーブルトレイ(区分 I)

下段となる安全区分Ⅱのトレイ内ケーブル取替のた めには、上段となる区分 [トレイの一時撤去が必要

安全区分 I, I 同時機能喪失(一部機能)



審査会合における指摘事項に対する回答 [No.477-2]

1. 指摘事項

異区分跨ぎのケーブルと非難燃ケーブルの対応の考え方の整合性を適切に記載するこ

2. 回答

基本方針添付資料P63「9.5 非難燃ケーブル対応との整合性」の記載を以下のとおり 滴下化.


- ◆非難燃ケーブル対応では、取替に伴う安全上の課題がある場合に代替手段を検討するが、課題を 回避し基準に適合する代替手段がない場合には、課題の影響低減策を検討した上で取替える方 針としている(右下フロー図)。
- ◆異区分跨ぎケーブルの対応※においても、取替に伴い可燃物量が増加する課題(跨ぎ箇所を切断 した既設ケーブルが残存)があるが、区分分離を行うためには取替以外の手段がないため、取替 に伴う可燃物量増加を可能な限り抑制することとしている。

(既設ケーブル撤去範囲)

・跨ぎ筒所周辺のトレイ外範囲

ケーブル端部のトレイ外範囲

※:ケーブル端部で余長がある場合を除く





審査会合における指摘事項に対する回答 【No.477-3】

1. 指摘事項

ケーブル敷設状況調査リストにおける用途調査中の対象については、今後、調査結果が分かり次第、跨ぎ形態がどのように発生しているのかを含めて説明すること。

2. 回答

平成28年3月の指示文書報告時点で用途(負荷)の特定ができなかった320箇所についての特定作業状況は下記のとおり(H29年7月3日現在)。跨ぎ形態については別途説明。

区分		ケーブル跨ぎ箇所数(対象箇所数320箇所)					
		用途(負荷)特定済み					
		H28年 3月末	H29年 3月~7月 ^(7月3日現在)	特定済み 合計	調査中	合計	
中央制御室	パターン1 (異区分の制 御盤間の跨ぎ)	区分1	26	122	148	11	159
ケーブル 処理室	パターン2 (制御盤入線 部の跨ぎ)	MAN	61	11	72	0	72
	パターン3 (ケーブルトレ イ間跨ぎ)	ケーブルトレイ ケーブルトレイ	36	38	74	3	77
現場 [※]	同上		0	10	10	2	12
合計		123	181	304	16	320	

