

本資料のうち、枠囲みの内容は、営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

| | |
|-----------------|-------------|
| 東海第二発電所工事計画審査資料 | |
| 資料番号 | 補足-260-3 改2 |
| 提出年月日 | 平成30年6月15日 |

中央制御室の居住性に関する説明書に係る補足説明資料

平成30年6月
日本原子力発電株式会社

目次

1. 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表
2. 事象選定の考え方について
3. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）に係る被ばく評価（原子炉冷却材喪失）における原子炉格納容器漏えい率について
4. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）に係る被ばく評価（原子炉冷却材喪失）における再循環運転の考慮について
5. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）に係る被ばく評価（原子炉冷却材喪失）における燃料棒からの追加放出量について
6. 居住性評価に用いた気象資料の代表性について
7. 線量評価に用いる大気拡散の評価について
8. 空気流入率測定試験結果について
9. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）の直交替の考慮について
10. 内規との適合性について
11. 中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価条件
12. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における大気中への放出放射エネルギーの推移について
13. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器漏えい率について
14. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器内での除去効果について
15. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器内における無機よう素の自然沈着効果について
16. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価におけるサプレッション・プールでのスクラビングによる除去効果（無機よう素）について
17. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器外への核分裂生成物の放出割合の設定について
18. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価におけるよう素の化学形態の設定について
19. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価におけるNUREG-1465を用いた評価とMAAP解析での評価の比較について
20. 重大事故時の居住性評価（被ばく評価）に用いる大気拡散の評価について
21. 中央制御室換気系フィルタユニットのフィルタ保持容量及び吸着容量について
22. 中央制御室換気系フィルタ内放射性物質からの被ばくについて
23. 全面マスクによる防護係数について
24. 運転員の勤務体系について
25. グランドシャイン評価モデルについて
26. エアロゾルの乾性沈着速度について
27. 地表面への沈着速度の設定について

28. 有機よう素の乾性沈着速度について
29. 実効放出継続時間の設定について
30. 待避時間の設定根拠について
31. 遮蔽モデル上でのブローアウトパネルの扱いと影響評価
32. 審査ガイドへの適合状況

1. 中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価条件表

中央制御室の居住性（設計基準事故）に係る被ばく評価の評価条件について、以下の第 1-1 表～第 1-12 表に示す。

| | |
|----------|---|
| 第 1-1 表 | 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】 |
| 第 1-2 表 | 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】 |
| 第 1-3 表 | 大気中への放出放射線量評価結果（30 日積算） |
| 第 1-4 表 | 大気拡散条件 |
| 第 1-5 表 | 相対濃度及び相対線量【原子炉冷却材喪失】 |
| 第 1-6 表 | 相対濃度及び相対線量【主蒸気管破断】 |
| 第 1-7 表 | 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件 【原子炉冷却材喪失】 |
| 第 1-8 表 | 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件 【主蒸気管破断】 |
| 第 1-9 表 | 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる原子 炉建屋内の積算線源強度（30 日積算） |
| 第 1-10 表 | 中央制御室換気設備条件 |
| 第 1-11 表 | 運転員交替考慮条件 |
| 第 1-12 表 | 線量換算係数及び呼吸率の条件 |

第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(1/3)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 評価事象 | 原子炉冷却材喪失 （仮想事故相当） | 被ばく評価手法（内規） に示されたとおり設定 | 4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とする。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は、一方の事故で包絡できる場合は、いずれかで代表してもよい。 |
| 炉心熱出力 | 定格出力の約 105% （熱出力 3,440MW） | 定格値に余裕（+5%）を 考慮した値を設定 | 4.1.1(1) 原子炉は、定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していたとする。 |
| 原子炉運転時間 | 2,000 日 | 5 サイクル運転を考慮し た最大運転期間を設定 | 同上 |
| サイクル数（バ ッチ数） | 5 | 運転サイクルを想定 | 同上 |
| 原子炉格納容器 に放出される核 分裂生成物量 | 希ガス：100% よう素：50% | 被ばく評価手法（内規） に示されたとおり設定 | 4.1.1(2)b) 事象発生後、原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量は、炉心内蓄積量に対して希ガス 100%、よう素 50%の割合とする。 |
| よう素の形態 | 無機（元素状）よう素：90% 有機よう素：10% | 同上 | 4.1.1(2)c) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、有機よう素は 10%とし、残りの 90%は無機よう素とする。 |
| 原子炉格納容器 等への無機（元 素状）よう素の 沈着効果 | 50%が沈着 | 同上 | 4.1.1(2)d) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素は、50%が原子炉格納容器内及び同容器内の機器等に沈着し、原子炉格納容器からの漏えいに寄与しないとする。有機よう素及び希ガスは、この効果は無視する。 |

第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/3)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|--------------------------------------|---|--|---|
| サプレッション プール水に無機 よう素が溶解す る割合 | 分配係数：100 | 被ばく評価手法（内規） に示されたとおり設定 | 4.1.1(2)e) サプレッションプール水に無機よう 素が溶解する割合は，分配係数で 100 とする。有 機よう素及び希ガスは，この効果を見捨てる。 |
| 原子炉格納容器 からの漏えい率 | 0.5%/day | 格納容器内の圧力に対 応した漏えい率に余裕 を見込んで設定 | 4.1.1(2)f) 原子炉格納容器からの漏えいは，原 子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容 器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込ん だ値とする。 |
| 非常用ガス処理 系等の起動時間 | 事故後瞬時に起動 | LOCA 信号により瞬 時起動を想定しており， 通常運転中も原子炉建 屋原子炉棟は負圧を維 持しているため事故後 瞬時に起動すると設定 | 4.1.1(2)g) 原子炉建屋の非常用換気系等（フィ ルタを含む）は，起動するまでの十分な時間的余 裕を見込む。 |
| 非常用ガス処理 系等の容量 | 非常用ガス再循環系： 4.8 回/day 非常用ガス処理系： 1 回/day | 被ばく評価手法（内規） に示されたとおり設定 | 4.1.1(2)g) 非常用換気系等の容量は，設計で定 められた値とする。 |

第 1-1 表 大気中への放出量評価条件【原子炉冷却材喪失】(3/3)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|---------------------|---|--|---|
| 非常用ガス再循環系等のフィルタ除去効率 | 非常用ガス再循環系（再循環）：80% 非常用ガス処理系（外部放出）：90% | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.1.1(2)g) フィルタのよう素除去効率は設計値に余裕を見込んだ値とする。 |
| ECCS 再循環系からの漏えい率 | ECCS により格納容器外へ導かれたサプレッション・チェンバのプール水の漏えいによる核分裂生成物の放出量の評価は省略する。 | ECCS からの漏えいによる放出量は、格納容器内気相部からの漏えいによる放出量に比べて十分に小さく、有意な寄与はないため | 4.1.1(2)h) ECCS が再循環モードで運転され、原子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導かれる場合には、原子炉格納容器外において設計漏えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再循環水の漏えいがあると仮定する。 |
| 放出経路 | 排気筒放出 | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質は、原子炉建屋内非常用ガス処理系で処理された後、排気筒を経由して環境に放出されるとする。 |
| 事故の評価期間 | 30 日間 | 同上 | 解説 3.2 評価期間は、事故発生後 30 日間とする。 |

第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(1/4)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|-------------------|---|------------------------|---|
| 評価事象 | 主蒸気管破断 （仮想事故相当） | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.1 原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とする。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は、一方の事故で包絡できる場合は、いずれかで代表してもよい。 |
| 炉心熱出力 | 定格出力の約 105% （熱出力 3,440MW） | 定格値に余裕（+5%）を考慮した値を設定 | 4.1.2(1) 原子炉は、定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していたとする。 |
| 原子炉運転時間 | 2,000 日 | 5 サイクル運転を考慮した最大運転期間を設定 | 同上 |
| サイクル数（バッチ数） | 5 | 運転サイクルを想定 | 同上 |
| 冷却材中に含まれるハロゲン等の濃度 | 冷却材中の濃度（I-131）： $4.6 \times 10^3 \text{ Bq/g}$ その組成は拡散組成とする。蒸気相中のハロゲン濃度は、液相の濃度の 1/50 とする。 | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.1.2(7)b) 事象発生前の原子炉冷却材中の放射性物質の濃度は、運転上許容される I-131 の最大濃度に相当する濃度とし、その組成は拡散組成とする。蒸気相中のハロゲン濃度は、液相の濃度の 1/50 とする。 |

第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(2/4)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|------------------------|--|-----------------------|--|
| 燃料棒からの追加放出量 | 燃料棒からの追加放出量（I-131）： 4.44×10^{14} Bq その他の放射性物質はその組成を平衡組成として求める。希ガスはよう素の 2 倍の放出量とする。 | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.1.2(7)c) 原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を, I-131 は先行炉等での実測データに基づく値に安全余裕を見込んだ値とし, その他の放射性物質はその組成を平衡組成として求める。希ガスはよう素の 2 倍の放出量とする。 |
| 主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの追加放出割合 | 原子炉圧力の低下割合に比例するとし, 追加放出された放射性物質の約 1% が破断口から放出される。 | 同上 | 4.1.2(7)d) 主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射性物質の追加放出割合は, 主蒸気隔離弁閉止前の原子炉圧力の低下割合に比例するとし, 追加放出された放射性物質の約 1% が破断口から放出する。 |
| 主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの追加放出 | 主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの核分裂生成物の追加放出は, 主蒸気隔離弁閉止直後に, これらすべての核分裂生成物が瞬時に原子炉冷却材中へ放出される。 | 同上 | 4.1.2(7)e) 主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射性物質の追加放出は, 主蒸気隔離弁閉止直後に, これらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ放出する。 |

第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(3/4)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|---------------------------------|---|-----------|--|
| <p>よう素及び希ガスの気相部への移行割合</p> | <p>燃料棒から放出されたよう素 有機よう素：10% 無機よう素：90% 有機よう素は原子炉压力容器内で分解により 1/10 程度に減少するので、気相部へは 1%の有機よう素が瞬時に移行する。残りのよう素及びその他のハロゲン等が気相部にキャリーオーバーする割合は、2%とする。希ガスは、すべて瞬時に気相部に移行する。</p> | <p>同上</p> | <p>4.1.2(7)f) 燃料棒から放出されたよう素のうち、有機よう素は 10%とし、残りの 90%は無機よう素とする。有機よう素のうち 10%は瞬時に気相部に移行する。残りのよう素及びその他のハロゲンが気相部にキャリーオーバーされる割合は、2%とする。希ガスは、すべて瞬時に気相部に移行する。</p> |
| <p>主蒸気隔離弁閉止前及び閉止後の大気中への放出想定</p> | <p>主蒸気隔離弁閉止前：放出された原子炉冷却材は、完全蒸発し、同時に放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲になるとする。 主蒸気隔離弁閉止後：放出された放射性物質は、大気中に地上放散する。</p> | <p>同上</p> | <p>4.1.2(7)g) 主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は、完全蒸発し、同時に放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲になるとする。隔離弁閉止後に放出された放射性物質は、大気中に地上放散する。</p> |

第 1-2 表 大気中への放出量評価条件【主蒸気管破断】(4/4)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|-------------|---|-----------------------|--|
| 主蒸気管からの漏えい率 | 120%/day (主蒸気隔離弁は、1 個が閉止しないものとして、設計値に余裕を見込んだ値とし、漏えい率は一定とする。) | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.1.2(7)h) 主蒸気隔離弁は、1 個が閉止しないとする。閉止した隔離弁からは、蒸気が漏えいする。閉止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見込んだ値とし、この漏えい率は一定とする。 |
| 事故の評価期間 | 30 日間 | 同上 | 解説 3.2 評価期間は、事故発生後 30 日間とする。 |

第 1-3 表 大気中への放出放射エネルギー評価結果 (30 日積算)

| 評価項目 | | 評価結果(Bq) | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|
| 原子炉 冷却材喪失 | 希ガス (ガンマ線エネルギー 0.5MeV 換算) | 約 2.8×10^{16} | |
| | よう素 (I-131 等価量 (成人実効線量係数換算)) | 約 2.4×10^{14} | |
| 主蒸気管 破断 | 希ガス及びハロゲン等 (ガンマ線エネルギー 0.5MeV 換算) | 隔離弁 閉止前 | 約 6.1×10^{13} |
| | | 隔離弁 閉止後 | 約 1.2×10^{14} |
| | よう素 (I-131 等価量 (成人実 効線量係数換算)) | 隔離弁 閉止前 | 約 1.5×10^{12} |
| | | 隔離弁 閉止後 | 約 2.5×10^{12} |

第 1-4 表 大気拡散条件 (1/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|-----------|--|---|---|
| 大気拡散評価モデル | ガウスプルームモデル | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 5.1.1(1)a)1) 放射性物質の空气中濃度は、放出源高さ、風向、風速、大気安定度に応じて、空間濃度分布が水平方向、鉛直方向ともに正規分布になると仮定した次のガウスプルームモデルを適用して計算する。 |
| 気象資料 | 東海第二発電所における 1 年間の気象資料 (2005 年 4 月～2006 年 3 月) | <p>【原子炉冷却材喪失】 建屋影響を受けない大気拡散評価を行うため排気筒風（標高約 148m（地上高約 140m））の気象データを使用</p> <p>【主蒸気管破断】 建屋影響を受ける大気拡散評価を行うため保守的に地上風（標高約 18m（地上高約 10m））の気象データを使用。</p> <p>被ばく評価手法（内規）に示されたとおり発電所において観測された 1 年間の気象資料を使用（補足説明資料 1-2 参照）</p> | <p>【原子炉冷却材喪失】 5.1.1(1)c) 風向、風速、大気安定度等の観測項目を、現地において少なくとも 1 年間観測して得られた気象資料を拡散式に用いる。放出源の高さにおける気象データが得られている場合にはそれを活用してよい。</p> <p>【主蒸気管破断】 5.1.1(1)c) 風向、風速、大気安定度等の観測項目を、現地において少なくとも 1 年間観測して得られた気象資料を拡散式に用いる。</p> <p>5.1.1(2) 建屋影響は、放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受けるため、地上高さに相当する比較的低風速の気象データ（地上 10m 高さで測定）を採用するのは保守的かつ適切である。</p> |

第 1-4 表 大気拡散条件 (2/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|------------|---|--|--|
| 実効放出継続時間 | <p>【原子炉冷却材喪失】</p> <p>希ガス : 24 時間</p> <p>よう素 : 24 時間</p> <p>【主蒸気管破断】</p> <p>希ガス等 : 1 時間</p> <p>よう素 : 20 時間</p> | <p>被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定。</p> <p>ただし, 24 時間を超えた場合は保守的に 24 時間とする。</p> | <p>解説 5.13 (3) 実効放出継続時間(T)は, 想定事故の種類によって放出率に変化があるので, 放出モードを考慮して適切に定めなければならないが, 事故期間中の放射性物質の全放出量を 1 時間当たりの最大放出量で除した値を用いることも一つの方法である。</p> |
| 放出源及び放出源高さ | <p>【原子炉冷却材喪失】</p> <p>排気筒 : 95m (有効高さ)</p> <p>【主蒸気管破断】</p> <p>地上 : 0m</p> | <p>【原子炉冷却材喪失】</p> <p>排気筒放出を想定した風洞実験結果から保守的に最小の有効高さを設定。</p> <p>【主蒸気管破断】</p> <p>地上放出と想定して設定。</p> | <p>【原子炉冷却材喪失】</p> <p>4.1.1(2) i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質は, 原子炉建屋内非常用ガス処理系で処理された後, 排気筒を経由して環境に放出されるとする。</p> <p>【主蒸気管破断】</p> <p>4.1.2(7) g) 主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は, 完全蒸発し, 同時に放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲になるとする。隔離弁閉止後に放出された放射性物質は大気中に地上放散する。</p> |

第 1-4 表 大気拡散条件 (3/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|--------|--|---|--|
| 累積出現頻度 | 小さい方から 97% | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定。 | 5.2.1(2) 評価点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97%に当たる相対濃度とする。 |
| 建屋の影響 | <p>【原子炉冷却材喪失】 考慮しない。</p> <p>【主蒸気管破断】 考慮する。</p> | <p>【原子炉冷却材喪失】 排気筒放出を想定し、建屋の影響を受けない大気拡散評価を行うため考慮しない。</p> <p>【主蒸気管破断】 地上放出を想定し、建屋の影響を受ける大気拡散評価を行うため、放出点から近距離の建屋（原子炉建屋）による巻き込みを考慮する。</p> | 5.1.2(1) 中央制御室のように、事故時の放射性物質の放出点から比較的近距離の場所では、建屋の風下側における風の巻き込みによる影響が顕著となると考えられる。そのため、放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関係によっては、建屋の影響を考慮して大気拡散の計算をする必要がある。 |

第 1-4 表 大気拡散条件 (4/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-------|------|-------|------------|----------|------------------|--------|---------------------------|------------|----------|--|------------|--|
| 巻き込みを生じる代表建屋 | <p>【原子炉冷却材喪失】 考慮しない。</p> <p>【主蒸気管破断】 原子炉建屋</p> | <p>【原子炉冷却材喪失】 排気筒放出を想定し、建屋の影響を受けない大気拡散評価を行うため考慮しない。</p> <p>【主蒸気管破断】 放出源から最も近く、巻き込みの影響が最も大きい建屋として、被ばく評価手法（内規）に示された選定例に基づき選定</p> | <p>5.1.2(3)a)3) 巻き込みを生じる代表的な建屋として、表 5.1 に示す建屋を選定することは適切である。</p> <p>表 5.1 放射性物質の巻き込みの対象とする代表建屋の選定例</p> <table border="1" data-bbox="1339 580 1937 794"> <thead> <tr> <th>原子炉施設</th> <th>想定事故</th> <th>建屋の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">BWR 型原子炉施設</td> <td>原子炉冷却材喪失</td> <td>原子炉建屋(建屋影響がある場合)</td> </tr> <tr> <td>主蒸気管破断</td> <td>原子炉建屋又はタービン建屋(結果が厳しい方で代表)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PWR 型原子炉施設</td> <td>原子炉冷却材喪失</td> <td>原子炉格納容器(原子炉格納施設)、原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び原子炉建屋</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器伝熱管破損</td> <td>原子炉格納容器(原子炉格納施設)、原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び原子炉建屋</td> </tr> </tbody> </table> | 原子炉施設 | 想定事故 | 建屋の種類 | BWR 型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉建屋(建屋影響がある場合) | 主蒸気管破断 | 原子炉建屋又はタービン建屋(結果が厳しい方で代表) | PWR 型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び原子炉建屋 | 蒸気発生器伝熱管破損 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び原子炉建屋 |
| 原子炉施設 | 想定事故 | 建屋の種類 | | | | | | | | | | | | | | |
| BWR 型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉建屋(建屋影響がある場合) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主蒸気管破断 | 原子炉建屋又はタービン建屋(結果が厳しい方で代表) | | | | | | | | | | | | | | |
| PWR 型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び原子炉建屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 蒸気発生器伝熱管破損 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び原子炉建屋 | | | | | | | | | | | | | | |

第 1-4 表 大気拡散条件 (5/6)

| 項 目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|---------------------|--|--|--|
| 放射性物質 濃度の評価 点 | <p>【中央制御室内】 中央制御室中心</p> <p>【入退域時】 建屋入口</p> | <p>【中央制御室内】 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定</p> <p>【入退域時】 被ばく評価手法（内規）に示された方法に基づき設定</p> | <p>【中央制御室内】</p> <p>5.1.2(3)b)1) 中央制御室内には，中央制御室が属する建屋（以下，「当該建屋」）の表面から，事故時に外気取入を行う場合は主に給気口を介して，また事故時に外気の入りを遮断する場合には流入によって，放射性物質が侵入するとする。</p> <p>5.1.2(3)b)3) 建屋の巻き込みの影響を受ける場合には，中央制御室の属する建屋表面での濃度は風下距離の依存性は小さくほぼ一様と考えられるので，評価点は厳密に定める必要はない。屋上面を代表とする場合，例えば中央制御室の中心点を評価点とするのは妥当である。</p> <p>【入退域時】</p> <p>7.5.1(5)a) 管理建屋の入口を代表評価とし，入退域ごとに評価点に，15 分間滞在するとする。</p> |

第 1-4 表 大気拡散条件 (6/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|--------|---|----------------------------|--|
| 着目方位 | <p>【原子炉冷却材喪失】 中央制御室内：1 方位 入退域時：1 方位</p> <p>【主蒸気管破断】 中央制御室内：9 方位 入退域時：9 方位</p> | 被ばく評価手法（内規）に示された評価方法に基づき設定 | 5.1.2(3) 中央制御室の被ばく評価の計算では、代表建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることから、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点とを結ぶラインが含まれる 1 方位のみを対象とするのではなく、図 5.4 に示すように、代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象とする。 |
| 建屋投影面積 | $3.0 \times 10^3 \text{m}^2$ | 原子炉建屋の投影断面積 | 5.1.2(3) 風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め、放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力とする。 |
| 形状係数 | 1/2 | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 5.1.1(2) 形状係数の値は、特に根拠が示されるもののほかは原則として 1/2 を用いる。 |

第 1-5 表 相対濃度及び相対線量【原子炉冷却材喪失】

| 評価対象 | 評価点 | 相対濃度 χ/Q (s/m ³) | 相対線量 D/Q (Gy/Bq) |
|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 室内作業時 | 中央制御室 中心 | 1.2×10^{-6} | 4.9×10^{-20} |
| 入退域時 | 建屋入口 | 1.2×10^{-6} | 5.0×10^{-20} |

第 1-6 表 相対濃度及び相対線量【主蒸気管破断】

| 評価対象 | 評価点 | 相対濃度 χ/Q (s/m ³) | 相対線量 D/Q (Gy/Bq) |
|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 室内作業時 | 中央制御室 中心 | 8.3×10^{-4} (希ガス) | 2.9×10^{-18} |
| | | 4.9×10^{-4} (よう素) | |
| 入退域時 | 建屋入口 | 8.2×10^{-4} (希ガス) | 2.9×10^{-18} |
| | | 4.9×10^{-4} (よう素) | |

第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(1/2)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 線源条件 | 原子炉格納容器に放出される核分裂生成物 | 希ガス：100% よう素：50% | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 |
| | 原子炉建屋内線源強度分布 | 格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした核分裂生成物が均一に分布 | 同上 |
| | 事故の評価期間 | 30 日 | 同上 |

第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/2)

| 項 目 | | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 計 算 モ デ ル 条 件 | 原子炉建屋のモデル | 原子炉建屋の幾何形状をモデル化 | 建屋外壁を遮蔽体として考慮 | 6.2(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因するスカイシャインガンマ線による全身に対する線量は、施設の位置、建屋の配置、形状及び地形条件から計算する。 |
| | 中央制御室のモデル化 | 中央制御室の幾何形状をモデル化 | 床、天井、壁を遮蔽体として考慮 | 7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に対して、配置、形状及び組成を明らかにして、遮へい効果を見込んでよい。 |

第 1-7 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【原子炉冷却材喪失】(2/2)

| 項 目 | | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|---------------------------------|-------------------|--|---|-----------------|
| 計 算 モ デ ル 条 件 | 許容差 | 評価で考慮するコンクリート遮蔽は、公称値からマイナス側許容差（-5mm）を引いた値を適用 | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説（原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事、日本建築学会）に基づき設定 | — |
| | コンクリート密度 | 2.00g/cm ³ | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説（原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事、日本建築学会）を基に算出した値を設定 | — |
| | 直接線・スカイシャイン線評価コード | 直接線評価： QAD-CGGP2R スカイシャイン線評価： ANISN G33-GP2R | 許認可等で使用実績があるコードを使用している | 計算コードについて、記載なし。 |

第 1-8 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【主蒸気管破断】(1/2)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|------|--------------------|-----------------------|--|
| 線源条件 | タービン建屋に放出される核分裂生成物 | 被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 6.1(2)d) 計算対象とする核種は希ガス及びハロゲン等とし、核分裂収率が小さく半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さいものは、計算対象としない。 6.1(2)e) 計算対象とする核種及びタービン建屋内への放出量の計算条件は、タービン建屋からの漏えいを無視する以外は、大気中への放出量の計算条件と同じとする。 |
| | タービン建屋内線源強度分布 | 同上 | 6.1(2)b) 事故時に主蒸気管破断口からタービン建屋内に放出された放射性物質は、全量がタービン建屋から漏えいすることなく、タービン建屋の自由空間容積に均一に分布するものとする。このタービン建屋内の放射性物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線源とする。 |
| | 事故の評価期間 | 30 日 | 同上 |

第 1-8 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件【主蒸気管破断】(2/2)

| 項目 | | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法(内規)での記載 |
|---------|-------------------|--|--|--|
| 計算モデル条件 | 中央制御室のモデル化 | 中央制御室の幾何形状をモデル化 | 床, 天井, 壁を遮蔽体として考慮 | 7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を, 建造物の配置, 形状及び組成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に対して, 配置, 形状及び組成を明らかにして, 遮へい効果を見込んでよい。 |
| | 許容差 | 評価で考慮するコンクリート遮蔽は, 公称値からマイナス側許容差(-5mm)を引いた値を適用 | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説(原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事, 日本建築学会)に基づき設定 | — |
| | コンクリート密度 | 2.00g/cm ³ | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説(原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事, 日本建築学会)を基に算出した値を設定 | — |
| | 直接線・スカイシャイン線評価コード | 直接線評価: QAD-CGGP2R スカイシャイン線評価: ANISN G33-GP2R | 許認可等で使用実績があるコードを使用している | 計算コードについて, 記載なし。 |

第1-9表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる
原子炉建屋内の積算線源強度（30日積算）

| 代表エネルギー (MeV/dis) | エネルギー範囲 (MeV/dis) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 原子炉冷却材喪失 | 主蒸気管破断 |
| 0.01 | 0.0 < E ≤ 0.01 | 1.2×10 ¹⁷ | 9.0×10 ¹⁴ |
| 0.02 | 0.01 < E ≤ 0.02 | 2.3×10 ¹⁵ | 8.0×10 ¹³ |
| 0.03 | 0.02 < E ≤ 0.03 | 7.2×10 ¹⁷ | 3.6×10 ¹⁵ |
| 0.045 | 0.03 < E ≤ 0.045 | 1.0×10 ¹⁵ | 7.7×10 ¹⁶ |
| 0.06 | 0.045 < E ≤ 0.06 | 0 | 0 |
| 0.07 | 0.06 < E ≤ 0.07 | 0 | 0 |
| 0.075 | 0.07 < E ≤ 0.075 | 0 | 0 |
| 0.10 | 0.075 < E ≤ 0.10 | 6.2×10 ²¹ | 5.6×10 ¹⁸ |
| 0.15 | 0.10 < E ≤ 0.15 | 4.6×10 ¹⁷ | 6.3×10 ¹⁶ |
| 0.20 | 0.15 < E ≤ 0.20 | 4.8×10 ¹⁹ | 1.3×10 ¹⁸ |
| 0.30 | 0.20 < E ≤ 0.30 | 4.9×10 ²⁰ | 1.1×10 ¹⁸ |
| 0.40 | 0.30 < E ≤ 0.40 | 1.5×10 ²⁰ | 2.0×10 ¹⁸ |
| 0.45 | 0.40 < E ≤ 0.45 | 7.7×10 ¹⁸ | 4.6×10 ¹⁶ |
| 0.51 | 0.45 < E ≤ 0.51 | 7.8×10 ¹⁸ | 1.2×10 ¹⁶ |
| 0.512 | 0.51 < E ≤ 0.512 | 7.0×10 ¹⁷ | 5.4×10 ¹⁵ |
| 0.60 | 0.512 < E ≤ 0.60 | 6.2×10 ¹⁹ | 3.1×10 ¹⁷ |
| 0.70 | 0.60 < E ≤ 0.70 | 1.8×10 ²⁰ | 2.4×10 ¹⁷ |
| 0.80 | 0.70 < E ≤ 0.80 | 1.1×10 ²⁰ | 2.5×10 ¹⁷ |
| 1.0 | 0.8 < E ≤ 1.0 | 4.5×10 ¹⁹ | 9.5×10 ¹⁶ |
| 1.33 | 1.0 < E ≤ 1.33 | 2.2×10 ¹⁹ | 9.3×10 ¹⁶ |
| 1.34 | 1.33 < E ≤ 1.34 | 4.8×10 ¹⁶ | 4.8×10 ¹⁴ |
| 1.5 | 1.34 < E ≤ 1.5 | 1.5×10 ¹⁹ | 1.8×10 ¹⁶ |
| 1.66 | 1.5 < E ≤ 1.66 | 5.5×10 ¹⁸ | 3.0×10 ¹⁶ |
| 2.0 | 1.66 < E ≤ 2.0 | 4.5×10 ¹⁸ | 2.8×10 ¹⁶ |
| 2.5 | 2.0 < E ≤ 2.5 | 2.6×10 ¹⁹ | 1.2×10 ¹⁷ |
| 3.0 | 2.5 < E ≤ 3.0 | 1.1×10 ¹⁸ | 8.9×10 ¹⁵ |
| 3.5 | 3.0 < E ≤ 3.5 | 2.9×10 ¹⁵ | 3.7×10 ¹⁴ |
| 4.0 | 3.5 < E ≤ 4.0 | 0 | 8.2×10 ¹³ |
| 4.5 | 4.0 < E ≤ 4.5 | 0 | 3.1×10 ¹² |
| 5.0 | 4.5 < E ≤ 5.0 | 0 | 0 |
| 5.5 | 5.0 < E ≤ 5.5 | 0 | 0 |
| 6.0 | 5.5 < E ≤ 6.0 | 0 | 0 |
| 6.5 | 6.0 < E ≤ 6.5 | 0 | 0 |
| 7.0 | 6.5 < E ≤ 7.0 | 0 | 0 |
| 7.5 | 7.0 < E ≤ 7.5 | 0 | 0 |
| 8.0 | 7.5 < E ≤ 8.0 | 0 | 0 |
| 10.0 | 8.0 < E ≤ 10.0 | 0 | 0 |
| 12.0 | 10.0 < E ≤ 12.0 | 0 | 0 |
| 14.0 | 12.0 < E ≤ 14.0 | 0 | 0 |
| 20.0 | 14.0 < E ≤ 20.0 | 0 | 0 |
| 30.0 | 20.0 < E ≤ 30.0 | 0 | 0 |
| 50.0 | 30.0 < E ≤ 50.0 | 0 | 0 |

第 1-10 表 中央制御室換気設備条件(1/2)

| 項 目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|--|--|---|--|
| 事故時における 外気取り込み | 外気間欠取込循環運 転（循環運転と外気 取入を交互に行う。） 閉回路循環運転 ：27 時間 外気取入循環運転 ：3 時間 | 閉回路循環運転時に保守的 にインリークがないと想定 した場合の室内の二酸化炭 素濃度を考慮し設定 | 7.3.2 (1) 建屋の表面空気中から，次の a) 及び b) の経路で放射性物質が外気から取り込まれること を想定する。 a) 中央制御室の非常用換気空調によって室内に取 入れること b) 中央制御室内に直接，流入すること |
| 中央制御室換気 設備処理空間容 積 | $2.8 \times 10^3 \text{m}^3$ | 設計値 | 7.3.2 (7) a) 中央制御室内への取り込み空気放射 能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中 央制御室内の放射能濃度を求める。 |
| 外部 γ 線による 全身に対する線 量評価時の自由 体積 | $2.8 \times 10^3 \text{m}^3$ | 同上 | 7.3.4 (3) ガンマ線による被ばく計算では，中央 制御室と異なる階層部分のエンベロープについ て，階層間の天井等による遮へいがあるので，中 央制御室の容積から除外してもよい。 |
| 中央制御室換気 設備フィルタ流 量 | 通常時： $0 \text{m}^3/\text{h}$ 事故時： $5,100 \text{m}^3/\text{h}$ | 同上 | 7.3.2 (7) a) 中央制御室内への取り込み空気放射 能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中 央制御室内の放射能濃度を求める。 |

第 1-10 表 中央制御室換気設備条件(2/2)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|----------------------------|-------|--|---|
| 中央制御室非常用循環設備よう素フィルタによる除去効率 | 90% | 設計値（除去効率 97%）に余裕を考慮した値（設計上は 97%以上） | 4.2.1(2) フィルタのよう素除去効率は設計値に余裕を見込んだ値とする。 |
| 事故時運転モードへの切替時間 | 15 分 | 手動での隔離に要する時間と運転員が事故を検知し操作を開始するまでの値 | 7.3.2(6) 中央制御室の自動隔離を期待する場合には、その起動信号を明確にするとともに隔離に要する時間を見込む。また、隔離のために手動操作が必要な場合には、隔離に要する時間に加えて運転員が事故を検知してから操作を開始するまで 10 分以上の時間的余裕を見込んで計算する。 |
| 空気流入率 | 1 回/h | 空気流入率測定試験結果（0.47 回/h）を基に余裕を見込んだ値として設定（補足説明資料 1-3 参照） | 7.3(1) なお、中央制御室の空気流入率については、「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験手法」に従うこと。 |

第 1-11 表 運転員交替考慮条件

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|-----------|------------------|--|--|
| 中央制御室滞在期間 | 196 時間 | 運転員の勤務体系として 5 直 2 交替を考慮し、30 日間で滞在時間が最大となる運転直を想定し設定 | 7.1.1(1) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30 日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。 |
| 入退域回数 | 32 回 (15 分/回) | 運転員の勤務体系として 5 直 2 交替を考慮し、30 日間で滞在時間が最大となる運転班を想定し設定 | 7.4.1(1) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30 日間の積算線量を所要時間の割合で配分する。 7.5.1(5)a) 管理建屋の入口を代表評価とし、入退域ごとに評価点に、15 分間滞在するとする。 |

第 1-12 表 線量換算係数及び呼吸率の条件

| 項 目 | 評価条件 | 選定理由 | 被ばく評価手法（内規）での記載 |
|--------|---|--|--|
| 線量換算係数 | よう素の吸入摂取に対し て,成人実効線量換算係数 を使用 I-131 : 2.0×10^{-8} Sv/Bq I-132 : 3.1×10^{-10} Sv/Bq I-133 : 4.0×10^{-9} Sv/Bq I-134 : 1.5×10^{-10} Sv/Bq I-135 : 9.2×10^{-10} Sv/Bq | ICRP Publication 71 に 基づく | 線量換算係数について, 記載なし。 |
| 呼吸率 | 1.2m ³ /h | 成人活動時の呼吸率を設 定 (ICRP Publication 71 に基づく) | 7.3.3(4) 吸入摂取による運転員の内部被ば く線量は, 次のとおり計算する。 $H_1 = \int_0^T RH_{\infty} C_1(t) dt$ R : 呼吸率 (成人活動時) H _∞ : よう素 (I-131) 吸入摂取時の成人の実効 線量への換算係数 (Sv/Bq) C1(t) : 時刻 t における中央制御室内の放射 能濃度 (I-131 等価量) (Bq/m ³) T : 計算期間 (30 日間) |

2. 事象選定の考え方について

1. 設計基準事故時について

設計基準事故時の中央制御室の居住性に係る被ばく線量の評価対象については、「原子炉力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成 21・07・27 原院第 1 号 平成 21 年 8 月 12 日）に従い、原子炉施設の構造、特性及び安全上の諸対策から、放射性物質の放出の拡大の可能性のある事故の態様として、原子炉格納容器内放出と原子炉格納容器外放出の 2 種類を考え、原子炉格納容器内放出として「原子炉冷却材喪失」を、原子炉格納容器外放出として「主蒸気管破断」を対象とする。

2. 炉心の著しい損傷が発生した場合について

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の居住性に係る被ばく線量は、中央制御室内に取り込まれた放射性物質による被ばく及び地表面に沈着した放射性物質による被ばくが支配的であることから、放射性物質の放出量が多くなる事象が被ばく評価の観点から厳しくなる。さらに、格納容器圧力が高く維持される事象や炉心損傷時間が早い事象は中央制御室の被ばく評価の観点から厳しくなる。

炉心の著しい損傷が発生した場合における対応として、代替循環冷却系を使用できず、格納容器圧力逃がし装置による格納容器減圧及び除熱操作（以下「格納容器ベント」という。）を実施する場合は、格納容器圧力の抑制のため格納容器ベント実施までは代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却操作（以下「格納容器スプレイ」という。）を実施する。格納容器スプレイによる圧力抑制効果を高くする観点で、格納容器圧力を比較的高い領域で維持するため、代替循環冷却系を使用する場合と比較して格納容器貫通部等からの漏えい率が大きくなり、大気への放射性物質の放出量が多くなる。さらに、格納容器ベントの実施に伴い放射性物質を大気へ放出するため、放出量が多くなる。

また、原子炉建屋ガス処理系の起動により、原子炉建屋から大気への放射性物質の放出率低減効果に期待できることから、事象進展が早く原子炉建屋ガス処理系の起動前の格納容器貫通部等からの漏えい量が多いほど、大気への放出量が多くなる。さらに、炉心損傷時間が早いほど、早期に格納容器内に放出される放射性物質は多くなるため、格納容器貫通部からの漏えい量も多くなる。

以上より、代替循環冷却系を使用せず格納容器ベントを実施する場合、かつ炉心損傷の時間が早く評価上想定している原子炉建屋ガス処理系の起動までの時間が長い場合には、放射性物質の放出量が多くなる。

第 2-1 表に炉心の著しい損傷が発生した場合に想定する事象の中央制御の居住性に係る室被ばく評価への影響を示す。第 2-1 表に示すとおり、格納容器破損防止対策の有効性評価で想定している炉心損傷を前提とした事象のうち、炉心損傷時間が早く、格納容器ベントを実施する「大破断 L O C A + 高圧炉心冷却失敗 + 低圧炉心冷却失敗」の代替循環冷却系を使用できない場合が最も放射性物質の放出量が多くなるため、この事象を中央制御室の居住性に係る被ばく評価で想定する事象として選定する。

第2-1表 炉心の著しい損傷が発生した場合に想定する事象の中央制御室の居住性に係る
被ばく評価への影響

| 事象 | 大破断LOCAシナリオ※1 | | DCHシナリオ※2 | 中央制御室被ばく評価への影響 |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| | 代替循環冷却系を使用する場合 | 代替循環冷却系を使用できない場合 | 代替循環冷却系を使用する | |
| 格納容器ベント (7日間) | 実施しない | 実施する | 実施しない | 格納容器圧力が高い状態で推移すると、原子炉格納容器からの漏えい率が大きくなり、放出量が多くなる。格納容器ベントを実施すると、放射性物質が大気へ放出されるため、放出量が多くなる。 |
| | 代替循環冷却系の使用により格納容器圧力は低い状態で推移する。 | 格納容器圧力が高い状態で推移する。また、格納容器ベント実施に伴い放射性物質を大気へ放出する。 | 代替循環冷却系の使用により格納容器圧力は低い状態で推移する。 | |
| 炉心損傷開始時間(燃料被覆管温度1,000K到達時間を想定) | 約4分 | | 約35分 | 大気への放出率低減効果に期待できる非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動(事象発生2時間後)までに、炉心損傷時間が早いほど放出量が多くなる。 |
| | 大破断LOCAを想定しており、早期(非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動前)に炉心損傷に至る。 | | 静的負荷シナリオよりは遅いが、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動前に炉心損傷に至る。 | |

※1 格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)」及び「水素燃焼」の評価事故シーケンスである大破断LOCA時に高圧注水及び低圧注水に失敗する事故シーケンス

※2 格納容器破損モード「高圧熔融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」, 「原子炉圧力容器外の熔融燃料-冷却材相互作用」及び「熔融炉心・コンクリート相互作用」の評価事故シーケンスである過渡事象時に高圧注水及び低圧注水に失敗する事故シーケンス

3. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）に係る被ばく評価（原子炉冷却材喪失）における原子炉格納容器漏えい率について

原子炉格納容器からの漏えい率は、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061918 号 原子力規制委員会決定）にて、原子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込んだ値とするように記述されている。

東海第二発電所の評価においては、ライセンシングレポート^[1]に基づき、「GE の評価式^[2]」、「AEC の評価式^[3]」、「定常流の式^[4]」を考慮し、事故時の原子炉格納容器からの漏えいによる被ばく量を保守的に評価する観点から、設計漏えい率 0.5%/d 一定を設定している。

参考文献

[1] 沸騰水型原子力発電所事故時の被ばく評価手法について（HLR-021 訂 9）

[2] “The General Electric Pressure Suppression Containment Analytical Model”，NEDO-10320, General Electric Company, April 1971

[3] “Reactor Containment Leakage Testing and Surveillance Report”，USAEC Technical safety Guide, Dec. 1966

[4] 機械工学便覧 改訂第 6 版

4. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）に係る被ばく評価（原子炉冷却材喪失）における再循環運転の考慮について

再循環運転については、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061918号 原子力規制委員会決定）にて、以下の通り記述されている。

- ・ECCSが再循環モードで運転され、原子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導かれる場合には、原子炉格納容器外において設計漏えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再循環水の漏えいがあると仮定する。
- ・再循環水中には、事象発生直後、よう素の炉心内蓄積量の50%が溶解するとし、ECCSの再循環系から原子炉建屋に漏えいしたよう素の気相への移行率は5%、原子炉建屋内でのよう素の沈着率は50%と仮定する。

東海第二発電所の評価においては、ECCSからの漏えいによる放出量は、格納容器内気相部からの漏えいによる放出量に比べて十分に小さく（0.3%未満*）、有意な寄与はないため、ECCSにより格納容器外へ導かれたサプレッション・チェンバのプール水の漏えいによる核分裂生成物の放出量の評価は省略している。

※「沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について（HLR-021）」付録6に基づく評価値

5. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）に係る被ばく評価（原子炉冷却材喪失）における燃料棒からの追加放出量について

燃料棒からの追加放出量については、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061918 号 原子力規制委員会決定）にて、以下の通り記述されている。

- ・原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を、I-131 は先行炉等での実測データに基づく値に安全余裕を見込んだ値とし、その他の放射性物質はその組成を平衡組成として求める。希ガスはよう素の 2 倍の放出量とする。

東海第二発電所の評価においては、燃料棒からの追加放出量を以下の通り設定している。

- ・よう素
 - ① I-131 : 4.44×10^{14} Bq*
 - ②その他の放射性物質：平衡組成として求める
- ・希ガス：よう素の 2 倍

※ 過去に実測された I-131 追加放出量から、熱出力 1,000 MW 当たりの追加放出量の出現頻度を用いて算出している。

- ・国内外における運転実績のうち、I-131 増加量が 1Ci 以下のものを除いた I-131 増加量データを熱出力 1,000 MW 当たりに換算

平均値 : 218 Ci/1,000 MW

- ・97%信頼度を有する I-131 増加量（平均値±標準偏差の 2 倍）を算出

平均値+標準偏差の 2 倍 : 3,600 Ci/1,000 MW

- ・東海第二発電所の熱出力（設計基準事故解析条件：3,440 MW）で換算

$$\begin{aligned} 3,600 \text{ Ci}/1,000 \text{ MW} \times 3,440 \text{ MW} &= \text{約 } 12,000 \text{ Ci} \\ &= \text{約 } 4.44 \times 10^{14} \text{ Bq} \end{aligned}$$

出典元

- ・「沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について」（HLR-021）

6. 居住性評価に用いた気象資料の代表性について

1. はじめに

新規規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当たっては、東海第二発電所敷地内で 2005 年度に観測された風向、風速等を用いて線量評価を行っている。本補足資料では、2005 年度の気象データを用いて線量評価することの妥当性について説明する。

2. 設置変更許可申請において 2005 年度の気象データを用いた理由

線量評価には「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下、気象指針という。）に基づき統計処理された気象データを用いる。また、気象データのほかに放射性物質の放出量、排気筒高さ等のプラントデータ、評価点までの距離、排気筒有効高さ（風洞実験結果）等のデータが必要となる。

設置変更許可申請における線量評価については、原子炉熱出力向上の検討の一環で準備していた、敷地の気象の代表性が確認された 2005 年度の気象データを用いた風洞実験結果※を用いている。

新規規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当り、添付書類十に新たに追加された炉心損傷防止対策の有効性評価で、格納容器圧力逃がし装置を使用する場合の敷地境界における実効線量の評価が必要となった。その際、添付書類六に記載している 1981 年度の気象データの代表性について、申請準備時点の最新気象データを用いて確認したところ、代表性が確認できなかった。このため、平常時線量評価用の風洞実験結果が整備されている 2005 年度の気象データについて、申請時点での最新気象データにて代表性を確認した上で、安全解析に用いる気象条件として適用することにした。これに伴い、添付書類九（通常運転時の線量評価）、添付書類十（設計基準事故時の線量評価）の安全解析にも適用し、評価を見直すこととした。

※： 風洞実験は平常時、事故時の放出源高さで平地実験、模型実験を行い排気筒の有効高さを求めている。平常時の放出源高さの設定に当たっては、吹上げ高さを考慮しており、吹上げ高さの計算に 2005 年度の気象データ（風向別風速逆数の平均）を用いている。

これは、2011 年 3 月以前、東海第二発電所において、次のように 2005 年度の気象データを用いて原子炉熱出力の向上について検討していたことによる。

原子炉熱出力向上に伴い添付書類九の通常運転時の線量評価条件が変更になること（主蒸気流量の 5%増による冷却材中のよう素濃度減少により、換気系からの気体状よう素放出量の減少等）、また、南南東方向（常陸那珂火力発電所方向）、北東方向（海岸方向）の線量評価地点の追加も必要であったことから、新規制定された「(社)日本原子力学会標準 発電用原子炉施設の安全解析における放出源の有効高さを求めるための風洞実験実施基準：2003」に基づき、使用済燃料乾式貯蔵建屋、固体廃棄物作業建屋等の当初の風洞実験（1982 年）以降に増設された建屋も反映し、2005 年度の気象データを用いて風洞実験を実施した。

3. 2005 年度の気象データを用いて線量評価することの妥当性

線量評価に用いる気象データについては、気象指針に従い統計処理された1年間の気象データを使用している。気象指針（参考参照）では、その年の気象がとくに異常であるか否かを最寄の気象官署の気象資料を用いて調査することが望ましいとしている。

以上のことから、2005年度の気象データを用いることの妥当性を最新の気象データと比較し、以下の(1)(2)について確認する。

- (1) 想定事故時の線量計算に用いる相対濃度
- (2) 異常年検定

4. 想定事故時の線量計算に用いる相対濃度と異常年検定の評価結果

(1) 想定事故時の線量計算に用いる相対濃度の最新の気象との比較

想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について、線量評価に用いる気象（2005年度）と最新の気象（2015年度）との比較を行った。その結果、2005年度気象での相対濃度※は $2.01 \times 10^{-6} \text{ s/m}^3$ 、2015年度気象では $2.04 \times 10^{-6} \text{ s/m}^3$ である。2005年度に対し2015年度の相対濃度は約1%の増加（気象指針に記載の相対濃度の年変動の範囲30%以内）であり、2005年度の気象データに特異性はない。

※:排気筒放出における各方位の1時間毎の気象データを用いた年間の相対濃度を小さい方から累積し、その累積頻度が97%に当たる相対濃度を算出し、各方位の最大値を比較

(2) 異常年検定

a. 検定に用いた観測記録

検定に用いた観測記録は第6-1表のとおりである。

なお、参考として、最寄の気象官署（水戸地方気象台、小名浜特別地域気象観測所）の観測記録についても使用した。

第6-1表 検定に用いた観測記録

| 検定年 | 統計年※1 | 観測地点※2 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2005年度： 2005年4月 ～ 2006年3月 | ① 2001年4月～2013年3月 (申請時最新10年の気象データ) | ・敷地内観測地点 (地上高10m, 81m, 140m) |
| | ② 2004年4月～2016年3月 (最新10年の気象データ) | ・敷地内観測地点 (地上高10m, 81m, 140m) <参考> ・水戸地方気象台 ・小名浜特別地域気象観測所 |

※1 2006年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外

※2 敷地内観測地点地上81mは東海発電所の排気筒付近のデータであるが、気象の特異性を確認するため評価

b. 検定方法

不良標本の棄却検定に関するF分布検定の手順により異常年検定を行った。

c. 検定結果 (①～⑩ 棄却検定表参照)

検定結果は第 6-2 表のとおりであり、最新の気象データ (2004 年 4 月～2016 年 3 月) を用いた場合でも、有意水準 (危険率) 5%での棄却数は少なく、有意な増加はない。また、最寄の気象官署の気象データにおいても、有意水準 (危険率) 5%での棄却数は少なく、2005 年度の気象データは異常年とは判断されない。

第 6-2 表 検定結果

| 検定年 | 統計年※1 | 棄却数 | | | | |
|---------|-------|---------|-----------|----------|----------|--------------|
| | | 敷地内観測地点 | | | 参 考 | |
| | | 地上高 10m | 地上高 81m※2 | 地上高 140m | 水戸地方 気象台 | 小名浜特別地域気象観測所 |
| 2005 年度 | ① | 1 個 | 0 個 | 3 個 | — | — |
| | ② | 3 個 | 1 個 | 4 個 | 1 個 | 3 個 |

※1：①：2001 年 4 月～2013 年 3 月 (申請時最新 10 年の気象データ)

②：2004 年 4 月～2016 年 3 月 (最新 10 年の気象データ)

2006 年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外

※2：敷地内観測地点地上 81m は東海発電所の排気筒付近のデータであるが、気象の特異性を確認するため評価

5. 異常年検定による棄却項目の線量評価に与える影響

異常年検定については、風向別出現頻度 17 項目、風速階級別出現頻度 10 項目についてそれぞれ検定を行っている。

線量評価に用いる気象 (2005 年度) を最新の気象データ (2004 年 4 月～2016 年 3 月) にて検定した結果、最大の棄却数は地上高 140m の観測地点で 27 項目中 4 個であった。棄却された項目について着目すると、棄却された項目は全て風向別出現頻度であり、その方位は ENE, E, ESE, SSW である。

ここで、最新の気象データを用いた場合の線量評価への影響を確認するため、棄却された各風向の相対濃度について、2005 年度と 2015 年度を第 6-3 表のとおり比較した。

ENE, E, ESE については 2005 年度に対し 2015 年度は 0.5～0.9 倍程度の相対濃度となり、2005 年度での評価は保守的な評価となっており、線量評価結果への影響を与えない。なお、SSW については 2005 年度に対し 2015 年度は約 1.1 倍の相対濃度とほぼ同等であり、また、SSW は頻度が比較的低く相対濃度の最大方位とはならないため線量評価への影響は

ない。

第 6-3 表 棄却された各風向の相対濃度の比較結果

| 風向 | 相対濃度※ (s/m ³) (2005 年度) : A | 相対濃度※ (s/m ³) (2015 年度) : B | 比 (B/A) |
|-------|--|--|---------|
| E N E | 1.456×10^{-6} | 1.258×10^{-6} | 0.864 |
| E | 1.982×10^{-6} | 1.010×10^{-6} | 0.510 |
| E S E | 1.810×10^{-6} | 1.062×10^{-6} | 0.587 |
| S S W | 1.265×10^{-6} | 1.421×10^{-6} | 1.123 |

※：燃料集合体落下事故を想定した排気筒放出における、各方位の 1 時間毎の気象データをを用いた年間の相対濃度を小さい方から累積し、その累積頻度が 97%に当たる相対濃度を算出

6. 結 論

2005 年度の気象データを用いることの妥当性を最新の気象データとの比較により評価した結果は以下のとおり。

- (1) 想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について、線量評価に用いる気象（2005 年度）と最新の気象（2015 年度）での計算結果について比較を行った結果、気象指針に記載されている相対濃度の年変動（30%以内）の範囲に収まり、2005 年度の気象データに特異性はない。
- (2) 2005 年度の気象データについて申請時の最新気象データ（2001 年 4 月～2013 年 3 月）及び最新気象データ（2004 年 4 月～2016 年 3 月）で異常年検定を行った結果、棄却数は少なく、有意な増加はない。また、気象指針にて調査することが推奨されている最寄の気象官署の気象データにおいても、2005 年度の気象データは棄却数は少なく、異常年とは判断されない。
- (3) 異常年検定にて棄却された風向の相対濃度については、最新気象データと比べて保守的、あるいは、ほぼ同等となっており、線量評価結果への影響を与えない。

以上より、2005 年度の気象データを線量評価に用いることは妥当である。

① 棄却検定表（風向）（標高148m）

観測場所：敷地内A地点（標高148m，地上高140m）（%）

| 統計年 風向 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 3.96 | 5.85 | 3.78 | 3.40 | 5.01 | 4.27 | 4.11 | 4.62 | 4.43 | 4.50 | 4.39 | 3.52 | 6.02 | 2.77 | ○ |
| NNE | 8.89 | 8.15 | 6.91 | 6.22 | 11.41 | 13.51 | 18.30 | 14.74 | 15.31 | 14.20 | 11.76 | 6.67 | 21.42 | 2.11 | ○ |
| NE | 19.71 | 24.49 | 23.29 | 18.45 | 18.06 | 20.80 | 16.75 | 14.99 | 14.71 | 13.60 | 18.49 | 18.41 | 27.13 | 9.84 | ○ |
| ENE | 8.31 | 8.38 | 10.04 | 8.97 | 7.09 | 6.97 | 5.51 | 5.25 | 5.40 | 4.10 | 7.00 | 9.80 | 11.55 | 2.46 | ○ |
| E | 4.39 | 3.76 | 4.56 | 4.42 | 4.59 | 4.14 | 3.49 | 3.17 | 3.13 | 1.70 | 3.74 | 5.55 | 5.88 | 1.59 | ○ |
| ESE | 2.79 | 2.86 | 2.93 | 2.99 | 2.32 | 2.85 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.20 | 2.57 | 3.66 | 3.37 | 1.76 | × |
| SE | 2.90 | 2.61 | 2.95 | 2.66 | 2.15 | 2.85 | 2.59 | 2.74 | 2.82 | 3.00 | 2.73 | 3.09 | 3.31 | 2.14 | ○ |
| SSE | 3.35 | 3.34 | 3.74 | 3.54 | 3.69 | 3.73 | 4.18 | 4.89 | 4.68 | 5.50 | 4.06 | 3.32 | 5.80 | 2.33 | ○ |
| S | 5.00 | 4.13 | 5.02 | 6.63 | 6.33 | 5.38 | 5.19 | 6.03 | 5.83 | 7.00 | 5.65 | 4.99 | 7.72 | 3.59 | ○ |
| SSW | 3.79 | 3.56 | 4.35 | 5.02 | 4.54 | 4.55 | 4.43 | 5.35 | 4.76 | 5.70 | 4.61 | 3.13 | 6.15 | 3.06 | ○ |
| SW | 4.32 | 4.90 | 4.93 | 5.16 | 3.92 | 3.40 | 4.53 | 5.16 | 5.76 | 5.40 | 4.75 | 3.67 | 6.44 | 3.06 | ○ |
| WSW | 4.38 | 4.09 | 3.53 | 4.31 | 4.66 | 3.29 | 4.11 | 4.67 | 4.07 | 4.70 | 4.18 | 4.25 | 5.31 | 3.05 | ○ |
| W | 5.44 | 4.16 | 4.23 | 4.65 | 3.89 | 3.81 | 4.47 | 5.55 | 4.26 | 4.40 | 4.49 | 5.13 | 5.88 | 3.09 | ○ |
| WNW | 5.95 | 5.05 | 6.19 | 6.71 | 5.87 | 6.13 | 6.26 | 6.05 | 6.37 | 6.30 | 6.09 | 7.65 | 7.12 | 5.06 | × |
| NW | 7.95 | 7.42 | 7.60 | 9.12 | 9.02 | 8.06 | 7.95 | 7.99 | 8.94 | 10.10 | 8.42 | 9.54 | 10.41 | 6.42 | ○ |
| NNW | 7.63 | 6.60 | 5.19 | 6.97 | 7.03 | 5.86 | 4.90 | 5.27 | 5.98 | 6.60 | 6.20 | 6.53 | 8.35 | 4.05 | ○ |
| CALM | 1.24 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.98 | 1.26 | 1.32 | 1.2 | 0.90 | 1.10 | 1.73 | 0.06 | ○ |

注1) 1996年9月までは超音波風向風速計，1996年10月からはドップラーソーダの観測値である。

注2) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2001年度を追加した。

② 棄却検定表（風速）（標高148m）

観測場所：敷地内A地点（標高148m，地上高140m）（%）

| 統計年 風速(m/s) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0~0.4 | 1.24 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.98 | 1.26 | 1.32 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 1.73 | 0.06 | ○ |
| 0.5~1.4 | 6.70 | 5.19 | 5.56 | 6.43 | 5.00 | 4.91 | 6.14 | 6.91 | 6.97 | 7.40 | 6.12 | 6.99 | 8.26 | 3.98 | ○ |
| 1.5~2.4 | 10.58 | 8.92 | 9.61 | 11.42 | 8.63 | 9.44 | 10.82 | 11.16 | 10.43 | 11.00 | 10.20 | 11.28 | 12.53 | 7.87 | ○ |
| 2.5~3.4 | 12.17 | 11.15 | 12.55 | 13.72 | 11.36 | 12.24 | 11.61 | 12.66 | 12.49 | 12.40 | 12.24 | 14.10 | 13.99 | 10.48 | × |
| 3.5~4.4 | 12.57 | 12.25 | 12.80 | 13.58 | 12.63 | 13.41 | 13.26 | 12.52 | 12.24 | 12.10 | 12.74 | 13.85 | 13.97 | 11.51 | ○ |
| 4.5~5.4 | 11.54 | 10.97 | 11.30 | 12.07 | 13.08 | 12.09 | 12.67 | 13.40 | 12.60 | 11.00 | 12.07 | 12.03 | 14.11 | 10.03 | ○ |
| 5.5~6.4 | 10.66 | 9.62 | 10.10 | 9.68 | 11.98 | 10.33 | 10.78 | 10.64 | 10.24 | 10.00 | 10.40 | 9.92 | 12.02 | 8.79 | ○ |
| 6.5~7.4 | 7.67 | 8.18 | 8.82 | 7.95 | 8.74 | 8.28 | 8.19 | 8.89 | 8.08 | 8.60 | 8.34 | 7.40 | 9.30 | 7.38 | ○ |
| 7.5~8.4 | 6.17 | 7.68 | 7.35 | 5.34 | 6.97 | 7.05 | 5.91 | 6.39 | 6.28 | 7.30 | 6.64 | 5.51 | 8.40 | 4.89 | ○ |
| 8.5~9.4 | 5.14 | 6.84 | 6.01 | 5.03 | 5.60 | 4.77 | 5.03 | 4.82 | 5.52 | 6.00 | 5.48 | 4.82 | 7.03 | 3.92 | ○ |
| 9.5以上 | 15.56 | 18.54 | 15.15 | 14.02 | 15.61 | 17.08 | 14.61 | 11.35 | 13.84 | 13.00 | 14.88 | 13.00 | 19.70 | 10.05 | ○ |

注1) 1996年9月までは超音波風向風速計，1996年10月からはドップラーソーダの観測値である。

注2) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2001年度を追加した。

③ 棄却検定表（風向）（標高89m）

観測場所：敷地内A地点（標高 89m，地上高 81m）（%）

| 統計年 風向 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 4.09 | 4.59 | 3.42 | 3.25 | 4.84 | 4.64 | 4.84 | 5.88 | 5.68 | 5.5 | 4.67 | 3.79 | 6.79 | 2.56 | ○ |
| NNE | 8.41 | 7.81 | 7.03 | 6.03 | 10.15 | 12.15 | 17.45 | 14.51 | 16.54 | 14.50 | 11.46 | 6.60 | 21.28 | 1.64 | ○ |
| NE | 17.97 | 21.91 | 21.50 | 17.51 | 16.08 | 19.04 | 16.64 | 13.25 | 12.20 | 11.40 | 16.75 | 17.88 | 25.36 | 8.14 | ○ |
| ENE | 7.76 | 8.22 | 9.86 | 7.84 | 6.78 | 7.22 | 5.33 | 4.72 | 3.74 | 3.30 | 6.48 | 8.95 | 11.52 | 1.44 | ○ |
| E | 3.34 | 3.80 | 4.30 | 4.02 | 4.35 | 4.18 | 3.00 | 2.48 | 2.26 | 1.80 | 3.35 | 4.32 | 5.55 | 1.16 | ○ |
| ESE | 2.40 | 2.79 | 2.47 | 2.75 | 2.29 | 2.79 | 2.30 | 2.05 | 1.83 | 1.70 | 2.34 | 2.77 | 3.26 | 1.42 | ○ |
| SE | 2.74 | 2.86 | 2.96 | 2.80 | 2.21 | 2.96 | 2.89 | 2.53 | 2.99 | 3.20 | 2.81 | 2.75 | 3.47 | 2.16 | ○ |
| SSE | 3.78 | 3.48 | 3.96 | 3.77 | 3.74 | 3.90 | 4.83 | 5.80 | 4.88 | 6.10 | 4.42 | 4.16 | 6.63 | 2.22 | ○ |
| S | 4.77 | 3.66 | 4.43 | 6.82 | 5.76 | 4.74 | 4.64 | 5.94 | 5.42 | 5.70 | 5.19 | 4.88 | 7.35 | 3.03 | ○ |
| SSW | 2.86 | 2.56 | 3.20 | 3.86 | 3.40 | 3.06 | 3.59 | 4.46 | 4.16 | 4.30 | 3.55 | 2.43 | 5.07 | 2.02 | ○ |
| SW | 3.26 | 3.62 | 3.42 | 3.63 | 3.07 | 2.30 | 2.96 | 3.33 | 4.04 | 4.10 | 3.37 | 2.64 | 4.63 | 2.11 | ○ |
| WSW | 3.32 | 3.33 | 3.11 | 3.09 | 3.28 | 2.75 | 3.08 | 3.37 | 3.10 | 3.80 | 3.22 | 3.08 | 3.87 | 2.58 | ○ |
| W | 4.53 | 4.08 | 4.57 | 4.17 | 4.04 | 3.59 | 4.13 | 5.19 | 4.29 | 4.40 | 4.30 | 4.58 | 5.30 | 3.30 | ○ |
| WNW | 8.29 | 7.52 | 8.02 | 9.03 | 7.66 | 7.81 | 8.17 | 8.29 | 8.59 | 8.70 | 8.21 | 9.14 | 9.34 | 7.08 | ○ |
| NW | 15.13 | 13.32 | 12.41 | 15.17 | 15.33 | 12.82 | 10.66 | 11.34 | 13.08 | 14.10 | 13.34 | 15.31 | 17.17 | 9.50 | ○ |
| NNW | 6.67 | 5.88 | 4.76 | 5.67 | 6.32 | 5.42 | 4.60 | 5.65 | 6.05 | 6.30 | 5.73 | 6.03 | 7.32 | 4.15 | ○ |
| CALM | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.90 | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 0.81 | 0.69 | 1.41 | 0.21 | ○ |

注1) 1996年9月までは超音波風向風速計，1996年10月からはドップラーソーダの観測値である。

注2) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2001年度を追加した。

④ 棄却検定表（風速）（標高89m）

観測場所：敷地内A地点（標高 89m，地上高 81m）（%）

| 統計年 風速(m/s) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0～0.4 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.90 | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 0.81 | 0.69 | 1.41 | 0.21 | ○ |
| 0.5～1.4 | 4.92 | 4.95 | 5.23 | 5.62 | 4.89 | 5.08 | 6.94 | 7.56 | 7.82 | 7.80 | 6.08 | 5.79 | 9.13 | 3.03 | ○ |
| 1.5～2.4 | 10.06 | 10.15 | 10.09 | 11.31 | 9.38 | 10.83 | 12.09 | 12.36 | 12.35 | 12.90 | 11.15 | 10.58 | 14.05 | 8.25 | ○ |
| 2.5～3.4 | 13.91 | 14.28 | 14.41 | 14.52 | 13.35 | 14.11 | 14.46 | 16.20 | 14.86 | 14.10 | 14.42 | 15.24 | 16.19 | 12.65 | ○ |
| 3.5～4.4 | 15.55 | 14.93 | 14.78 | 16.34 | 14.98 | 15.93 | 15.47 | 15.05 | 15.26 | 14.60 | 15.29 | 16.48 | 16.57 | 14.01 | ○ |
| 4.5～5.4 | 13.97 | 12.98 | 12.75 | 13.85 | 14.76 | 13.52 | 13.42 | 13.75 | 12.61 | 12.80 | 13.44 | 13.66 | 15.04 | 11.84 | ○ |
| 5.5～6.4 | 11.36 | 10.40 | 11.85 | 10.73 | 11.54 | 10.67 | 10.40 | 10.51 | 9.52 | 10.40 | 10.74 | 11.14 | 12.35 | 9.13 | ○ |
| 6.5～7.4 | 8.16 | 8.38 | 8.75 | 7.90 | 8.66 | 7.72 | 7.14 | 7.22 | 7.49 | 8.10 | 7.95 | 8.04 | 9.29 | 6.62 | ○ |
| 7.5～8.4 | 6.41 | 6.50 | 6.98 | 5.44 | 6.25 | 5.74 | 5.23 | 5.40 | 6.17 | 6.10 | 6.02 | 5.64 | 7.35 | 4.70 | ○ |
| 8.5～9.4 | 4.97 | 5.31 | 4.65 | 4.10 | 4.85 | 4.30 | 4.12 | 3.20 | 4.43 | 4.40 | 4.43 | 4.02 | 5.81 | 3.06 | ○ |
| 9.5以上 | 10.04 | 11.52 | 9.92 | 9.58 | 10.65 | 11.45 | 9.84 | 7.54 | 8.37 | 7.80 | 9.67 | 8.74 | 12.98 | 6.36 | ○ |

注1) 1996年9月までは超音波風向風速計，1996年10月からはドップラーソーダの観測値である。

注2) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2001年度を追加した。

⑤ 棄却検定表（風向）（標高18m）

観測場所：敷地内A地点（標高 18m，地上高 10m）（%）

| 統計年 風向 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | 上限 | | 下限 | | | | | | | | | | | | |
| N | 3.29 | 3.24 | 2.85 | 2.50 | 2.57 | 2.17 | 2.52 | 2.81 | 2.62 | 2.40 | 2.70 | 2.15 | 3.54 | 1.85 | ○ |
| NNE | 12.39 | 12.29 | 12.11 | 10.30 | 7.29 | 9.57 | 11.21 | 9.18 | 11.62 | 8.50 | 10.45 | 9.93 | 14.64 | 6.26 | ○ |
| NE | 12.70 | 15.12 | 17.57 | 13.28 | 15.17 | 17.51 | 16.15 | 12.25 | 12.18 | 11.60 | 14.35 | 15.15 | 19.68 | 9.02 | ○ |
| ENE | 3.27 | 3.57 | 3.90 | 3.74 | 5.42 | 6.41 | 5.52 | 5.07 | 4.14 | 6.40 | 4.74 | 4.49 | 7.52 | 1.97 | ○ |
| E | 2.51 | 2.86 | 2.84 | 2.62 | 3.05 | 2.44 | 2.85 | 2.19 | 1.78 | 1.80 | 2.49 | 2.60 | 3.55 | 1.43 | ○ |
| ESE | 3.04 | 3.68 | 3.30 | 3.81 | 3.44 | 3.44 | 3.98 | 3.36 | 3.25 | 2.30 | 3.36 | 3.49 | 4.46 | 2.26 | ○ |
| SE | 5.14 | 5.79 | 5.80 | 5.63 | 4.29 | 4.37 | 4.59 | 5.21 | 4.53 | 4.60 | 5.00 | 5.73 | 6.40 | 3.59 | ○ |
| SSE | 4.00 | 3.66 | 3.99 | 5.62 | 5.03 | 4.47 | 4.63 | 6.32 | 5.73 | 6.00 | 4.95 | 4.59 | 7.16 | 2.73 | ○ |
| S | 2.41 | 2.22 | 2.63 | 3.85 | 3.68 | 3.79 | 3.25 | 4.55 | 3.54 | 4.20 | 3.41 | 2.31 | 5.25 | 1.57 | ○ |
| SSW | 3.52 | 3.26 | 3.07 | 3.20 | 3.19 | 2.35 | 3.28 | 3.64 | 3.38 | 3.40 | 3.23 | 2.36 | 4.06 | 2.40 | × |
| SW | 1.37 | 0.79 | 1.35 | 1.08 | 1.53 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 1.12 | 1.30 | 1.17 | 1.22 | 1.68 | 0.66 | ○ |
| WSW | 2.94 | 2.70 | 2.48 | 2.15 | 1.44 | 1.25 | 2.47 | 2.66 | 2.34 | 1.90 | 2.23 | 2.40 | 3.54 | 0.92 | ○ |
| W | 12.93 | 11.05 | 10.01 | 11.71 | 4.73 | 4.55 | 6.91 | 6.99 | 7.88 | 6.30 | 8.31 | 10.13 | 15.30 | 1.31 | ○ |
| WNW | 19.82 | 18.95 | 18.46 | 19.53 | 24.91 | 22.81 | 21.72 | 22.62 | 22.60 | 22.90 | 21.43 | 21.68 | 26.45 | 16.42 | ○ |
| NW | 6.86 | 6.86 | 6.03 | 6.52 | 9.65 | 8.87 | 6.09 | 7.67 | 8.35 | 10.90 | 7.78 | 7.42 | 11.65 | 3.91 | ○ |
| NNW | 2.97 | 2.92 | 2.33 | 2.61 | 3.51 | 3.10 | 2.43 | 2.87 | 3.04 | 3.50 | 2.93 | 2.65 | 3.87 | 1.99 | ○ |
| CALM | 0.82 | 1.03 | 1.29 | 1.85 | 1.11 | 1.82 | 1.35 | 1.6 | 1.9 | 2.00 | 1.48 | 1.69 | 2.46 | 0.49 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2001年度を追加した。

⑥ 棄却検定表（風速）（標高18m）

観測場所：敷地内A地点（標高 18m，地上高 10m）（%）

| 統計年 風速(m/s) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | 上限 | | 下限 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0~0.4 | 0.82 | 1.03 | 1.29 | 1.85 | 1.11 | 1.82 | 1.35 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 1.48 | 1.69 | 2.46 | 0.49 | ○ |
| 0.5~1.4 | 12.24 | 12.79 | 13.24 | 14.96 | 14.40 | 15.93 | 13.88 | 15.83 | 15.92 | 16.70 | 14.59 | 15.14 | 18.20 | 10.98 | ○ |
| 1.5~2.4 | 30.43 | 30.39 | 28.56 | 31.22 | 32.03 | 33.39 | 32.69 | 32.91 | 33.15 | 31.40 | 31.62 | 32.77 | 35.24 | 28.00 | ○ |
| 2.5~3.4 | 22.23 | 21.48 | 21.80 | 22.97 | 21.70 | 21.95 | 23.48 | 23.08 | 23.60 | 21.90 | 22.42 | 20.88 | 24.29 | 20.55 | ○ |
| 3.5~4.4 | 10.85 | 10.91 | 11.31 | 9.77 | 10.95 | 10.88 | 10.69 | 11.19 | 10.19 | 10.70 | 10.74 | 10.16 | 11.83 | 9.66 | ○ |
| 4.5~5.4 | 7.69 | 8.16 | 9.27 | 6.25 | 6.89 | 6.66 | 7.22 | 6.75 | 6.01 | 7.10 | 7.20 | 7.09 | 9.49 | 4.91 | ○ |
| 5.5~6.4 | 5.21 | 6.40 | 6.23 | 4.34 | 4.69 | 4.15 | 3.91 | 3.58 | 4.17 | 4.50 | 4.72 | 4.79 | 6.97 | 2.46 | ○ |
| 6.5~7.4 | 4.20 | 4.07 | 3.92 | 3.30 | 3.31 | 2.25 | 2.60 | 2.02 | 2.44 | 2.60 | 3.07 | 3.01 | 4.96 | 1.18 | ○ |
| 7.5~8.4 | 2.84 | 2.51 | 2.18 | 2.34 | 2.24 | 1.20 | 1.70 | 1.39 | 1.25 | 1.60 | 1.93 | 2.29 | 3.28 | 0.57 | ○ |
| 8.5~9.4 | 1.77 | 1.12 | 1.07 | 1.33 | 1.24 | 0.86 | 1.20 | 0.72 | 0.60 | 0.70 | 1.06 | 1.09 | 1.90 | 0.22 | ○ |
| 9.5以上 | 1.70 | 1.13 | 1.13 | 1.67 | 1.45 | 0.90 | 1.30 | 0.94 | 0.75 | 0.80 | 1.18 | 1.10 | 1.99 | 0.36 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2001年度を追加した。

⑦ 棄却検定表（風向）（標高148m）

観測場所：敷地内A地点（標高148m，地上高140m）（%）

| 統計年 風向 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 3.40 | 5.01 | 4.27 | 4.11 | 4.62 | 4.43 | 4.50 | 4.48 | 4.38 | 5.20 | 4.44 | 3.52 | 5.60 | 3.28 | ○ |
| NNE | 6.22 | 11.41 | 13.51 | 18.30 | 14.74 | 15.31 | 14.10 | 11.42 | 14.59 | 20.56 | 14.02 | 6.67 | 23.32 | 4.72 | ○ |
| NE | 18.45 | 18.06 | 20.80 | 16.75 | 14.99 | 14.71 | 13.66 | 15.68 | 13.11 | 13.60 | 15.98 | 18.41 | 21.91 | 10.05 | ○ |
| ENE | 8.97 | 7.09 | 6.97 | 5.51 | 5.25 | 5.40 | 4.16 | 5.74 | 5.59 | 4.95 | 5.96 | 9.80 | 9.21 | 2.72 | × |
| E | 4.42 | 4.59 | 4.14 | 3.49 | 3.17 | 3.13 | 1.65 | 3.02 | 3.06 | 3.04 | 3.37 | 5.55 | 5.40 | 1.34 | × |
| ESE | 2.99 | 2.32 | 2.85 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.17 | 2.00 | 2.36 | 2.20 | 2.36 | 3.66 | 3.10 | 1.62 | × |
| SE | 2.66 | 2.15 | 2.85 | 2.59 | 2.74 | 2.82 | 2.98 | 2.99 | 2.79 | 2.26 | 2.69 | 3.09 | 3.36 | 2.01 | ○ |
| SSE | 3.54 | 3.69 | 3.73 | 4.18 | 4.89 | 4.68 | 5.52 | 4.76 | 5.29 | 5.12 | 4.54 | 3.32 | 6.23 | 2.85 | ○ |
| S | 6.63 | 6.33 | 5.38 | 5.19 | 6.03 | 5.83 | 6.96 | 6.48 | 5.87 | 5.76 | 6.04 | 4.99 | 7.36 | 4.73 | ○ |
| SSW | 5.02 | 4.54 | 4.55 | 4.43 | 5.35 | 4.76 | 5.68 | 6.07 | 4.89 | 5.45 | 5.08 | 3.13 | 6.37 | 3.78 | × |
| SW | 5.16 | 3.92 | 3.40 | 4.53 | 5.16 | 5.76 | 5.38 | 4.94 | 4.64 | 5.05 | 4.79 | 3.67 | 6.46 | 3.13 | ○ |
| WSW | 4.31 | 4.66 | 3.29 | 4.11 | 4.67 | 4.07 | 4.63 | 4.81 | 5.16 | 4.10 | 4.38 | 4.25 | 5.62 | 3.14 | ○ |
| W | 4.65 | 3.89 | 3.81 | 4.47 | 5.55 | 4.26 | 4.40 | 4.64 | 5.07 | 4.24 | 4.50 | 5.13 | 5.74 | 3.26 | ○ |
| WNW | 6.71 | 5.87 | 6.13 | 6.26 | 6.05 | 6.37 | 6.29 | 6.75 | 7.56 | 5.62 | 6.36 | 7.65 | 7.65 | 5.07 | ○ |
| NW | 9.12 | 9.02 | 8.06 | 7.95 | 7.99 | 8.94 | 10.14 | 8.95 | 9.69 | 6.99 | 8.68 | 9.54 | 10.90 | 6.47 | ○ |
| NNW | 6.97 | 7.03 | 5.86 | 4.90 | 5.27 | 5.98 | 6.57 | 6.52 | 5.08 | 4.81 | 5.90 | 6.53 | 7.92 | 3.88 | ○ |
| CALM | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.98 | 1.26 | 1.32 | 1.21 | 0.75 | 0.88 | 1.04 | 0.90 | 1.10 | 1.68 | 0.12 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2004年度を追加した。

⑧ 棄却検定表（風速）（標高148m）

観測場所：敷地内A地点（標高148m，地上高140m）（%）

| 統計年 風速(m/s) | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0~0.4 | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.98 | 1.26 | 1.32 | 1.21 | 0.75 | 0.88 | 1.04 | 0.90 | 1.10 | 1.68 | 0.12 | ○ |
| 0.5~1.4 | 6.43 | 5.00 | 4.91 | 6.14 | 6.91 | 6.97 | 7.32 | 5.92 | 6.20 | 6.78 | 6.26 | 6.99 | 8.18 | 4.33 | ○ |
| 1.5~2.4 | 11.42 | 8.63 | 9.44 | 10.82 | 11.16 | 10.43 | 10.94 | 10.58 | 9.76 | 10.98 | 10.42 | 11.28 | 12.50 | 8.33 | ○ |
| 2.5~3.4 | 13.72 | 11.36 | 12.24 | 11.61 | 12.66 | 12.49 | 12.38 | 12.89 | 12.13 | 13.45 | 12.49 | 14.10 | 14.24 | 10.75 | ○ |
| 3.5~4.4 | 13.58 | 12.63 | 13.41 | 13.26 | 12.52 | 12.24 | 12.12 | 14.22 | 13.05 | 13.51 | 13.05 | 13.85 | 14.64 | 11.47 | ○ |
| 4.5~5.4 | 12.07 | 13.08 | 12.09 | 12.67 | 13.40 | 12.60 | 11.01 | 12.52 | 12.25 | 11.78 | 12.35 | 12.03 | 13.95 | 10.75 | ○ |
| 5.5~6.4 | 9.68 | 11.98 | 10.33 | 10.78 | 10.64 | 10.24 | 10.01 | 10.35 | 11.29 | 9.51 | 10.48 | 9.92 | 12.23 | 8.73 | ○ |
| 6.5~7.4 | 7.95 | 8.74 | 8.28 | 8.19 | 8.89 | 8.08 | 8.62 | 8.57 | 9.22 | 7.47 | 8.40 | 7.40 | 9.61 | 7.19 | ○ |
| 7.5~8.4 | 5.34 | 6.97 | 7.05 | 5.91 | 6.39 | 6.28 | 7.32 | 7.01 | 6.63 | 5.89 | 6.48 | 5.51 | 7.98 | 4.98 | ○ |
| 8.5~9.4 | 5.03 | 5.60 | 4.77 | 5.03 | 4.82 | 5.52 | 6.08 | 5.01 | 5.14 | 4.97 | 5.20 | 4.82 | 6.17 | 4.22 | ○ |
| 9.5以上 | 14.02 | 15.61 | 17.08 | 14.61 | 11.35 | 13.84 | 12.98 | 12.18 | 13.45 | 14.63 | 13.97 | 13.00 | 17.90 | 10.05 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2004年度を追加した。

⑨ 棄却検定表（風向）（標高89m）

観測場所：敷地内A地点（標高 89m，地上高 81m）（%）

| 統計年 風向 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界（5%） | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 3.25 | 4.84 | 4.64 | 4.84 | 5.88 | 5.68 | 5.50 | 5.04 | 5.05 | 6.22 | 5.09 | 3.79 | 7.05 | 3.14 | ○ |
| NNE | 6.03 | 10.15 | 12.15 | 17.45 | 14.51 | 16.54 | 14.50 | 11.55 | 14.10 | 19.46 | 13.64 | 6.60 | 22.84 | 4.45 | ○ |
| NE | 17.51 | 16.08 | 19.04 | 16.64 | 13.25 | 12.20 | 11.40 | 14.95 | 13.31 | 12.28 | 14.67 | 17.88 | 20.77 | 8.56 | ○ |
| ENE | 7.84 | 6.78 | 7.22 | 5.33 | 4.72 | 3.74 | 3.30 | 5.73 | 4.21 | 4.52 | 5.34 | 8.95 | 8.97 | 1.71 | ○ |
| E | 4.02 | 4.35 | 4.18 | 3.00 | 2.48 | 2.26 | 1.80 | 2.89 | 2.33 | 2.47 | 2.98 | 4.32 | 5.11 | 0.85 | ○ |
| ESE | 2.75 | 2.29 | 2.79 | 2.30 | 2.05 | 1.83 | 1.70 | 2.17 | 2.07 | 1.91 | 2.19 | 2.77 | 3.04 | 1.33 | ○ |
| SE | 2.80 | 2.21 | 2.96 | 2.89 | 2.53 | 2.99 | 3.20 | 2.56 | 3.40 | 2.60 | 2.81 | 2.75 | 3.64 | 1.98 | ○ |
| SSE | 3.77 | 3.74 | 3.90 | 4.83 | 5.80 | 4.88 | 6.10 | 4.79 | 5.78 | 5.58 | 4.92 | 4.16 | 7.03 | 2.81 | ○ |
| S | 6.82 | 5.76 | 4.74 | 4.64 | 5.94 | 5.42 | 5.70 | 5.01 | 4.67 | 4.87 | 5.36 | 4.88 | 7.03 | 3.68 | ○ |
| SSW | 3.86 | 3.40 | 3.06 | 3.59 | 4.46 | 4.16 | 4.30 | 4.07 | 3.53 | 4.25 | 3.87 | 2.43 | 4.95 | 2.79 | × |
| SW | 3.63 | 3.07 | 2.30 | 2.96 | 3.33 | 4.04 | 4.10 | 3.45 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 2.64 | 4.63 | 2.13 | ○ |
| WSW | 3.09 | 3.28 | 2.75 | 3.08 | 3.37 | 3.10 | 3.80 | 3.50 | 4.06 | 3.23 | 3.33 | 3.08 | 4.23 | 2.42 | ○ |
| W | 4.17 | 4.04 | 3.59 | 4.13 | 5.19 | 4.29 | 4.40 | 4.66 | 4.76 | 4.26 | 4.35 | 4.58 | 5.39 | 3.31 | ○ |
| WNW | 9.03 | 7.66 | 7.81 | 8.17 | 8.29 | 8.59 | 8.70 | 9.54 | 10.05 | 7.43 | 8.53 | 9.14 | 10.51 | 6.54 | ○ |
| NW | 15.17 | 15.33 | 12.82 | 10.66 | 11.34 | 13.08 | 14.10 | 13.28 | 12.90 | 10.98 | 12.97 | 15.31 | 16.82 | 9.11 | ○ |
| NNW | 5.67 | 6.32 | 5.42 | 4.60 | 5.65 | 6.05 | 6.30 | 5.80 | 5.54 | 5.08 | 5.64 | 6.03 | 6.90 | 4.38 | ○ |
| CALM | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.90 | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 1.01 | 0.86 | 1.29 | 0.95 | 0.69 | 1.53 | 0.37 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し、2004年度を追加した。

⑩ 棄却検定表（風速）（標高89m）

観測場所：敷地内A地点（標高 89m，地上高 81m）（%）

| 統計年 風速(m/s) | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界（5%） | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0~0.4 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.90 | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 1.01 | 0.86 | 1.29 | 0.95 | 0.69 | 1.53 | 0.37 | ○ |
| 0.5~1.4 | 5.62 | 4.89 | 5.08 | 6.94 | 7.56 | 7.82 | 7.80 | 7.41 | 6.47 | 7.60 | 6.72 | 5.79 | 9.42 | 4.01 | ○ |
| 1.5~2.4 | 11.31 | 9.38 | 10.83 | 12.09 | 12.36 | 12.35 | 12.90 | 12.41 | 11.84 | 13.06 | 11.85 | 10.58 | 14.46 | 9.24 | ○ |
| 2.5~3.4 | 14.52 | 13.35 | 14.11 | 14.46 | 16.20 | 14.86 | 14.10 | 15.47 | 15.34 | 15.31 | 14.77 | 15.24 | 16.74 | 12.80 | ○ |
| 3.5~4.4 | 16.34 | 14.98 | 15.93 | 15.47 | 15.05 | 15.26 | 14.60 | 15.94 | 15.26 | 14.65 | 15.35 | 16.48 | 16.71 | 13.98 | ○ |
| 4.5~5.4 | 13.85 | 14.76 | 13.52 | 13.42 | 13.75 | 12.61 | 12.80 | 12.85 | 13.64 | 12.56 | 13.38 | 13.66 | 15.00 | 11.75 | ○ |
| 5.5~6.4 | 10.73 | 11.54 | 10.67 | 10.40 | 10.51 | 9.52 | 10.40 | 10.94 | 10.49 | 9.78 | 10.50 | 11.14 | 11.84 | 9.16 | ○ |
| 6.5~7.4 | 7.90 | 8.66 | 7.72 | 7.14 | 7.22 | 7.49 | 8.10 | 7.38 | 8.49 | 7.34 | 7.74 | 8.04 | 9.01 | 6.48 | ○ |
| 7.5~8.4 | 5.44 | 6.25 | 5.74 | 5.23 | 5.40 | 6.17 | 6.10 | 4.94 | 5.67 | 5.51 | 5.64 | 5.64 | 6.66 | 4.63 | ○ |
| 8.5~9.4 | 4.10 | 4.85 | 4.30 | 4.12 | 3.20 | 4.43 | 4.40 | 4.20 | 3.89 | 4.42 | 4.19 | 4.02 | 5.22 | 3.16 | ○ |
| 9.5以上 | 9.58 | 10.65 | 11.45 | 9.84 | 7.54 | 8.37 | 7.80 | 7.44 | 8.05 | 8.47 | 8.92 | 8.74 | 12.21 | 5.63 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し、2004年度を追加した。

⑪ 棄却検定表（風向）（標高18m）

観測場所：敷地内A地点（標高 18m，地上高 10m）（%）

| 統計年 風向 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 2.50 | 2.57 | 2.17 | 2.52 | 2.81 | 2.62 | 2.39 | 2.26 | 2.16 | 2.70 | 2.47 | 2.15 | 2.99 | 1.95 | ○ |
| NNE | 10.30 | 7.29 | 9.57 | 11.21 | 9.18 | 11.62 | 8.49 | 8.24 | 8.84 | 11.06 | 9.58 | 9.93 | 12.98 | 6.18 | ○ |
| NE | 13.28 | 15.17 | 17.51 | 16.15 | 12.25 | 12.18 | 11.58 | 12.60 | 12.33 | 13.45 | 13.65 | 15.15 | 18.32 | 8.98 | ○ |
| ENE | 3.74 | 5.42 | 6.41 | 5.52 | 5.07 | 4.14 | 6.39 | 7.34 | 6.61 | 7.12 | 5.78 | 4.49 | 8.65 | 2.90 | ○ |
| E | 2.62 | 3.05 | 2.44 | 2.85 | 2.19 | 1.78 | 1.78 | 2.84 | 2.14 | 3.40 | 2.51 | 2.60 | 3.79 | 1.23 | ○ |
| ESE | 3.81 | 3.44 | 3.44 | 3.98 | 3.36 | 3.25 | 2.38 | 3.01 | 3.47 | 2.82 | 3.30 | 3.49 | 4.40 | 2.19 | ○ |
| SE | 5.63 | 4.29 | 4.37 | 4.59 | 5.21 | 4.53 | 4.58 | 4.04 | 4.56 | 4.03 | 4.58 | 5.73 | 5.76 | 3.40 | ○ |
| SSE | 5.62 | 5.03 | 4.47 | 4.63 | 6.32 | 5.73 | 6.01 | 4.96 | 4.74 | 5.63 | 5.31 | 4.59 | 6.81 | 3.82 | ○ |
| S | 3.85 | 3.68 | 3.79 | 3.25 | 4.55 | 3.54 | 4.20 | 3.69 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 2.31 | 4.66 | 2.84 | × |
| SSW | 3.20 | 3.19 | 2.35 | 3.28 | 3.64 | 3.38 | 3.39 | 3.47 | 3.14 | 3.32 | 3.23 | 2.36 | 4.05 | 2.42 | × |
| SW | 1.08 | 1.53 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 1.12 | 1.27 | 1.47 | 1.34 | 1.78 | 1.27 | 1.22 | 1.88 | 0.67 | ○ |
| WSW | 2.15 | 1.44 | 1.25 | 2.47 | 2.66 | 2.34 | 1.91 | 1.97 | 2.52 | 1.97 | 2.07 | 2.40 | 3.16 | 0.97 | ○ |
| W | 11.71 | 4.73 | 4.55 | 6.91 | 6.99 | 7.88 | 6.34 | 5.87 | 6.41 | 5.74 | 6.71 | 10.13 | 11.52 | 1.91 | ○ |
| WNW | 19.53 | 24.91 | 22.81 | 21.72 | 22.62 | 22.60 | 22.88 | 22.63 | 24.11 | 20.77 | 22.46 | 21.68 | 26.09 | 18.83 | ○ |
| NW | 6.52 | 9.65 | 8.87 | 6.09 | 7.67 | 8.35 | 10.93 | 9.78 | 9.37 | 7.93 | 8.51 | 7.42 | 12.10 | 4.93 | ○ |
| NNW | 2.61 | 3.51 | 3.10 | 2.43 | 2.87 | 3.04 | 3.49 | 4.17 | 3.20 | 3.09 | 3.15 | 2.65 | 4.32 | 1.98 | ○ |
| CALM | 1.85 | 1.11 | 1.82 | 1.35 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 1.68 | 1.64 | 1.70 | 1.66 | 1.69 | 2.30 | 1.03 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2004年度を追加した。

⑫ 棄却検定表（風速）（標高18m）

観測場所：敷地内A地点（標高 18m，地上高 10m）（%）

| 統計年 風速(m/s) | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0~0.4 | 1.85 | 1.11 | 1.82 | 1.35 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 1.68 | 1.64 | 1.70 | 1.66 | 1.69 | 2.30 | 1.03 | ○ |
| 0.5~1.4 | 14.96 | 14.40 | 15.93 | 13.88 | 15.83 | 15.92 | 16.73 | 15.60 | 15.63 | 16.08 | 15.50 | 15.14 | 17.51 | 13.48 | ○ |
| 1.5~2.4 | 31.22 | 32.03 | 33.39 | 32.69 | 32.91 | 33.15 | 31.38 | 32.64 | 33.04 | 31.24 | 32.37 | 32.77 | 34.35 | 30.39 | ○ |
| 2.5~3.4 | 22.97 | 21.70 | 21.95 | 23.48 | 23.08 | 23.60 | 21.94 | 22.79 | 24.23 | 23.94 | 22.97 | 20.88 | 25.05 | 20.88 | × |
| 3.5~4.4 | 9.77 | 10.95 | 10.88 | 10.69 | 11.19 | 10.19 | 10.67 | 11.34 | 11.65 | 11.54 | 10.89 | 10.16 | 12.28 | 9.49 | ○ |
| 4.5~5.4 | 6.25 | 6.89 | 6.66 | 7.22 | 6.75 | 6.01 | 7.06 | 7.04 | 6.89 | 7.48 | 6.83 | 7.09 | 7.87 | 5.79 | ○ |
| 5.5~6.4 | 4.34 | 4.69 | 4.15 | 3.91 | 3.58 | 4.17 | 4.48 | 3.78 | 3.36 | 4.17 | 4.06 | 4.79 | 5.04 | 3.09 | ○ |
| 6.5~7.4 | 3.30 | 3.31 | 2.25 | 2.60 | 2.02 | 2.44 | 2.63 | 2.19 | 1.59 | 1.93 | 2.43 | 3.01 | 3.75 | 1.10 | ○ |
| 7.5~8.4 | 2.34 | 2.24 | 1.20 | 1.70 | 1.39 | 1.25 | 1.55 | 1.37 | 0.94 | 1.05 | 1.50 | 2.29 | 2.62 | 0.39 | ○ |
| 8.5~9.4 | 1.33 | 1.24 | 0.86 | 1.20 | 0.72 | 0.60 | 0.72 | 0.71 | 0.47 | 0.49 | 0.83 | 1.09 | 1.58 | 0.09 | ○ |
| 9.5以上 | 1.67 | 1.45 | 0.90 | 1.30 | 0.94 | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 0.56 | 0.37 | 0.96 | 1.10 | 1.91 | 0.01 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し，2004年度を追加した。

⑬ 棄却検定表（風向）（水戸地方気象台）

観測場所：水戸地方気象台(%)

| 統計年 風向 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 15.34 | 17.09 | 18.48 | 14.84 | 16.36 | 17.58 | 14.82 | 13.31 | 12.53 | 11.75 | 15.21 | 13.38 | 20.47 | 9.95 | ○ |
| NNE | 6.78 | 6.87 | 8.19 | 7.57 | 7.63 | 7.52 | 7.05 | 7.07 | 6.68 | 7.83 | 7.32 | 6.68 | 8.51 | 6.13 | ○ |
| NE | 6.22 | 6.14 | 8.14 | 9.37 | 6.51 | 7.25 | 6.82 | 6.01 | 6.65 | 8.23 | 7.13 | 7.36 | 9.76 | 4.51 | ○ |
| ENE | 8.70 | 8.79 | 9.94 | 10.20 | 7.40 | 7.33 | 7.71 | 9.20 | 8.31 | 8.81 | 8.64 | 9.50 | 10.97 | 6.30 | ○ |
| E | 9.92 | 9.38 | 10.94 | 9.26 | 8.55 | 7.28 | 6.49 | 9.98 | 8.95 | 8.87 | 8.96 | 10.92 | 12.05 | 5.87 | ○ |
| ESE | 4.37 | 3.22 | 5.08 | 3.38 | 4.19 | 3.72 | 4.02 | 3.43 | 3.79 | 3.81 | 3.90 | 4.41 | 5.21 | 2.60 | ○ |
| SE | 3.11 | 3.02 | 3.38 | 3.05 | 2.99 | 3.05 | 3.74 | 2.82 | 2.95 | 3.07 | 3.12 | 2.91 | 3.74 | 2.50 | ○ |
| SSE | 1.30 | 1.50 | 1.12 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 1.36 | 1.10 | 1.28 | 1.17 | 1.27 | 1.43 | 1.61 | 0.94 | ○ |
| S | 2.99 | 2.43 | 1.56 | 2.49 | 2.82 | 2.74 | 2.98 | 2.96 | 2.17 | 2.47 | 2.56 | 1.96 | 3.62 | 1.50 | ○ |
| SSW | 5.32 | 5.83 | 4.64 | 5.28 | 6.78 | 6.32 | 6.22 | 5.78 | 5.79 | 6.40 | 5.84 | 4.24 | 7.34 | 4.33 | × |
| SW | 5.47 | 4.84 | 3.40 | 3.77 | 4.86 | 5.08 | 4.00 | 4.01 | 3.92 | 3.97 | 4.33 | 4.20 | 5.93 | 2.73 | ○ |
| WSW | 2.97 | 3.28 | 2.61 | 2.74 | 3.62 | 2.91 | 3.41 | 3.21 | 3.66 | 3.56 | 3.20 | 3.26 | 4.09 | 2.31 | ○ |
| W | 3.18 | 2.86 | 2.83 | 2.84 | 3.49 | 3.07 | 3.70 | 3.27 | 4.34 | 2.82 | 3.24 | 3.81 | 4.40 | 2.08 | ○ |
| WNW | 2.75 | 2.57 | 2.17 | 1.72 | 1.84 | 2.24 | 2.89 | 2.56 | 2.54 | 1.59 | 2.29 | 3.17 | 3.35 | 1.22 | ○ |
| NW | 6.63 | 5.69 | 3.15 | 4.59 | 4.86 | 4.11 | 6.10 | 6.47 | 7.06 | 5.48 | 5.41 | 7.67 | 8.34 | 2.49 | ○ |
| NNW | 13.20 | 14.77 | 12.63 | 16.29 | 15.44 | 16.86 | 17.84 | 17.99 | 18.01 | 19.29 | 16.23 | 13.36 | 21.45 | 11.01 | ○ |
| CALM | 1.75 | 1.73 | 1.74 | 1.45 | 1.36 | 1.47 | 0.83 | 0.85 | 1.38 | 0.87 | 1.34 | 1.74 | 2.22 | 0.46 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し、2004年度を追加した。

⑭ 棄却検定表（風速）（水戸地方気象台）

観測場所：水戸地方気象台(%)

| 統計年 風速(m/s) | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0~0.4 | 1.75 | 1.73 | 1.74 | 1.45 | 1.36 | 1.47 | 0.83 | 0.85 | 1.38 | 0.87 | 1.34 | 1.74 | 2.22 | 0.46 | ○ |
| 0.5~1.4 | 33.41 | 35.08 | 36.96 | 37.22 | 32.05 | 33.83 | 31.50 | 32.61 | 32.82 | 26.35 | 33.18 | 35.02 | 40.51 | 25.85 | ○ |
| 1.5~2.4 | 29.63 | 29.88 | 30.31 | 28.20 | 30.41 | 29.79 | 31.92 | 31.80 | 30.66 | 35.10 | 30.77 | 29.14 | 35.18 | 26.36 | ○ |
| 2.5~3.4 | 16.75 | 17.72 | 16.28 | 15.96 | 17.80 | 16.66 | 16.03 | 16.83 | 16.86 | 17.36 | 16.83 | 16.52 | 18.36 | 15.29 | ○ |
| 3.5~4.4 | 9.81 | 9.42 | 8.08 | 8.85 | 9.43 | 9.50 | 9.63 | 9.81 | 10.24 | 11.26 | 9.60 | 10.01 | 11.57 | 7.63 | ○ |
| 4.5~5.4 | 4.93 | 3.73 | 3.76 | 4.08 | 4.11 | 4.18 | 5.29 | 4.44 | 4.23 | 4.93 | 4.37 | 4.93 | 5.61 | 3.13 | ○ |
| 5.5~6.4 | 2.05 | 1.30 | 1.53 | 2.14 | 2.59 | 2.17 | 2.47 | 1.80 | 1.97 | 2.78 | 2.08 | 1.84 | 3.18 | 0.98 | ○ |
| 6.5~7.4 | 0.96 | 0.63 | 0.51 | 1.14 | 1.19 | 1.13 | 1.25 | 0.82 | 1.14 | 0.98 | 0.98 | 0.46 | 1.57 | 0.38 | ○ |
| 7.5~8.4 | 0.41 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | 0.42 | 0.19 | 0.76 | 0.08 | ○ |
| 8.5~9.4 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.40 | 0.02 | ○ |
| 9.5以上 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.16 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.06 | 0.52 | 0.00 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し、2004年度を追加した。

⑮ 棄却検定表（風向）（小名浜気象観測所）

観測場所：小名浜気象観測所(%)

| 統計年 風向 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| N | 15.61 | 18.08 | 19.49 | 16.90 | 17.05 | 16.58 | 16.86 | 16.92 | 16.52 | 18.76 | 17.28 | 14.97 | 20.03 | 14.53 | ○ |
| NNE | 9.51 | 9.46 | 11.94 | 13.36 | 9.44 | 11.36 | 9.70 | 10.37 | 9.91 | 12.46 | 10.75 | 9.71 | 14.14 | 7.36 | ○ |
| NE | 5.07 | 5.21 | 5.40 | 6.15 | 5.19 | 4.83 | 5.89 | 5.79 | 5.13 | 5.70 | 5.44 | 4.45 | 6.44 | 4.43 | ○ |
| ENE | 1.70 | 2.19 | 2.22 | 2.20 | 2.22 | 1.88 | 2.00 | 2.43 | 2.69 | 2.79 | 2.23 | 1.89 | 3.03 | 1.43 | ○ |
| E | 2.15 | 2.92 | 2.36 | 2.48 | 2.38 | 2.37 | 1.90 | 2.42 | 2.68 | 2.52 | 2.42 | 2.17 | 3.07 | 1.76 | ○ |
| ESE | 1.32 | 1.95 | 2.02 | 1.75 | 1.78 | 1.60 | 1.68 | 2.15 | 2.14 | 1.88 | 1.83 | 1.77 | 2.44 | 1.22 | ○ |
| SE | 2.96 | 2.68 | 2.94 | 2.19 | 2.64 | 2.86 | 2.81 | 2.98 | 2.96 | 2.60 | 2.76 | 3.36 | 3.35 | 2.18 | × |
| SSE | 5.80 | 4.93 | 4.51 | 4.91 | 5.09 | 5.79 | 5.05 | 4.80 | 4.77 | 4.66 | 5.03 | 6.02 | 6.07 | 3.99 | ○ |
| S | 11.32 | 9.73 | 8.58 | 9.45 | 11.91 | 10.63 | 10.26 | 8.92 | 9.93 | 12.47 | 10.32 | 10.33 | 13.33 | 7.31 | ○ |
| SSW | 7.56 | 5.71 | 5.88 | 6.43 | 7.42 | 6.79 | 7.04 | 7.74 | 6.28 | 7.56 | 6.84 | 4.77 | 8.59 | 5.09 | × |
| SW | 2.13 | 1.79 | 1.58 | 2.68 | 2.70 | 2.29 | 2.70 | 2.79 | 3.04 | 1.79 | 2.35 | 1.69 | 3.55 | 1.15 | ○ |
| WSW | 0.95 | 0.82 | 1.05 | 1.13 | 0.97 | 0.97 | 1.18 | 1.11 | 1.07 | 1.15 | 1.04 | 0.95 | 1.30 | 0.78 | ○ |
| W | 1.80 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.44 | 1.71 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 1.46 | 1.61 | 1.89 | 1.94 | 1.27 | ○ |
| WNW | 4.70 | 4.69 | 3.84 | 3.98 | 3.98 | 4.36 | 4.28 | 4.43 | 4.94 | 2.88 | 4.21 | 6.05 | 5.60 | 2.82 | × |
| NW | 9.27 | 8.70 | 7.85 | 7.77 | 7.62 | 8.06 | 10.22 | 9.14 | 9.83 | 6.42 | 8.49 | 10.63 | 11.23 | 5.75 | ○ |
| NNW | 15.51 | 17.31 | 16.04 | 14.80 | 15.83 | 15.60 | 16.16 | 16.05 | 15.40 | 13.91 | 15.66 | 16.88 | 17.78 | 13.54 | ○ |
| CALM | 2.64 | 2.15 | 2.73 | 2.11 | 2.33 | 2.34 | 0.80 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 1.76 | 2.47 | 3.74 | 0.00 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し、2004年度を追加した。

⑯ 棄却検定表（風速）（小名浜気象観測所）

観測場所：小名浜気象観測所(%)

| 統計年 風速(m/s) | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均値 | 検定年 2005 | 棄却限界(5%) | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 上限 | 下限 | |
| 0.0~0.4 | 2.64 | 2.15 | 2.73 | 2.11 | 2.33 | 2.34 | 0.80 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 1.76 | 2.47 | 3.74 | 0.00 | ○ |
| 0.5~1.4 | 21.92 | 21.13 | 22.45 | 22.79 | 22.30 | 22.11 | 16.85 | 18.40 | 18.83 | 18.49 | 20.53 | 20.97 | 25.64 | 15.41 | ○ |
| 1.5~2.4 | 28.61 | 30.72 | 31.17 | 29.65 | 30.58 | 28.79 | 30.61 | 29.38 | 32.17 | 31.56 | 30.32 | 30.33 | 33.13 | 27.52 | ○ |
| 2.5~3.4 | 17.92 | 18.99 | 17.19 | 18.04 | 20.06 | 19.71 | 21.00 | 20.11 | 20.21 | 20.27 | 19.35 | 18.36 | 22.32 | 16.38 | ○ |
| 3.5~4.4 | 11.69 | 11.62 | 10.66 | 12.27 | 11.79 | 12.18 | 12.28 | 13.73 | 12.06 | 12.35 | 12.06 | 10.84 | 13.89 | 10.23 | ○ |
| 4.5~5.4 | 7.47 | 7.33 | 6.90 | 7.80 | 7.11 | 6.84 | 7.96 | 7.82 | 7.11 | 7.86 | 7.42 | 7.32 | 8.42 | 6.42 | ○ |
| 5.5~6.4 | 5.06 | 3.87 | 4.62 | 3.81 | 3.73 | 3.96 | 5.41 | 5.02 | 3.85 | 4.28 | 4.36 | 4.91 | 5.83 | 2.89 | ○ |
| 6.5~7.4 | 2.45 | 2.43 | 2.27 | 1.93 | 1.32 | 2.23 | 2.79 | 2.55 | 2.47 | 2.17 | 2.26 | 2.56 | 3.22 | 1.30 | ○ |
| 7.5~8.4 | 1.11 | 1.08 | 0.99 | 0.96 | 0.48 | 1.03 | 1.21 | 1.45 | 1.37 | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.70 | 0.45 | ○ |
| 8.5~9.4 | 0.75 | 0.34 | 0.70 | 0.43 | 0.15 | 0.50 | 0.59 | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 0.51 | 0.72 | 0.94 | 0.09 | ○ |
| 9.5以上 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.63 | 0.07 | ○ |

注1) 2006年度は標高148mのデータにノイズの影響があったため除外し、2004年度を追加した。

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の解説 X. での記載

1. 気象現象の年変動


気象現象は、ほぼ1年周期で繰り返されているが、年による変動も存在する。このため、想定事故時の線量計算に用いる相対濃度についてその年変動を比較的長期にわたって調査してみると、相対濃度の平均値に対する各年の相対濃度の偏差の比は、30%以内であった。

このことから、1年間の気象資料にもとづく解析結果は、気象現象の年変動に伴って変動するものの、その程度はさほど大きくないので、まず、1年間の気象資料を用いて解析することとした。


その場合には、その年がとくに異常な年であるか否かを最寄の気象官署の気象資料を用いて調査することが望ましい。また、2年以上の気象資料が存在する場合には、これを有効に利用することが望ましい。

7. 線量評価に用いる大気拡散の評価について

線量評価に用いる大気拡散の評価は、実効放出継続時間を基に計算した値を年間について小さい値から順番に並べて整理し、累積出現頻度 97%に当たる値としている。また、建屋放出時の着目方位は、第 7-1 図から第 7-2 図に示す通り、建屋による広がりの影響を考慮し、複数方位を対象としている。



第 7-1 図 主蒸気管破断時の評価対象方位の選定
(放出点：原子炉建屋ブローアウトパネル、評価点：中央制御室中心)



第 7-2 図 主蒸気管破断時の評価対象方位の選定
(放出点：原子炉建屋ブローアウトパネル、評価点：建屋入口)

8. 空気流入率測定試験結果について

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）（平成21・07・27 原院第1号平成 21 年8 月12 日）」の別添資料「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験手法」に基づき、東海第二発電所中央制御室について平成27年2月に試験を実施した結果、空気流入率は最大で0.47回/h（±0.012（95%信頼限界値））である。試験結果の詳細は次ページ以降に示す。

第8-1表 東海第二発電所中央制御室空気流入率測定試験結果

| 項目 | 内容 | | |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| 試験日程 | 平成27年2月24日～平成27年2月26日 (試験時のプラント状態：停止中) | | |
| 空気流入率測定試験における均一化の程度 | 系統 | トレーサガス濃度測定値の場所によるバラツキ ： (測定値－平均値) / 平均値 (%) | |
| | A系 | -7.6～7.0% | |
| | B系 | -5.7～8.1% | |
| 試験手法 | 内規に定める空気流入率測定試験手法のうち 「基本的な試験手順」 / 「全サンプリング点による試験手順」にて実施 | | |
| 適用条件 | 内容 | 適用 | 備考 |
| | トレーサガス濃度測定値のバラツキが平均値の±10%以内か。 | ○ | |
| | 決定係数R ² が0.90以上であること。 | — | 均一化の目安を満足している |
| | ①中央制御室の空気流入率が、別区画に比べて小さいこと。 | — | 均一化の目安を満足している |
| | ②特異点の除外が、1時点の全測定データ個数の10%以内であること。 | — | 特異点の除外はない |
| | ③中央制御室以外の空気流入率が大きい区画に、立入規制等の管理的措置を各種マニュアル等に明記し、運転員へ周知すること。 | — | 特定の区画を排除せず、全ての区画を包含するリーク率で評価している。 |
| 試験結果 | 系統 | 空気流入率 (±以下は95%信頼限界値) | 決定係数R ² |
| | A系 | 0.47 回/h (±0.012) | — |
| | B系 | 0.44 回/h (±0.012) | — |
| 特記事項 | — | | |

9. 中央制御室の居住性評価（設計基準事故時）の直交替の考慮について

(1) 中央制御室滞在時の考慮

運転員の交代を考慮した中央制御室の居住性（設計基準）を評価するに当たり、平常時の直交替である5直2交代を考慮した。直交替サイクルを第9-1表に、評価期間30日間の直交替スケジュールを第9-2表に示す。

第9-1表 運転員の勤務形態

| | 中央制御室の滞在時間 |
|----|---------------------|
| 1直 | 8:00～21:45（13時間45分） |
| 2直 | 21:30～8:15（10時間45分） |

第9-2表 直交替スケジュール

| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1直 8:00～21:45 | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | E | E | A | A | B | B | C | C | E | E | A | A | B | B | D | |
| 2直 21:30～8:15 | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | E | E | A | A | B | B | C | C | E | E | A | A | |
| 指定休 | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | E | A | A | B | B | C | C | E | E | A | A | B | B | C | D | E | |
| 指定休 | / | D | / | A | / | B | / | C | / | D | / | A | / | B | / | C | / | E | / | A | / | B | / | C | / | E | / | A | / | B | |
| 研修直 8:30～17:00 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C |

30日間の中央制御室滞在時間及び入退域時間の最大値を評価すると、A班の

中央制御室滞在時間：196時間（1直8回+2直8回）

が最大となる。中央制御室の滞在時間割合は以下のよう求める。

$$\text{中央制御室の滞在時間割合} = 196\text{h} / (24\text{h} \times 30\text{日}) \approx 0.27222$$

(2) 入退域時（交替時）の考慮

直交替を考慮した場合の入退域時の実効線量は、建屋出入口に連続滞在した場合の線量を求め、その値に入退域の時間割合を乗じて評価を行う。直交替を行う場合の入退域の時間割合は、入退域（片道）に必要な時間を15分とし以下のよう求める。

$$\text{入退域の時間割合} = 8\text{h} / (24\text{h} \times 30\text{日}) \approx 0.001111$$

10. 内規との適合性について

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|---|
| <p>3. 評価項目（評価の手順、判断基準含む）</p> <p>3.1 想定事故</p> <p>(1) 想定事故の種類</p> <p>原子炉施設の構造、特性及び安全上の諸対策から、放射性物質の放出の拡大の可能性のある事故の態様として、原子炉格納容器内放出と原子炉格納容器外放出の2種類を考える【解説3.1】。</p> <p>a) BWR型原子炉施設の原子炉格納容器内放出は原子炉冷却材喪失、原子炉格納容器外放出は主蒸気管破断とする。</p> <p>b) PWR型原子炉施設の原子炉格納容器内放出は原子炉冷却材喪失、原子炉格納容器外放出は蒸気発生器伝熱管破損とする。</p> <p>c) 原子炉格納容器内放出及び原子炉格納容器外放出は、一方の事故で包含できる場合は、いずれかで代表してもよい。</p> <p>3.2 評価項目</p> <p>(1) 被ばく経路</p> <p>中央制御室内及び入退域時において、次の被ばく経路による被ばくを評価する（図3.1）。</p> <p>a) 中央制御室内での被ばく評価</p> <p>1) 建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく</p> <p>建屋に存在する放射性物質から放射されるガンマ線による中央制御室内での被ばくを、次の二つの経路を対象にして計算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被ばく - 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく <p>2) 大気中へ放出された放射性物質による被ばく</p> <p>大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による被ばくを計算する。</p> <p>3) 外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく</p> <p>中央制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばくを、次の二つの被ばく経路を対象にして計算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 中央制御室内へ外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく - 中央制御室内へ外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく <p>b) 入退域時の被ばく評価</p> <p>4) 建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく</p> <p>建屋に存在する放射性物質から放射されるガンマ線による入退域時の被ばくを、次の二つの経路を対象にして計算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被ばく - 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく | <p>3.1 (1)→内規のとおり。</p> <p>3.1(1)a)東海第二発電所はBWR型原子炉施設であり、原子炉格納容器内放出は原子炉冷却材喪失、原子炉格納容器外放出は主蒸気管破断として評価する。</p> <p>3.2→内規のとおり。</p> <p>3.2(1)a)1)建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による中央制御室内での外部被ばく線量を評価している。</p> <p>3.2(1)a)2)大気中に放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内で外部被ばくは、事故期間中の大気中への放射性物質の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて評価している。</p> <p>3.2(1)a)3)事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制御室内に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく及びガンマ線による外部被ばくの和として実効線量を評価している。</p> <p>3.2(1)b)4)建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による入退域時の外部被ばく線量を評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>5) 大気中へ放出された放射性物質による被ばく 大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被ばくを、次の二つの被ばく経路を対象にして計算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばく - 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による外部被ばく <p>(2) 評価の手順 評価の手順を図3.2に示す。</p> <p>a) 大気中への放出量の計算及び放射性物質の施設内分布 想定事故に対して、大気中への放射性物質放出量を計算する。また、放射性物質の施設内の存在量分布を計算する。（「4.大気中への放出量の評価」）</p> <p>b) 原子炉施設周辺の気象データを用いて、大気拡散を計算して相対濃度及び相対線量を計算する。（「5.大気拡散の評価」）</p> <p>c) 放射性物質の施設内の存在量分布から建屋内の線源強度を計算する。（「6.建屋からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の評価」）</p> <p>d) 中央制御室内での運転員の被ばくを計算する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 前項c)の結果を用いて、建屋内の放射性物質からのガンマ線（スカイシャインガンマ線、直接ガンマ線）による被ばくを計算する。（「7.1建屋内の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく」） 2) 前項a)及びb)の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質による被ばくを計算する。（「7.2大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被ばく」） 3) 前項a)及びb)の結果を用いて、中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を計算する。（「7.3室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく」） <p>e) 入退域時の運転員の被ばくを計算する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 前項c)の結果を用いて、建屋に存在する放射性物質から放射されるガンマ線（スカイシャインガンマ線、直接ガンマ線）による被ばくを計算する。（「7.4建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく」） 2) 前項a)及びb)の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質による被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を計算する。（「7.5大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被ばく」） <p>f) 文書化 評価条件及び評価結果を文書化する。</p> <p>g) 評価の手順のa)からc)までのうち、b)は他の評価と並列に進めてもよい。またd)及びe)は、並列に進めてもよい。</p> | <p>3.2(1)b)5) 大気中へ放出された放射性物質からの吸入摂取による内部被ばく線量及びガンマ線による外部被ばく線量を評価している。</p> <p>3.2(2)a) 想定事故に対して、大気中への放出量及び放射性物質の施設内の存在量分布を評価している。</p> <p>3.2(2)b) 原子炉施設周辺の気象データを用いて、大気拡散を計算して相対濃度及び相対線量を評価している。</p> <p>3.2(2)c) 放射性物質の施設内の存在量分布から施設内の線源強度を評価している。</p> <p>3.2(2)d) 1) 前項 c)の結果を用いて、施設内の放射性物質からのガンマ線（スカイシャイン線、直接ガンマ線）による被ばくを評価している。</p> <p>3.2(2)d) 2) 前項 a)及び b)の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質による被ばくを評価している。</p> <p>3.2(2)d) 3) 前項 a)及び b)の結果を用いて、中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を評価している。</p> <p>3.2(2)e) 1) 前項 c)の結果を用いて、建屋内に存在する放射性物質から放射されるガンマ線（スカイシャインガンマ線、直接ガンマ線）による被ばくを評価している。</p> <p>3.2(2)e) 2) 前項 a)及び b)の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質による被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を評価している。</p> <p>3.2(2)f) 評価条件及び評価結果を文書化し、資料としてまとめている。</p> <p>3.2(2)g) 評価手順の a)から c)までのうち、b)は他の評価と並列に進めている。また、d)及び e)は並列に進めている。</p> |


原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

3.3 判断基準

「3.1 想定事故」に対して、「3.2 評価項目」の(1)a)中央制御室内での被ばく評価及び(1)b)入退域時の被ばく評価で計算した線量の合計値が、次の判断基準を満足すること。

- 1人あたりの被ばく経路ごとの実効線量の合算値が、100mSvを超えない^(※1)【解説3.2】。



(a) RWR型原子炉施設

図3.1 中央制御室居住性に係る被ばく経路




図3.2 評価の手順

3.3→内規のとおり。

「1人あたりの被ばく経路ごとの実効線量の合計値が、100mSvを超えない」ことを満足していることを確認している。

→図3.1のとおり被ばく経路を考慮している。

→図3.2のとおり評価の手順に従って評価している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>4. 大気中への放出量の評価</p> <p>4.1 BWR型原子炉施設</p> <p>原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とする。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は、一方の事故で包絡できる場合は、いずれかで代表してもよい。</p> <p>4.1.1 原子炉冷却材喪失</p> <p>(1) 原子炉は、定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していたとする【解説4.1】。</p> <p>(2) 大気中への放出量の計算</p> <p>a) 希ガスは図4.1、よう素は図4.2に示す放出経路で大気中へ放出されるとする。</p> <p>b) 事象発生後、原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量は、炉心内蓄積量に対して希ガス100%、よう素50%の割合とする。</p> <p>c) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、有機よう素は10%とし、残りの90%は無機よう素とする。</p> <p>d) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素は、50%が原子炉格納容器内及び同容器内の機器等に沈着し、原子炉格納容器からの漏えいに寄与しないとする。有機よう素及び希ガスは、この効果を無視する。</p> <p>e) サプレッションプール水に無機よう素が溶解する割合は、分配係数で100とする。有機よう素及び希ガスは、この効果を無視する。</p> <p>f) 希ガス及びよう素は、原子炉格納容器からの漏えいを計算する。原子炉格納容器からの漏えいは、原子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込んだ値とする。</p> <p>g) 原子炉建屋の非常用換気系等(フィルタを含む。)は、起動するまでの十分な時間的余裕を見込む。非常用換気系等の容量は、設計で定められた値とする。フィルタのよう素除去効率は設計値に余裕を見込んだ値とする【解説4.2】。原子炉建屋における沈着による放射性物質の除去効果は無視し、自然崩壊のみを考える。</p> <p>h) ECCSが再循環モードで運転され、原子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導かれる場合には、原子炉格納容器外において設計漏えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再循環水の漏えいがあると仮定する。再循環水中には、事象発生直後、よう素の炉心内蓄積量の50%が溶解するとし、ECCSの再循環系から原子炉建屋に漏えいしたよう素の気相への移行率は5%、原子炉建屋内でのよう素の沈着率は50%と仮定する。</p> <p>i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質は、原子炉建屋内非常用ガス処理系で処理された後、排気筒を経由して環境に放出されるとする。</p> | <p>4.1→内規のとおり</p> <p>4.1.1→内規のとおり</p> <p>4.1.1(1) 定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していた炉心の評価対象炉心としている。</p> <p>4.1.1(2)a) 希ガスは図4.1、よう素は図4.2に示される放出経路で大気中へ放出されるとして評価している。</p> <p>4.1.1(2)b) 事象発生後、原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量は、炉心内蓄積量に対して希ガス100%、よう素50%の割合として評価している。</p> <p>4.1.1(2)c) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、有機よう素は10%とし、残りの90%は無機よう素として評価している。</p> <p>4.1.1(2)d) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素は、50%が原子炉格納容器内及び同容器内の機器等に沈着し、原子炉格納容器からの漏えいに寄与しないとして評価している。有機よう素及び希ガスは、この効果を無視して評価している。</p> <p>4.1.1(2)e) サプレッション・プール水に無機よう素が溶解する割合は、分配係数で100として評価している。有機よう素及び希ガスは、この効果を無視して評価している。</p> <p>4.1.1(2)f) 希ガス及びよう素は、原子炉格納容器からの漏えいを評価している。原子炉格納容器からの漏えいは、原子炉格納容器の設計漏えい率一定として評価している。</p> <p>4.1.1(2)g) 原子炉建屋処理系は、起動信号により瞬時に起動するものとして評価している。原子炉建屋ガス処理系の容量は、設計で定められた値として評価している。フィルタのよう素除去効率は設計値に余裕を見込んだ値として評価している。原子炉建屋における沈着による放射性物質の除去効果は無視し、自然崩壊のみを考慮し評価している。</p> <p>4.1.1(2)h) 非常用炉心冷却系によりサプレッション・プール水が原子炉格納容器外に導かれるが、原子炉格納容器外における漏えいは、原子炉格納容器の漏えいに比べ小さいことから、評価を省略している。</p> <p>4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質は、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系で処理された後、主排気筒を経由して環境に放出されるとして評価している。</p> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況




図 4.1 原子炉冷却材喪失の希ガスの放出経路 (BWR 型原子炉施設)

→図4.1の放出経路で希ガスを評価している。




図 4.2 原子炉冷却材喪失のよう素の放出経路 (BWR 型原子炉施設)

→非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系による処理として評価している

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

4.1.2 主蒸気管破断

- (1) 原子炉は、定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していたとする【解説4.1】。
- (2) 原子炉の出力運転中に、主蒸気管1本が、原子炉格納容器外で瞬時に両端破断すると仮定する。
- (3) 主蒸気隔離弁は、設計上の最大の動作遅れ時間及び閉止時間で全閉する。
- (4) 原子炉冷却材の流出流量の計算に当たっては、流量制限器の機能を考慮することができる。ただし、主蒸気隔離弁の部分において臨界流が発生するまでは、弁による流量制限の効果は考えない。
- (5) 事象発生と同時に、外部電源は喪失すると仮定する。
- (6) 事象発生後、原子炉圧力は、長時間、逃がし安全弁の設定圧に保たれる。
- (7) 大気中への放出量の計算
 - a) 希ガスは図4.3、ハロゲン等は図4.4に示す放出経路で大気中へ放出されるとする。
 - b) 事象発生前の原子炉冷却材中の放射性物質の濃度は、運転上許容されるI-131の最大濃度に相当する濃度とし、その組成は拡散組成とする。蒸気相中のハロゲン濃度は、液相の濃度の1/50とする。
 - c) 原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を、I-131は先行炉等での実測データに基づく値に安全余裕を見込んだ値とし、その他の放射性物質はその組成を平衡組成として求める。希ガスはよう素の2倍の放出量とする。
 - d) 主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射性物質の追加放出割合は、主蒸気隔離弁閉止前の原子炉圧力の低下割合に比例するとし、追加放出された放射性物質の1%が破断口から放出する。
 - e) 主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射性物質の追加放出は、主蒸気隔離弁閉止直後に、これらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ放出する。
 - f) 燃料棒から放出されたよう素のうち、有機よう素は10%とし、残りの90%は無機よう素とする。有機よう素のうち10%は瞬時に気相部に移行する。残りのよう素及びその他のハロゲンが気相部にキャリーオーバーされる割合は、2%とする。希ガスは、すべて瞬時に気相部に移行する。
 - g) 主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は、完全蒸発し、同時に放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲になるとする。隔離弁閉止後に放出された放射性物質は、大気中に地上放散する。
 - h) 主蒸気隔離弁は、1個が閉止しないと。閉止した隔離弁からは、蒸気が漏えいする。閉止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見込んだ値とし、この漏えい率は一定とする。
 - i) 主蒸気隔離弁閉止後は、残留熱除去系又は逃がし安全弁等を通して、崩壊熱相当の蒸気が、サブプレッションプールに移行する。

- 4.1.2→内規のとおり
- 4.1.2(1) 定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していた炉心の評価対象炉心としている。
- 4.1.2(2) 原子炉の出力運転中に、主蒸気管1本が、原子炉格納容器外で瞬時に両端破断すると仮定し評価している。
- 4.1.2(3) 主蒸気隔離弁は、設計上の最大の動作遅れ時間及び閉止時間で全閉するとして評価している。
- 4.1.2(4) 原子炉冷却材の流出流量の計算に当たっては、流量制限器の機能を考慮し、評価している。ただし、主蒸気隔離弁の部分において臨界流が発生するまでは、弁による流量制限の効果は考慮していない。
- 4.1.2(5) 事象発生と同時に、外部電源は喪失すると仮定し、評価している。
- 4.1.2(6) 事象発生後、原子炉圧力は、24時間で大気圧まで直線的に減少するとして評価している。
- 4.1.2(7)a) 希ガスは図4.3、ハロゲン等は図4.4に示す放出経路で大気中へ放出されるとして評価する。
- 4.1.2(7)b) 事象発生前の原子炉冷却材中の放射性物質の濃度は、運転上許容されるI-131の最大濃度に相当する濃度とし、その組成は拡散組成として評価している。蒸気相中のハロゲン濃度は、液相の濃度の1/50とし、評価している。
- 4.1.2(7)c) 原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を、I-131は先行炉等での実測データに基づく値に安全余裕を見込んだ値とし、その他の放射性物質はその組成を平衡組成として評価している。希ガスはよう素の2倍の放出量として評価している。
- 4.1.2(7)d) 主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射性物質の追加放出割合は、主蒸気隔離弁閉止前の原子炉圧力の低下割合に比例するとし、追加放出され放射性物質の1%が破断口から放出するとして評価している。
- 4.1.2(7)e) 主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射性物質の追加放出は、主蒸気隔離弁閉止直後に、これらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ放出するとして評価している。
- 4.1.2(7)f) 燃料棒から放出されたよう素のうち、有機よう素は10%とし、残りの90%は無機よう素としている。有機よう素のうち10%は瞬時に気相部に移行するとし、残りのよう素及びその他のハロゲンが気相部にキャリーオーバーされる割合は、2%として評価している。希ガスは、すべて瞬時に気相部に移行

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況




図 4.3 主蒸気管破断の希ガスの放出経路(BWR 型原子炉施設)




図 4.4 主蒸気管破断のハロゲン等の放出経路(BWR 型原子炉施設)

するとして評価している。
 4. 1. 2(7) g)主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は、完全蒸発し、同時に放出された放射性物質を均一に含む蒸気雲になるとして評価している。隔離弁閉止後に放出された放射性物質は、大気中に地上放散するとして評価している。
 4. 1. 2(7) h)主蒸気隔離弁は、1個が閉止しないとし、閉止した隔離弁からは、蒸気が漏えいするとして評価している。閉止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見込んだ値とし、この漏えい率は一定として評価している。
 4. 1. 2(7) i)主蒸気隔離弁閉止後は、逃がし安全弁等を通して、崩壊熱相当の蒸気が、サブプレッション・プールに移行するものとして評価している。

図4. 3の放出経路で希ガスを評価している。

図4. 4の放出経路でハロゲン等を評価している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>5. 大気拡散の評価</p> <p>5.1 放射性物質の大気拡散</p> <p>5.1.1 大気拡散の計算式 大気拡散モデルについては、国内の既存の中央制御室と大きく異なる設計の場合には適用しない。</p> <p>(1) 建屋の影響を受けない場合の基本拡散式【解説 5.1】</p> <p>a) ガウスプルームモデルの適用</p> <p>1) ガウスプルームモデル 放射性物質の空气中濃度は、放出源高さ、風向、風速、大気安定度に応じて、空間濃度分布が水平方向、鉛直方向ともに正規分布になると仮定した次のガウスプルームモデル^(※3)を適用して計算する。</p> $\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right) \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \times \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right] \dots\dots\dots (5.1)$ <p>$\chi(x, y, z)$: 評価点(x, y, z)の放射性物質の濃度 (Bq/m³) Q : 放射性物質の放出率 (Bq/s) U : 放出源を代表する風速 (m/s) λ : 放射性物質の崩壊定数 (1/s) z : 評価点の高さ (m) H : 放射性物質の放出源の高さ (m) σ_y : 濃度のy方向の拡がりのパラメータ (m) σ_z : 濃度のz方向の拡がりのパラメータ (m)</p> <p>拡散式の座標は、放出源直下の地表を原点に、風下方向をx軸、その直角方向をy軸、鉛直方向をz軸とする直角座標である。</p> <p>2) 保守性を確保するために、通常、放射性物質の核崩壊による減衰項は計算しない。すなわち、(5.1)式で、核崩壊による減衰項を次のとおりとする。</p> $\exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right) = 1 \dots\dots\dots (5.2)$ <p>b) σ_y 及び σ_z は、中央制御室が設置されている建屋が、放出源から比較的近距離にあることを考えて、5.1.3 項に示す方法で計算する。</p> | <p>5.1.1→内規のとおり 中央制御室は、国内の既存の中央制御室と大きく異なる設計ではないため、大気拡散モデルを適用する。</p> <p>5.1.1(1)原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断ともに建屋の影響を受けるため、5.1.1(2)に示された方法で評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>c) 気象データ 風向、風速、大気安定度等の観測項目を、現地において少なくとも1年間観測して得られた気象資料を拡散式に用いる。放出源の高さにおける気象データが得られている場合にはそれを活用してよい。</p> <p>(2) 建屋影響を受ける場合の基本拡散式【解説 5.2】</p> <p>a) 中央制御室評価で特徴的な近距離の建屋の影響を受ける場合には、(5.1)式の通常の大気拡散による拡がりのパラメータであるσ_y及びσ_zに、建屋による巻込み現象による初期拡散パラメータσ_{y0}、σ_{z0}を加算した総合的な拡散パラメータ\sum_y、\sum_zを適用する。</p> <p>1) 建屋影響を受ける場合は、次の(5.3)式を基本拡散式とする。</p> $\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi \sum_y \sum_z U} \exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right) \exp\left(-\frac{y^2}{2\sum_y^2}\right) \times \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sum_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sum_z^2}\right\} \right] \dots\dots\dots (5.3)$ $\sum_y^2 = \sigma_{y0}^2 + \sigma_y^2, \quad \sum_z^2 = \sigma_{z0}^2 + \sigma_z^2$ $\sigma_{y0}^2 = \sigma_{z0}^2 = \frac{cA}{\pi}$ <p>$\chi(x, y, z)$: 評価点(x, y, z)の放射性物質の濃度 (Bq/m³) Q : 放射性物質の放出率 (Bq/s) U : 放出源を代表する風速 (m/s) λ : 放射性物質の崩壊定数 (1/s) z : 評価点の高さ (m) H : 放射性物質の放出源の高さ (m) \sum_y : 建屋の影響を加算した濃度のy方向の拡がりのパラメータ (m) \sum_z : 建屋の影響を加算した濃度のz方向の拡がりのパラメータ (m) σ_y : 濃度のy方向の拡がりのパラメータ (m) σ_z : 濃度のz方向の拡がりのパラメータ (m) σ_{y0} : 建屋による巻込み現象によるy方向の初期拡散パラメータ (m) σ_{z0} : 建屋による巻込み現象によるz方向の初期拡散パラメータ (m) A : 建屋などの風向方向の投影面積 (m²) c : 形状係数 (-)</p> | <p>5. 1. 1 (2)a) 中央制御室評価で特徴的な近距離の建屋の影響を受けるため、建屋による巻込み現象による影響を含めて評価している。</p> <p>5. 1. 1 (2)a) 1) 建屋の影響を受けるため、(5. 3)式の基本拡散式を用いて評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|---|
| <p>2) 保守性を確保するために、通常、放射性物質の核崩壊による減衰項は計算しない。すなわち、(5.3)式で、核崩壊による減衰項を次のとおりとする。これは、(5.2)式の場合と同じである。</p> $\exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right)=1$ <p>b) 形状係数cの値は、特に根拠が示されるもののほかは原則として1/2を用いる。これは、Giffordにより示された範囲(1/2<c<2)において保守的に最も大きな濃度を与えるためである。</p> <p>c) 中央制御室の評価においては、放出源又は巻き込みを生じる建屋から近距離にあるため、拡散パラメータの値はσ_{y0}、σ_{z0}が支配的となる。このため、(5.3)式の計算で、$\sigma_y=0$及び$\sigma_z=0$として、σ_{y0}、σ_{z0}の値を適用してもよい。</p> <p>d) 気象データ 建屋影響は、放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受けるため、地上高さに相当する比較的低風速の気象データ(地上10m高さで測定)を採用するのは保守的かつ適切である。</p> <p>e) 建屋影響を受ける場合の条件については、「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」に従う。</p> <p>(3) 建屋影響を受ける場合の基本拡散式の適用について</p> <p>a) (5.3)式を適用する場合、「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」の(1.a)の放出源の条件に応じて、原子炉施設周辺の濃度を、次のb)又はc)の方法によって計算する。</p> <p>b) 放出源の高さで濃度を計算する場合</p> <p>1) 放出源と評価点で高度差がある場合には、評価点高さを放出源高さとして($z=H$, $H>0$)、(5.4)式で濃度を求める【解説5.3】【解説5.4】。</p> $\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi \sum_y \cdot \sum_z U} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sum_y^2}\right) \cdot \left[1 + \exp\left\{-\frac{(2H)^2}{2\sum_z^2}\right\}\right] \dots\dots (5.4)$ <p>$\chi(x, y, z)$: 評価点(x, y, z)の放射性物質の濃度 (Bq/m³) Q : 放射性物質の放出率 (Bq/s) U : 放出源を代表する風速 (m/s) H : 放射性物質の放出源の高さ (m) \sum_y : 建屋の影響を加算した濃度のy方向の拡がりのパラメータ (m) \sum_z : 建屋の影響を加算した濃度のz方向の拡がりのパラメータ (m)</p> | <p>5.1.1(2)a)2)放射性物質の核崩壊による減衰項は計算していない。</p> <p>5.1.1(2)b)形状係数cの値は、1/2を用いている。</p> <p>5.1.1(2)c)$\sigma_y=0$及び$\sigma_z=0$とした計算は行っていない。</p> <p>5.1.1(2)d)建屋影響は、放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受けるため、保守的に地上高さに相当する比較的低風速の気象データ(地上10m高さで測定)で評価している。</p> <p>5.1.1(2)e)建屋影響を受ける場合の条件については、「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」に従っている。</p> <p>5.1.1(3)a) (5.3)式を適用するため、「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」の(1.a)の放出源の条件に応じて、原子炉施設周辺の濃度を、次のb)又はc)の方法によって計算している。</p> <p>5.1.1(3)b)1)放出源と評価点の高度差がある場合には、評価点高さを放出源高さとして($z=H$, $H>0$)、(5.4)式で濃度を評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|------------|-----|-------------|----------|-----|--------------|---------|----------|------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------|--|
| <p>2) 放出源の高さが地表面よりも十分離れている場合には、地表面からの反射による濃度の寄与が小さくなるため、右辺の指数減衰項は1に比べて小さくなることを確認できれば、無視してよい【解説 5.5】。</p> <p>c) 地上面の高さで濃度を計算する場合 放出源及び評価点が地上面にある場合 ($z=0, H=0$)、地上面の濃度を適用して、(5.5)式で求める【解説 5.3】【解説 5.4】。</p> $\chi(x,y,0) = \frac{Q}{\pi \sum_y \cdot \sum_z U} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sum_y^2}\right) \dots\dots\dots (5.5)$ <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>$\chi(x,y,0)$</td> <td>: 評価点 $(x,y,0)$ の放射性物質の濃度</td> <td>(Bq/m^3)</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>: 放射性物質の放出率</td> <td>(Bq/s)</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>: 放出源を代表する風速</td> <td>(m/s)</td> </tr> <tr> <td>\sum_y</td> <td>: 建屋の影響を加算した 濃度の y 方向の拡がりのパラメータ</td> <td>(m)</td> </tr> <tr> <td>\sum_z</td> <td>: 建屋の影響を加算した 濃度の z 方向の拡がりのパラメータ</td> <td>(m)</td> </tr> </table> <p>5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散</p> <p>(1) 原子炉施設の建屋後流での巻き込みが生じる場合の条件</p> <p>a) 中央制御室のように、事故時の放射性物質の放出点から比較的近距離の場所では、建屋の風下側における風の巻き込みによる影響が顕著となると考えられる。そのため、放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関係によっては、建屋の影響を考慮して大気拡散の計算をする必要がある。</p> <p>中央制御室の被ばく評価においては、放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関係について、以下に示す条件すべてに該当した場合、放出点から放出された放射性物質は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し、評価点に到達するものとする。放出点から評価点までの距離は、保守的な評価となるように水平距離を用いる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 放出点の高さが建屋の高さの 2.5 倍に満たない場合 2) 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向 n について、放出点の位置が風向 n と建屋の投影形状に応じて定まる一定の範囲(図 5.1 の領域 A_n)の中にある場合 3) 評価点が、巻き込みを生じる建屋の風下側にある場合 <p>上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には、建屋の影響はないものとして大気拡散評価を行うものとする^(*)4)。 ただし、放出点と評価点が隣接するような場合の濃度予測には適用しない。 建屋の影響の有無の判断手順を、図 5.2 に示す。</p> | $\chi(x,y,0)$ | : 評価点 $(x,y,0)$ の放射性物質の濃度 | (Bq/m^3) | Q | : 放射性物質の放出率 | (Bq/s) | U | : 放出源を代表する風速 | (m/s) | \sum_y | : 建屋の影響を加算した 濃度の y 方向の拡がりのパラメータ | (m) | \sum_z | : 建屋の影響を加算した 濃度の z 方向の拡がりのパラメータ | (m) | <p>5.1.1(3)b)2) 放出源の高さが地表面よりも十分離れている場合には、地表面からの反射による濃度の寄与が小さくなり、右辺の指数減衰項は 1 に比べて小さくなることを確認している。</p> <p>5.1.1(3)c) 放出源及び評価点が地上面にある場合 ($z=0, H=0$)、地上面の濃度を適用して、(5.5)式で評価している。</p> <p>5.1.2→内規のとおり</p> <p>5.1.2(1)a) 原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断とともに、放出点と巻き込みを生じる建屋との位置関係について、示された条件すべてに該当するため、放出点から放出された放射性物質は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し、評価点に到達するものとして評価している。</p> |
| $\chi(x,y,0)$ | : 評価点 $(x,y,0)$ の放射性物質の濃度 | (Bq/m^3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Q | : 放射性物質の放出率 | (Bq/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| U | : 放出源を代表する風速 | (m/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| \sum_y | : 建屋の影響を加算した 濃度の y 方向の拡がりのパラメータ | (m) | | | | | | | | | | | | | | |
| \sum_z | : 建屋の影響を加算した 濃度の z 方向の拡がりのパラメータ | (m) | | | | | | | | | | | | | | |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況




図5.1 建屋影響を考慮する条件（水平断面での位置関係）

b) 実験等によって、より具体的な最新知見が得られた場合、例えば風洞実験の結果から建屋の影響を受けていないことが明らかになった場合にはこの限りではない。

5.1.2(1)b) 5.1.2(1)a)に従って評価している。




図 5.2 建屋影響の有無の判断手順

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

- (2) 建屋後流の巻き込みによる放射性物質の拡散の考え方
- a) 「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」(1)a)項で、建屋後流での巻き込みが生じると判定された場合、ブルームは、通常の大気拡散によって放射性物質が拡がる前に、巻き込み現象によって放射性物質の拡散が行われたと考える。
このような場合には、風下着目方位を1方位のみとせず、複数方位を着目方位と見込み、かつ、保守的な評価となるよう、すべての評価対象方位について風下中心軸上の最大濃度を用いる。
- b) この場合の拡散パラメータは、建屋等の投影面積の関数であり、かつ、その中での濃度分布は正規分布と仮定する。
建屋影響を受けない通常の大気拡散の基本式(5.1)式と同様、建屋影響を代入した基本拡散式(5.3)式も正規分布を仮定しているが、建屋の巻き込みによる初期拡散効果によって、ゆるやかな分布となる。(図 5.3)

- 5.1.2(2)a) 着目方位を1方位のみとせず、複数方位を着目方位と見込み、かつ、保守的な評価となるよう、全ての評価対象方位について風下中心軸上の最大濃度を用いて評価している。
- 5.1.2(2)b) この場合の拡散パラメータは、建屋等の投影面積の関数であり、かつ、その中での濃度分布は正規分布と仮定して評価している。




図 5.3 建屋による巻き込み現象を考えた建屋周辺の濃度分布の考え方

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------|-----------|----------|------------------|--------|---------------------------|-----------|----------|--|------------|--|--|
| <p>(3) 建屋による巻き込みの評価条件</p> <p>a) 巻き込みを生じる代表建屋</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 原子炉施設の近辺では、隣接する複数の建屋の風下側で広く巻き込みによる拡散が生じているものとする。 2) 巻き込みを生じる建屋として、原子炉格納容器、原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、コントロール建屋、燃料取り扱い建屋等、原則として放出源の近隣に存在するすべての建屋が対象となるが、巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表として相対濃度を算出することは、保守的な結果を与える【解説5.6】。 3) 巻き込みを生じる代表的な建屋として、表5.1に示す建屋を選定することは適切である。 <p style="text-align: center;">表5.1 放射性物質の巻き込みの対象とする代表建屋の選定例</p> <table border="1" data-bbox="378 620 1025 855"> <thead> <tr> <th>原子炉施設</th> <th>想定事故</th> <th>建屋の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">BWR型原子炉施設</td> <td>原子炉冷却材喪失</td> <td>原子炉建屋(建屋影響がある場合)</td> </tr> <tr> <td>主蒸気管破断</td> <td>原子炉建屋又はタービン建屋(結果が厳しい方で代表)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PWR型原子炉施設</td> <td>原子炉冷却材喪失</td> <td>原子炉格納容器(原子炉格納施設)、 原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び 原子炉建屋</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器伝熱管破損</td> <td>原子炉格納容器(原子炉格納施設)、 原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び 原子炉建屋</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) 放射性物質濃度の評価点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 中央制御室が属する建屋の代表面の選定 中央制御室内には、中央制御室が属する建屋（以下、「当該建屋」）の表面から、事故時に外気取入を行う場合は主に給気口を介して、また事故時に外気の取入れを遮断する場合には流入によって、放射性物質が侵入するとする。 2) 建屋の影響が生じる場合、中央制御室を含む当該建屋の近辺ではほぼ全般にわたり、代表建屋による巻き込みによる拡散の効果が及んでいると考えられる。このため、中央制御室換気設備の非常時の運転モードに応じて、次のi)又はii)によって、当該建屋の表面の濃度を計算する。 <ol style="list-style-type: none"> i) 評価期間中も給気口から外気を取入れることを前提とする場合は、給気口が設置されている当該建屋の表面とする。 ii) 評価期間中は外気を遮断することを前提とする場合は、中央制御室が属する当該建屋の各表面（屋上面又は側面）のうちの代表面（代表評価面）を選定する。 | 原子炉施設 | 想定事故 | 建屋の種類 | BWR型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉建屋(建屋影響がある場合) | 主蒸気管破断 | 原子炉建屋又はタービン建屋(結果が厳しい方で代表) | PWR型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、 原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び 原子炉建屋 | 蒸気発生器伝熱管破損 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、 原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び 原子炉建屋 | <p>5.1.2(3)a) 巻き込みを生じる建屋として、巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表として相対濃度を算出している。代表建屋は表5.1に示されているとおり、原子炉冷却材喪失の場合は原子炉建屋、主蒸気管破断の場合は原子炉建屋又はタービン建屋のうち結果が厳しい原子炉建屋で代表している。</p> <p>5.1.2(3)b).1) 事故時には外気の取入れを遮断した上で再循環運転を行うが、同時に外気取込を行うため、中央制御室内には、流入及び給気口を介して放射性物質が侵入するものとして評価している。5.1.2(3)b)2) 事故時には外気の取入れを遮断した上で再循環運転を行うため、代表面を選定して濃度を評価している。</p> |
| 原子炉施設 | 想定事故 | 建屋の種類 | | | | | | | | | | | | |
| BWR型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉建屋(建屋影響がある場合) | | | | | | | | | | | | |
| | 主蒸気管破断 | 原子炉建屋又はタービン建屋(結果が厳しい方で代表) | | | | | | | | | | | | |
| PWR型原子炉施設 | 原子炉冷却材喪失 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、 原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び 原子炉建屋 | | | | | | | | | | | | |
| | 蒸気発生器伝熱管破損 | 原子炉格納容器(原子炉格納施設)、 原子炉格納容器(原子炉格納施設)及び 原子炉建屋 | | | | | | | | | | | | |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>3) 代表面における評価点</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 建屋の巻き込みの影響を受ける場合には、中央制御室の属する建屋表面での濃度は風下距離の依存性は小さくほぼ一様と考えられるので、評価点は厳密に定める必要はない。屋上面を代表とする場合、例えば中央制御室の中心点を評価点とするのは妥当である。 ii) 中央制御室が属する当該建屋とは、原子炉建屋、原子炉補助建屋又はコントロール建屋などが相当する。 iii) 代表評価面は、当該建屋の屋上面とすることは適切な選定である。また、中央制御室が屋上面から離れている場合は、当該建屋の側面を代表評価面として、それに対応する高さでの濃度を対で適用することも適切である。 iv) 屋上面を代表面とする場合、評価点として中央制御室の中心点を選定し、対応する風下距離から拡散パラメータを算出してもよい。また $\sigma_y=0$ 及び $\sigma_z=0$ として、σ_y、σ_z の値を適用してもよい。 <p>c) 着目方位</p> <p>1) 中央制御室の被ばく評価の計算では、代表建屋の風下後流側での広範囲に及び乱流混合域が顕著であることから、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点とを結ぶラインが含まれる1方位のみを対象とするのではなく、図5.4に示すように、代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及び可能性のある複数の方位を対象とする【解説5.7】。</p> <div data-bbox="324 790 1097 1212"> </div> <p>図 5.4 建屋後流での巻き込み影響を受ける場合の考慮すべき方位</p> | <p>5.1.2(3)b) 3) 中央制御室が属する原子炉建屋屋上面を代表とし中央制御室の中心点を評価点としている。</p> <p>5.1.2(3)c) 1) 代表建屋の風下後流側での広範囲に及び乱流混合域が顕著であることから、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点を結ぶラインが含まれる1方位のみを対象とするのではなく、図5.4に示すように、代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及び可能性のある複数の方位を対象として評価している。</p> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

評価対象とする方位は、放出された放射性物質が建屋の影響を受けて拡散すること、及び建屋の影響を受けて拡散された放射性物質が評価点に届くことの両方に該当する方位とする。

具体的には、全16方位について以下の三つの条件に該当する方位を選定し、すべての条件に該当する方位を評価対象とする。

- i) 放出点が評価点の風上にあること
- ii) 放出点から放出された放射性物質が、建屋の風下側に巻き込まれるような範囲に、放出点が存在すること。この条件に該当する風向の方位 m_1 の選定には、図5.5のような方法を用いることができる。図5.5の対象となる二つの風向の方位の範囲 m_{1A} 、 m_{1B} のうち、放出点が評価点の風上となるどちらか一方の範囲が評価の対象となる。放出点が建屋に接近し、 $0.5L$ の拡散領域(図5.5のハッチング部分)の内部にある場合は、風向の方位 m_1 は放出点が評価点の風上となる 180° が対象となる【解説5.8】。





図5.5 建屋の風下側で放射性物質が巻き込まれる風向の方位 m_1 の選定方法
(水平断面での位置関係)

- iii) 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。この条件に該当する風向の方位 m_2 の選定には、図5.6に示す方法を用いることができる。評価点が建屋に接近し、 $0.5L$ の拡散領域(図5.6のハッチング部分)の内部にある場合は、風向の方位 m_2 は放出点が評価点の風上となる 180° が対象となる【解説5.8】。

全16方位について三つの条件に該当する方位を選定し、すべての条件に該当する方位を評価対象として評価している。

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況



注:Lは風向に垂直な建屋の投影面の高さ又は投影面の幅のうちの小さい方

図 5.6 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達する風向の方位 m_2 の選定方法(水平断面での位置関係)

図 5.5 及び図 5.6 は、断面が円筒形状の建屋を例として示しているが、断面形状が矩形の建屋についても、同じ要領で評価対象の方位を決定することができる【解説 5.9】。建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順を、図 5.7 に示す。






図 5.7 建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順

→図5.7のように建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順に従って、建屋の巻き込み評価をしている。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>2) 具体的には、図5.8のとおり、当該建屋表面において定めた評価点から、原子炉施設の代表建屋の水平断面を見込む範囲にあるすべての方位を定める。【解説5.7】幾何学的に建屋群を見込む範囲に対して、気象評価上の方位とのずれによって、評価すべき方位の数が増加することが考えられるが、この場合、幾何学的な見込み範囲に相当する適切な見込み方位の設定を行ってもよい【解説5.10】。</p>  <p>図5.8 評価対象方位の設定</p> <p>d) 建屋投影面積</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 図5.9に示すとおり、風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め、放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力とする【解説5.11】。 2) 建屋の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があるので、風向の方位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし、対象となる複数の方位の投影面積の中で、最小面積を、すべての方位の計算の入力として共通に適用することは、合理的であり保守的である。 3) 風下側の地表面から上の投影面積を求め大気拡散式の入力とする。方位によって風下側の地表面の高さが異なる場合は、方位ごとに地表面高さから上の面積を求める。また、方位によって、代表建屋とは別の建屋が重なっている場合でも、原則地表面から上の代表建屋の投影面積を用いる【解説5.12】。  <p>図5.9 風向に垂直な建屋投影面積の考え方</p> | <p>5.1.2(3)c)2)当該建屋表面において定めた評価点から、原子炉施設の代表建屋の水平断面を見込む範囲にあるすべての方位を定めて評価している。</p> <p>5.1.2(3)d)1)風向に垂直な代表建屋の投影面積を求めて、放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力としている。</p> <p>5.1.2(3)d)2)全ての方位に対して最小面積である、地表面から上の原子炉建屋の最小投影面積を、すべての方位の計算の入力として共通に適用している。</p> <p>5.1.2(3)d)3)風下側の地表面から上の投影面積を求め大気拡散式の入力とするが、地表面から上の原子炉建屋の最小投影面積を用いたため、地表面から上の原子炉建屋の最小投影面積を全ての方位の計算の入力として共通に適用している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|--|
| <p>(4) 建屋の影響がない場合の計算に必要な具体的な条件</p> <p>a) 放射性物質濃度の評価点の選定 建屋の影響がない場合の放射性物質の拡がりのパラメータはσ_y及びσ_zのみとなり、放出点からの風下距離の影響が大きいことを考慮して、以下のとおりとする。</p> <p>1) 非常時に外気の取入れを行う場合 外気取入口の設置されている点を評価点とする。</p> <p>2) 非常時に外気の取入れを遮断する場合 当該建屋表面において以下を満たす点を評価点とする。 ① 風下距離：放出点から中央制御室の最近接点までの距離 ② 放出点との高度差が最小となる建屋面</p> <p>b) 風向の方位 建屋の影響がない場合は、放出点から評価点を結ぶ風向を含む1方位のみについて計算を行う。</p> <p>5.1.3 濃度分布の拡がりのパラメータσ_y, σ_z</p> <p>(1) 風下方向の通常の大気拡散による拡がりのパラメータσ_y及びσ_zは、風下距離及び大気安定度に応じて、図5.10又はそれに対応する相関式によって求める。</p> <p>(2) 相関式から求める場合は、次のとおりとする^(※3)。</p> $\log \sigma_z = \log \sigma_1 + \{a_1 + a_2 \log x + a_3 (\log x)^2\} \log x \quad \dots \dots \dots (5.6)$ $\sigma_y = 0.67775 \theta_{0.1} x (5 - \log x) \quad \dots \dots \dots (5.7)$ <p style="margin-left: 40px;"> x : 風下距離 (km) σ_y : 濃度の水平方向の拡がりパラメータ (m) σ_z : 濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ (m) $\theta_{0.1}$: 0.1kmにおける角度因子の値 (deg) </p> <p>a) 角度因子θは、$\theta(0.1\text{km}) / \theta(100\text{km}) = 2$とし、図5.10の風下距離を対数にとった片対数軸で直線内挿とした経験式のパラメータである。$\theta(0.1\text{km})$の値を表5.2に示す。</p> <p>b) (5.6)式のσ_1, a_1, a_2, a_3の値を、表5.3に示す。</p> | <p>5.1.2(4)建屋の影響を考慮して評価している。</p> <p>5.1.3→内規のとおり</p> <p>5.1.3(1)(2)風下方向の通常の大気拡散による拡がりのパラメータσ_y及びσ_zは、風下距離及び大気安定度に応じて、示された相関式から求めている。</p> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

表 5.2 $\theta_{0.1}$: 0.1kmにおける角度因子の値(deg)

| 大気安定度 | A | B | C | D | E | F |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| $\theta_{0.1}$ | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |

表 5.3(1/2) 拡散のパラメータ σ_1, a_1, a_2, a_3 の値


(a) 風下距離が0.2km未満
(a_2, a_3 は 0 とする)

| 大気安定度 | σ_1 | a_1 |
|-------|------------|-------|
| A | 165. | 1.07 |
| B | 83.7 | 0.894 |
| C | 58.0 | 0.891 |
| D | 33.0 | 0.854 |
| E | 24.4 | 0.854 |
| F | 15.5 | 0.822 |

表 5.3(2/2) 拡散のパラメータ σ_1, a_1, a_2, a_3 の値

(b) 風下距離が0.2km以上

| 大気安定度 | σ_1 | a_1 | a_2 | a_3 |
|-------|------------|--------|-----------|---------|
| A | 768.1 | 3.9077 | 3.898 | 1.7330 |
| B | 122.0 | 1.4132 | 0.49523 | 0.12772 |
| C | 58.1 | 0.8916 | -0.001649 | 0.0 |
| D | 37.1 | 0.7626 | -0.095108 | 0.0 |
| E | 22.2 | 0.7117 | -0.12697 | 0.0 |
| F | 13.8 | 0.6582 | -0.1227 | 0.0 |



(a) y 方向の拡がりのパラメータ(σ_y) (b) z 方向の拡がりのパラメータ(σ_z)

図 5.10 濃度の拡がりのパラメータ

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

図 5.10 は、Pasquill-Meade の、いわゆる鉛直 1/10 濃度幅 h の図及び水平 1/10 濃度幅を見込む角 θ の記述にはほぼ忠実に従って作成したもので、中央制御室の計算に適用できる。

h 及び θ は、次のとおりである^(※3)。

$$h = 2.15\sigma_z \quad \dots \dots \dots (5.8)$$

$$\frac{1}{2}\theta = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{2.15\sigma_y}{x} \quad \dots \dots \dots (5.9)$$

- h : 濃度が 1/10 になる高さ (m)
- θ : 角度因子 (deg)
- x : 風下距離 (m)

5.2 相対濃度 (χ/Q)

5.2.1 実効放出継続時間内の気象変動の扱いの考え方

事故後に放射性物質の放出が継続している時間を踏まえた相対濃度は、次のとおり計算する。

- (1) 相対濃度は、毎時刻の気象項目と実効的な放出継続時間(放射性物質の放出率の時間的变化から定めるもので、以下実効放出継続時間という)をもとに、評価点ごとに計算する。
- (2) 評価点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97% に当たる相対濃度とする【解説 5.13】。

5.2.2 実効放出継続時間に応じた水平方向濃度の扱い

- (1) 相対濃度 χ/Q は、(5.10)式^(※3)によって計算する【解説 5.13】。

$$\chi/Q = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (\chi/Q)_i \delta_i^d \quad \dots \dots \dots (5.10)$$

- χ/Q : 実効放出継続時間中の相対濃度 (s/m^3)
- T : 実効放出継続時間 (h)
- $(\chi/Q)_i$: 時刻 i の相対濃度 (s/m^3)
- δ_i^d : 時刻 i で、風向が評価対象 d の場合 $\delta_i^d = 1$
時刻 i で、風向が評価対象外の場合 $\delta_i^d = 0$

- a) この場合、 $(\chi/Q)_i$ は、時刻 i における気象条件に対する相対濃度であり、5.1.2 項で示す考え方で計算するが、さらに、水平方向の風向の変動を考えて、次項に示すとおり計算する。
- b) 風洞実験の結果等によって $(\chi/Q)_i$ の補正が必要なときは、適切な補正を行う。

5.2.1→内規のとおり。

5.2.1(1)相対濃度は、毎時刻の気象項目と実効的な放出継続時間(放射性物質の放出率の時間的变化から定めるもので、以下「実効放出継続時間」という。)をもとに、評価点ごとに評価している。

5.2.1(2)評価点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が97%に当たる相対濃度として評価している。

5.2.2→内規のとおり。

5.2.2(1)実効放出継続時間に応じた相対濃度 χ/Q は、(5.10)式によって計算している。

5.2.2(1)a) $(\chi/Q)_i$ は時刻 i における気象条件に対する相対濃度であり、5.1.2項で示す考え方で計算するが、さらに水平方向の風向の変動を考えて、次項に示すとおり計算している。

5.2.2(1)b) 補正は不要である。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>(2) $(\chi/Q)_i$ の計算式</p> <p>a) 建屋の影響を受けない場合の計算式 建屋の巻き込みによる影響を受けない場合は、相対濃度は、次の 1) 及び 2) のとおり、短時間放出又は長時間放出に応じて計算する。</p> <p>1) 短時間放出の場合 短時間放出の場合、$(\chi/Q)_i$ の計算は、風向が一定と仮定して(5.11)式^(※3)によって計算する。</p> $(\chi/Q)_i = \frac{1}{2\pi\sigma_{yi}\sigma_{zi}U_i} \cdot \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_{zi}^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_{zi}^2}\right\} \right] \quad \dots\dots (5.11)$ <p>$(\chi/Q)_i$: 時刻 i の相対濃度 (s/m³) z : 評価点の高さ (m) H : 放出源の高さ(排気筒有効高さ) (m) U_i : 時刻 i の風速 (m/s) σ_{yi} : 時刻 i で、濃度の水平方向の 拡がりパラメータ (m) σ_{zi} : 時刻 i で、濃度の鉛直方向の 拡がりパラメータ (m)</p> <p>2) 長時間放出の場合 実効放出時間が 8 時間を超える場合には、$(\chi/Q)_i$ の計算に当たっては、放出放射性物質の全量が一方位内のみに一様分布すると仮定して(5.12)式^(※3)によって計算する。</p> $(\chi/Q)_i = \frac{2.032}{2\sigma_{zi}U_ix} \cdot \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_{zi}^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_{zi}^2}\right\} \right] \quad \dots\dots (5.12)$ <p>$(\chi/Q)_i$: 時刻 i の相対濃度 (s/m³) H : 放出源の高さ(排気筒有効高さ) (m) x : 放出源から評価点までの距離 (m) U_i : 時刻 i の風速 (m/s) σ_{zi} : 時刻 i で、濃度の鉛直方向の 拡がりパラメータ (m)</p> | <p>5.2.2(2)a) 原子炉冷却材喪失、主蒸気管破断ともに建屋の影響を受けるため 5.2.2(2)b) に基づき相対濃度を計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|-----|------------|-----|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| <p>b) 建屋の影響を受ける場合の計算式</p> <p>5.1.2 項の考え方にに基づき、中央制御室を含む建屋の後流側では、建屋の投影面積に応じた初期拡散による拡がりをもつ濃度分布として計算する。また、実効放出継続時間に応じて、次の 1)又は 2)によって、相対濃度を計算する。</p> <p>1) 短時間放出の場合</p> <p>建屋影響を受ける場合の濃度分布は、風向に垂直な建屋の投影の幅と高さに対応する拡がりの中で、放出点からの軸上濃度を最大値とする正規分布として仮定する。短時間放出の計算の場合には保守的に水平濃度分布の中心軸上に中央制御室評価点に存在し風向が一定であるものとして、(5.13)式^(*)によって計算する。</p> $(\chi/Q)_i = \frac{1}{2\pi \sum_{y_i} \sum_{z_i} U_i} \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_{z_i}^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_{z_i}^2}\right\} \right] \dots\dots (5.13)$ $\sum_{y_i} = \sqrt{\sigma_{y_i}^2 + \frac{cA}{\pi}} \quad , \quad \sum_{z_i} = \sqrt{\sigma_{z_i}^2 + \frac{cA}{\pi}}$ <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(χ/Q)_i : 時刻<i>i</i>の相対濃度</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">(s/m³)</td> </tr> <tr> <td>H : 放出源の高さ</td> <td style="text-align: right;">(m)</td> </tr> <tr> <td>z : 評価点の高さ</td> <td style="text-align: right;">(m)</td> </tr> <tr> <td>U_i : 時刻<i>i</i>の風速</td> <td style="text-align: right;">(m/s)</td> </tr> <tr> <td>A : 建屋等の風向方向の投影面積</td> <td style="text-align: right;">(m²)</td> </tr> <tr> <td>c : 形状係数</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td>∑_{y_i} : 時刻<i>i</i>で、建屋等の影響を入れた濃度の水平方向の拡がりパラメータ</td> <td style="text-align: right;">(m)</td> </tr> <tr> <td>∑_{z_i} : 時刻<i>i</i>で、建屋等の影響を入れた濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ</td> <td style="text-align: right;">(m)</td> </tr> <tr> <td>σ_{y_i} : 時刻<i>i</i>で、濃度の水平方向の拡がりパラメータ</td> <td style="text-align: right;">(m)</td> </tr> <tr> <td>σ_{z_i} : 時刻<i>i</i>で、濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ</td> <td style="text-align: right;">(m)</td> </tr> </table> <p>2) 長時間放出の場合</p> <p>1) 長時間放出の場合には、建屋の影響のない場合と同様に、1 方位内で平均した濃度として求めてもよい。</p> | (χ/Q) _i : 時刻 <i>i</i> の相対濃度 | (s/m ³) | H : 放出源の高さ | (m) | z : 評価点の高さ | (m) | U _i : 時刻 <i>i</i> の風速 | (m/s) | A : 建屋等の風向方向の投影面積 | (m ²) | c : 形状係数 | (-) | ∑ _{y_i} : 時刻 <i>i</i> で、建屋等の影響を入れた濃度の水平方向の拡がりパラメータ | (m) | ∑ _{z_i} : 時刻 <i>i</i> で、建屋等の影響を入れた濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ | (m) | σ _{y_i} : 時刻 <i>i</i> で、濃度の水平方向の拡がりパラメータ | (m) | σ _{z_i} : 時刻 <i>i</i> で、濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ | (m) | <p>5.2.2(2)b) 5.1.2 項の考え方にに基づき、中央制御室を含む建屋の後流側では、建屋の投影面積に応じた初期拡散による拡がりを持つ濃度分布として計算している。また、5.2.2(2)b)2) iv) に基づき、実効放出継続時間によらず 5.2.2(2)b)1) によって、相対濃度を計算している。</p> <p>5.2.2(2)b)1) 建屋影響を受ける場合の濃度分布は、風向に垂直な建屋の投影幅と高さに対応する拡がりの中で、放出点から軸上濃度を最大値とする正規分布として仮定している。短時間放出の計算のため、保守的に水平濃度分布の中心軸上に中央制御室評価点が存在し風向が一定であるものとして、(5.13)式によって計算している。</p> <p>5.2.2(2)b)2) 保守的かつ簡便な計算を行うため、平均化処理を行う代わりに、短時間の計算式による最大濃度として計算している。</p> |
| (χ/Q) _i : 時刻 <i>i</i> の相対濃度 | (s/m ³) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H : 放出源の高さ | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z : 評価点の高さ | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U _i : 時刻 <i>i</i> の風速 | (m/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A : 建屋等の風向方向の投影面積 | (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c : 形状係数 | (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ∑ _{y_i} : 時刻 <i>i</i> で、建屋等の影響を入れた濃度の水平方向の拡がりパラメータ | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ∑ _{z_i} : 時刻 <i>i</i> で、建屋等の影響を入れた濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| σ _{y_i} : 時刻 <i>i</i> で、濃度の水平方向の拡がりパラメータ | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| σ _{z_i} : 時刻 <i>i</i> で、濃度の鉛直方向の拡がりパラメータ | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|---|
| <p>ii) ただし、建屋の影響による拡がりの幅が風向の1方位の幅よりも拡がり隣接の方位にまで及ぶ場合には、建屋の影響がない場合の(5.12)式のような、放射性物質の拡がりの全量を計算し1方位の幅で平均すると、短時間放出の(5.13)式で得られる最大濃度より大きな値となり不合理な結果となることがある【解説 5.14】。</p> <p>iii) ii)の場合、1方位内に分布する放射性物質の量を求め、1方位の幅で平均化処理することは適切な例である。</p> <p>iv) ii)の場合、平均化処理を行うかわりに、長時間でも短時間の計算式による最大濃度として計算を行うことは保守的であり、かつ計算も簡便となる。</p> <p>5.3 相対線量(D/Q)</p> <p>(1) 大気中に放出された放射性物質に起因する放射性雲からのガンマ線による全身に対しての線量を計算するために、空気カーマを用いた相対線量を計算する。</p> <p>(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、1Sv/Gyとする。</p> <p>(3) 評価点(x, y, 0)における空気カーマ率は、(5.14)式^(※5)によって計算する。</p> $D = K_I E \mu_a \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\mu r}}{4\pi r^2} B(\mu r) \chi(x', y', z') dx' dy' dz' \quad \dots\dots\dots (5.14)$ $B(\mu r) = 1 + \alpha(\mu r) + \beta(\mu r)^2 + \gamma(\mu r)^3$ <p>D : 評価点(x, y, 0)における空気吸収線量率 (μGy/s)</p> <p>K_I : 空気吸収線量率への換算係数 $\left(\frac{dis \cdot m^3 \cdot \mu Gy}{MeV \cdot Bq \cdot s} \right)$</p> <p>E : ガンマ線の実効エネルギー (MeV/dis)</p> <p>μ_a : 空気に対するガンマ線の線エネルギー吸収係数 (1/m)</p> <p>μ : 空気に対するガンマ線の線減衰係数 (1/m)</p> <p>r : (x', y', z')から(x, y, 0)までの距離 (m)</p> <p>B(μr) : 空気に対するガンマ線の再生係数</p> <p>χ(x', y', z') : (x', y', z')の濃度 (Bq/m³)</p> <p>μ_a, μ, α, β, γ は、0.5MeVのガンマ線に対する値を用いる。</p> <p>(4) 建屋影響を受ける場合は、χ(x', y', z')の計算において、建屋影響の効果を取入れてもよい。 ([5.2.2(2)b)建屋の影響を受ける場合の計算式]参照)</p> | <p>5.3→内規のとおり</p> <p>5.3(1)大気中に放出された放射性物質に起因する放射性雲からのガンマ線による全身に対しての線量を計算するために、空気カーマを用いた相対線量を計算している。</p> <p>5.3(2)空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、1Sv/Gyとして評価している。</p> <p>5.3(3)評価点(x, y, 0)における空気カーマ率は、(5.14)式によって計算している。</p> <p>5.3(4)建屋影響を受けるため、建屋影響の効果を取入れている。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>(5) 評価点を放出点と同じ高さ（風下軸上）に設定し、$\chi(x, y, z)$を計算する場合の建屋の巻き込み効果を見込まずに計算することは、合理的かつ保守的である。ただし、建屋影響を受ける場合は、この影響を見込んだ複数方位を、着目方位とする必要がある。（「5.1.2(3)c)着目方位」参照）</p> <p>6. 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線</p> <p>(1) 次のa), b)及びc)を、6.1から6.3までに示す方法によって計算する。</p> <p>a) スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源となる建屋内放射線源の計算</p> <p>b) スカイシャインガンマ線の計算</p> <p>c) 直接ガンマ線の計算</p> <p>(3) 地形及び施設の構造上の理由によって、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による線量が大気中に放出された放射性物質による線量に対し明らかに有意な寄与とならない場合には、評価を省略することができる。</p> <p>6.1 スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算</p> <p>(1) 原子炉冷却材喪失（BWR型原子炉施設）</p> <p>a) 事故の想定は、「4.1.1原子炉冷却材喪失」とする。</p> <p>b) 事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された放射性物質は、原子炉格納容器からの漏えいによって原子炉建屋（二次格納施設）に放出される。この二次格納施設内の放射性物質をスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源とする。</p> <p>c) 二次格納施設内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布するものとする。</p> <p>d) 二次格納施設内の放射性物質の崩壊による減衰及び非常用ガス処理系による除去効果を計算する。</p> <p>e) スカイシャインガンマ線の線源は、原子炉建屋運転階に存在する放射性物質とする【解説6.1】。</p> <p>f) 計算対象とする核種は希ガス及びよう素とし、核分裂収率が小さく半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さいものは、計算の対象としなくてもよい【解説6.2】。</p> <p>g) 希ガス及びよう素の原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量の炉心内蓄積量に対する割合は、希ガス100%、よう素50%とする。</p> <p>h) 事故後30日間の積算線源強度は、二次格納施設内の放射性物質によるガンマ線エネルギーをエネルギー範囲によって区分して計算する。</p> | <p>5.3(5)建屋の巻き込み効果を見込んだ計算を行っている。</p> <p>6→内規のとおり</p> <p>6(1)スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源となる建屋内放射線源の計算、スカイシャインガンマ線の計算、直接ガンマ線の計算において、6.1から6.3に示す方法によって評価している。</p> <p>6(3)スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による線量を評価の対象としており、省略はしていない。</p> <p>6.1(1)→内規のとおり</p> <p>6.1(1)a)事故の想定は、「4.1.1原子炉冷却材喪失」としている。</p> <p>6.1(1)b)事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された放射性物質は、原子炉格納容器からの漏えいによって原子炉建屋（二次格納施設）に放出される。この二次格納施設内の放射性物質をスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源としている。</p> <p>6.1(1)c)二次格納施設内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布するものとして評価している。</p> <p>6.1(1)d)二次格納施設内の放射性物質の崩壊による減衰及び非常用ガス処理系による除去効果を計算している。</p> <p>6.1(1)e)スカイシャインガンマ線の線源は、原子炉建屋運転階に存在する放射性物質としている。</p> <p>6.1(1)f)計算対象とする核種は希ガス及びよう素とし、核分裂収率が小さく半減期のきわめて短いもの及びエネルギーの小さいものは、計算対象としない。計算対象は、解説6.2に示された核種としている。</p> <p>6.1(1)g)希ガス及びよう素の原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量の炉心蓄積量に対する割合は、希ガス100%、よう素50%としている。</p> <p>6.1(1)h)事故後30日間の積算線源強度は、二次格納施設内の放射性物質によるガンマ線エネルギーをエネルギー範囲によって区分して計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>(2) 主蒸気管破断（BWR型原子炉施設）</p> <p>a) 事故の想定は、「4.1.2主蒸気管破断」とする。</p> <p>b) 事故時に主蒸気管破断口からタービン建屋内に放出された放射性物質は、全量がタービン建屋から漏えいすることなく、タービン建屋の自由空間容積に均一に分布するものとする。このタービン建屋内の放射性物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線源とする。</p> <p>c) タービン建屋内の放射性物質の崩壊による減衰を計算する。</p> <p>d) 計算対象とする核種は希ガス及びハロゲン等とし、核分裂収率が小さく半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さいものは、計算の対象としない【解説6.2】。</p> <p>e) 計算対象とする核種及びタービン建屋内への放出量の計算条件は、タービン建屋からの漏えいを無視する以外は、大気中へ放出量の計算条件（「4.1.2主蒸気管破断」参照）と同じとする。</p> <p>f) 事故後30日間の積算線源強度は、タービン建屋内の放射性物質によるガンマ線エネルギーをエネルギー範囲別に区分して計算する。</p> <p>6.2 スカイシャインガンマ線の計算</p> <p>(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因するスカイシャインガンマ線による全身に対する線量は、施設の位置、建屋の配置、形状及び地形条件から計算する。</p> <p>(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、ガンマ線エネルギーに依存した実効線量への換算係数又は1Sv/Gyとする。</p> <p>(4) スカイシャインガンマ線の計算方法</p> <p>a) スカイシャインガンマ線の計算は一回散乱計算法を用いるものとし、必要に応じて輸送計算コードを適宜組み合わせ用いる。ただし、(6.1)式の内容と同等で技術的妥当性が認められる場合には、特に使用する計算方法を制限するものではない。</p> <p>b) 基本計算式を(6.1)式^(※6, ※7, ※8)とする。</p> | <p>6.1(2)→内規のとおり</p> <p>6.1(2)a) 事故の想定は、「4.1.2主蒸気管破断」としている。</p> <p>6.1(2)b) 事故時に主蒸気管破断口からタービン建屋内に放出された放射性物質は、全量がタービン建屋から漏えいすることなく、タービン建屋の自由空間容積に均一に分布するものとしている。このタービン建屋内の放射性物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線源としている。</p> <p>6.1(2)c) タービン建屋内の放射性物質の崩壊による減衰を計算している。</p> <p>6.1(2)d) 計算対象とする核種は希ガス及びハロゲン等とし、核分裂収率が小さく半減期のきわめて短いもの及びエネルギーの小さいものは、計算対象としない。計算対象は、解説6.2に示された核種としている。</p> <p>6.1(2)e) 計算対象とする核種及びタービン建屋内への放出量の計算条件は、タービン建屋からの漏えいを無視する以外は、大気中への放出量の計算条件（「4.1.2主蒸気管破断」参照）と同じとしている。</p> <p>6.1(2)f) 事故後30日間の積算線源強度は、タービン建屋内の放射性物質によるガンマ線エネルギーをエネルギー範囲によって区分して計算している。</p> <p>6.2→内規のとおり</p> <p>6.2(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因するスカイシャインガンマ線による全身に対する線量は、施設の位置、建屋の配置、形状及び地形条件から計算している。</p> <p>6.2(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、ガンマ線エネルギーに依存した実効線量への換算係数又は1Sv/Gyとして評価している。</p> <p>6.2(4)a) スカイシャインガンマ線の計算は、輸送計算コードを組み合わせ、一回散乱計算法を用い評価している。</p> <p>6.2(4)b) 基本計算式を(6.1)式として評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>$H_s = \int D_s dt$</p> <p>$D_s = \sum_E \sum_{E'} \int_V \Phi(E, x) K(E') \frac{d\sigma}{d\Omega}(E, \theta) \frac{N}{r^2} B(E', b) \exp\left(-\sum_m \mu'_m X_m\right) dV \dots\dots\dots (6.1)$</p> <p>$H_s$:実効線量 (Sv) T :計算期間 (s) D_s :ガンマ線の空気カーマ率 (Gy/s) $\Phi(E, x)$:散乱点に於けるガンマ線束 ($\gamma/(m^2 s)$) μ'_i :散乱エネルギー E' に於ける物質 i の線減衰係数 (1/m) $K(E')$:散乱エネルギー E' の線量率換算係数 ($Gy/(\gamma/m^2)$) $B(E', b)$:散乱エネルギー E' のガンマ線の散乱点から計算点までの b に対するビルドアップ係数 (-) X_m :領域 m の透過距離 (m) r :散乱点から計算点までの距離 (m) V :散乱体積 (m^3) N :空気中の電子数密度 (electrons/m^3) $\frac{d\sigma}{d\Omega}(E, \theta)$: Klein-Nishina の微分散乱断面積 ($m^2 / steradian$) θ :散乱角 (radian)</p> <p>c) 散乱点におけるガンマ線束は、次のi)又はii)のいずれかの方法によって計算する。 i) 遮へいの影響を、ビルドアップ係数を用いて求める場合^(*)</p> <p>$\Phi(E, x) = \frac{S(E)}{4\pi\rho^2} B(E, b^0) \exp\left(-\sum_j \mu_j X_j\right) \dots\dots\dots (6.2)$</p> <p>$b^0 = \sum_k \sum_n \mu_k X_n$</p> <p>$\mu_i$:線源エネルギー E の物質 i の線減衰係数 (1/m) $S(E)$:線源エネルギー E の線源強度 (γ/s) $B(E, b^0)$:線源エネルギー E のガンマ線の線源点から散乱点までの空気以外の遮へい体の b^0 に対するビルドアップ係数 (-) X_j :領域 j の透過距離 (m) ρ :線源点から散乱点までの距離 (m) μ_k :線源エネルギー E の空気以外の物質 k の線減衰係数 (1/m) X_n :空気以外の物質の領域 n の透過距離 (m)</p> | <p>6.2(4)c) 散乱点におけるガンマ線束は、ii)の方法によって評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>ii) 遮へいの影響を、輸送計算で求める場合 <small>(※6、※7)</small></p> $\Phi(E, x) = \frac{S_p(E)}{4\pi\rho^2} \exp\left(-\sum_i \mu_i x_i\right) \dots\dots\dots (6.3)$ $S_p(E) = \Phi(\theta) A_s \cos\theta$ <p> μ_i : 線源エネルギー E に於ける領域 i の線減衰係数 (1/m) x_i : 領域 i の透過距離 (m) ρ : 線源点から散乱点までの距離 (m) $S_p(E)$: 線源エネルギー E の線源強度 (γ/s) θ : 鉛直上方向とガンマ線の進行方向がなす角 (radian) $\Phi(\theta)$: 輸送計算式によって求めた θ 方向の角度束 (γ/m²s·weight) $weight = \frac{\Delta\Omega}{4\pi}$ Ω : ガンマ線の放出立体角 (steradian) A_s : 天井面積 (m²) </p> <p>6.3 直接ガンマ線の計算</p> <p>(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因する直接ガンマ線による線量の計算のために、線源、施設の位置関係、建屋構造等から計算の体系モデルを構築する。</p> <p>(2) 空気カーマから全身に対する線量への換算係数は、ガンマ線エネルギーに依存した実効線量への換算係数又は1Sv/Gyとする。</p> <p>(3) 直接ガンマ線の計算方法</p> <p>a) 直接ガンマ線の計算は、点減衰核積分法を用いる。ただし、(6.4)式の内容と同等で、技術的妥当性が認められる場合には、使用する計算方法を制限するものではない。</p> <p>b) 基本計算式は(6.4)式 <small>(※6、※7、※9)</small> とする。</p> | <p>6.3→内規のとおり</p> <p>6.3(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因する直接ガンマ線による線量の計算のために、線源、施設の位置関係、建屋構造等から計算の体系モデルを構築して評価している。</p> <p>6.3(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は、ガンマ線エネルギーに依存した実効線量への換算係数又は1Sv/Gyとして評価している。</p> <p>6.3(3)a) 直接ガンマ線の計算は、点減衰核積分法を用いて評価している。</p> <p>6.3(3)b) 基本計算式は(6.4)式としている。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|--|
| $H_d = \sum_E K(E) \int_V \frac{S(E, x, y, z) e^{-\mu_i b} B(E, b)}{4\pi R^2} dV \dots\dots\dots (6.4)$ $b = \sum_i \mu_i l_i$ <p> H_d : 実効線量 (Sv) $K(E)$: 線源エネルギー E に対する線量換算係数 (Sv/(γ/m^2)) $S(E, x, y, z)$: 積算線源強度 (γ/m^3) $B(E, b)$: 線源エネルギー E でガンマ線減衰距離 b に対するビルドアップ係数 (-) μ_i : 線源エネルギー E に対する物質 i の線減衰係数 (1/m) l_i : 物質 i の透過距離 (m) R : 微小体積 dV から計算点までの距離 (m) V : 線源体積 (m^3) </p> <p>7. 中央制御室居住性に係る被ばく評価</p> <p>(1) 中央制御室居住性に係る運転員の被ばくを, 3.2(1)に示した被ばく経路について, 7.1 から 7.5 までに示す方法によって計算する。</p> <p>(2) 次の a)及び b)のとおり, 想定事故に対し, すべての被ばく経路の評価が必要となるものではない【解説 7.1】。</p> <p>a) PWR 型原子炉施設の蒸気発生器伝熱管破損のように, 建屋内に放射性物質が滞留することなく系統から直接環境へ放出されるような事象については, 建屋からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の評価は不要である。</p> <p>b) BWR 型原子炉施設の主蒸気管破断時の半球状雲の放出及び PWR 型原子炉施設の蒸気発生器伝熱管破断時の二次系への漏えい停止までの放出など, 事故発生直後の時間に集中して放出される放射性物質に対しては, 入退域時の線量の評価は不要である。</p> <p>(3) 運転員の勤務状態については, 平常時の直交替を基に設定する。ただし, 直交替の設定を平常時のものから変更する場合, 事故時マニュアル等に当該の運用を記載することが前提である。</p> <p>7.1 建屋内の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく</p> <p>(1) 次の a)及び b)の被ばく経路について, 運転員の被ばくを, 7.1.1 から 7.1.2 までに示す方法によって計算する(図 7.1)。</p> <p>a) 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での被ばく</p> <p>b) 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での被ばく</p> | <p>7 →内規のとおり</p> <p>7(1) 中央制御室居住性に係る運転員の被ばくを, 3.2(1)に示した被ばく経路について, 7.1 から 7.5 までに示す方法によって計算している。</p> <p>7(2)b) BWR 型原子炉施設の主蒸気管破断時の半球状雲の放出については, 入退域時の線量の評価には考慮していない。</p> <p>7(3) 運転員の勤務形態については, 平常時の直交替を基に設定している。</p> <p>7.1 →内規のとおり</p> <p>7.1(1) 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での被ばく及び建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での被ばく経路については, 運転員の被ばくを, 7.1.1 から 7.1.2 までに示す方法によって計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <div data-bbox="521 389 831 592" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="600 603 752 624">(a) BWR型原子炉施設</p> <p data-bbox="353 639 1014 660">図 7.1 建屋内の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく経路</p> <p data-bbox="271 719 992 740">7.1.1 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での被ばく</p> <p data-bbox="271 745 763 766">(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価(BWR型原子炉施設)</p> <p data-bbox="309 770 1059 1214"> a) 原子炉冷却材喪失発生後30日間、原子炉建屋(二次格納施設)内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、中央制御室内における積算線量を計算する(図7.2)。 b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。 c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。建屋等の構造壁や天井に対して、配置、形状及び組成を明らかにして、遮へい効果を見込んでよい。 d) 線量の評価点は、中央制御室内の中心点、操作盤位置等を代表点とする。室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 e) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。 f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。 </p> <p data-bbox="383 1238 898 1286"> 外部被ばく線量＝室内作業時スカイシャインガンマ線積算線量 ×直交替による滞在時間割合^{*1} </p> <p data-bbox="389 1294 927 1315">*1) 例:4直3交替勤務の場合 0.25=(8h/直×3直×30日/4)/(24h×30日)</p> | <p data-bbox="1160 719 1397 740">7.1.1 →内規のとおり</p> <p data-bbox="1160 783 1977 871">7.1.1(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30 日間、原子炉建屋(二次格納施設)内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、中央制御室内における積算線量を評価している。</p> <p data-bbox="1160 879 1977 967">7.1.1(1)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1 スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。</p> <p data-bbox="1160 975 1962 1031">7.1.1(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を、構造物の配置、形状及び組成から評価している。</p> <p data-bbox="1160 1038 1977 1094">7.1.1(1)d) 線量の評価点は、室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としている。</p> <p data-bbox="1160 1102 1977 1158">7.1.1(1)e) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。</p> <p data-bbox="1160 1166 1977 1222">7.1.1(1)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示された計算式を用いて評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <div data-bbox="465 309 882 571" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="434 587 882 635" data-label="Caption"> <p>図7.2 原子炉冷却材喪失のスカイシャインガンマ線の計算 (BWR型原子炉施設)</p> </div> <div data-bbox="255 667 1128 1161" data-label="List-Group"> <p>(3) 主蒸気管破断時の線量評価(BWR型原子炉施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 主蒸気管破断発生後30日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、中央制御室内における積算線量を計算する(図7.4)。 b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。 c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に対して、配置、形状及び組成を明らかにして、遮へい効果を見込んでもよい。 d) 線量の評価点は、中央制御室内の中心、操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 e) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。 f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。 </div> <div data-bbox="376 1193 990 1273" data-label="Equation-Block"> $\text{外部被ばく線量} = \text{室内作業時スカイシャインガンマ線積算線量} \times \text{直交替による滞在時間割合}^{*1}$ <p>*1) 例:4直3交替勤務の場合 $0.25 = (8\text{h}/\text{直} \times 3 \times 30\text{日}/4) / (24\text{h} \times 30\text{日})$</p> </div> | <div data-bbox="1160 654 1980 1129" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> 7.1.1(3) →内規のとおり 7.1.1(3)a) 主蒸気管破断発生後30日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、中央制御室内における積算線量を計算し評価している。 7.1.1(3)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は「6.1 スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 7.1.1(3)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を、構造物の配置、形状及び組成から評価している。 7.1.1(3)d) 線量の評価点は、室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としている。 7.1.1(3)e) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 7.1.1(3)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示された計算式を用いて評価している。 </div> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況




図7.4 主蒸気管破断のスカイシャインガンマ線の計
(BWR型原子炉施設)

7.1.2 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での被ばく

(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価(BWR型原子炉施設)

- a) 原子炉冷却材喪失発生後30日間, 原子炉建屋等(二次格納施設)内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による, 中央制御室内における積算線量を計算する(図7.5)。
- b) 直接ガンマ線の線源強度は, 「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。
- c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を, 構造物の配置, 形状及び組成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に対して, 配置, 形状及び組成を明らかにして, 遮へい効果を見込んでよい。
- d) 線量の評価点は, 中央制御室内の中心, 操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。
- e) 中央制御室内の滞在期間を, 運転員の勤務状態に即して計算し, 30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。
- f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は, 次のとおり計算する。

$$\text{外部被ばく線量} = \text{室内作業時直接ガンマ線積算線量} \times \text{直交替による滞在時間割合}^{*1}$$

*1) 例:4直3交替勤務の場合 $0.25 = (8\text{h}/直 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24\text{h} \times 30日)$

7.1.2 →内規のとおり

- 7.1.2(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後30日間, 原子炉建屋等(二次格納施設)内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による, 中央制御室内における積算線量を評価している。
- 7.1.2(1)b) 直接ガンマ線の線源強度は, 「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。
- 7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を, 構造物の配置, 形状及び組成から評価している。
- 7.1.2(1)d) 線量の評価点は, 室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としている。
- 7.1.2(1)e) 中央制御室内の滞在期間を, 運転員の勤務状態に即して計算し, 30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。
- 7.1.2(1)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は, 示された計算式を用いて評価している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <div data-bbox="495 316 896 574" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="526 590 873 630" data-label="Caption"> <p>図7.5 原子炉冷却材喪失の直接ガンマ線の計算 (BWR型原子炉施設)</p> </div> <div data-bbox="268 654 1120 1133" data-label="List-Group"> <p>(3) 主蒸気管破断時の線量評価(BWR型原子炉施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 主蒸気管破断発生後30日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による、中央制御室内における積算線量を計算する(図7.7)。 b) 直接ガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。 c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。建屋等の構造壁又は天井に対して、配置、形状及び組成を明らかにして、遮へい効果を見込んでよい。 d) 線量の評価点は、中央制御室内の中心、操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 e) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。 f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。 </div> <div data-bbox="392 1165 985 1244" data-label="Equation-Block"> $\text{外部被ばく線量} = \text{室内作業時直接ガンマ線積算線量} \times \text{直交替による滞在時間割合}^{*1}$ <p>*1) 例:4直3交替勤務の場合 $0.25 = (8\text{h}/\text{直} \times 3\text{直} \times 30\text{日}/4) / (24\text{h} \times 30\text{日})$</p> </div> | <div data-bbox="1153 654 1982 1069" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> 7.1.2(3)a) 主蒸気管破断発生後30日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による、中央制御室内における積算線量を評価している。 7.1.2(3)b) 直接ガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 7.1.2(3)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から評価している。 7.1.2(3)d) 線量の評価点は、室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としている。 7.1.2(3)e) 中央制御室内の滞在期間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 7.1.2(3)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示された計算式を用いて評価している。 </div> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況





図7.7 主蒸気管破断の直接ガンマ線の計算
(BWR型原子炉施設)

7.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被ばく

(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による運転員の被ばくを、次の(2)から(5)によって計算する(図7.8)。



(a) BWR型原子炉施設

図7.8 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による
中央制御室内での被ばく経路

(2) 建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内作業時の運転員の被ばく線量を計算する。

7.2 →内規のとおり

7.2(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による運転員の被ばくを、次の(2)から(5)によって計算している。

7.2(2) 建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内作業時の運転員の被ばく線量を評価している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <p>(3) 相対線量D/Qの評価点は、中央制御室内の中心、操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。</p> <p>(4) 中央制御室の天井・側壁によるガンマ線（$E_\gamma \geq 1.5\text{MeV}$以上）の遮へい効果を計算する。</p> <p>(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。</p> <p style="text-align: center;">外部被ばく線量＝大気中へ放出された希ガス等（BWRプラントの主蒸気管破断では、ハロゲン等を含む）のガンマ線による実効線量 ×直交替による滞在時間割合*1</p> <p>*1) 例：4直3交替勤務の場合 $0.25 = (8\text{h}/直 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24\text{h} \times 30日)$</p> <p>a) 主蒸気管破断時には、半球状雲中の放射性物質のガンマ線による線量寄与を加算する。 外部被ばく線量＝放出希ガス等のガンマ線（BWRプラントの主蒸気管破断では、ハロゲン等を含む）による実効線量 ×直交替による滞在時間割合*1 +（半球状雲による線量）</p> <p>c) 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内滞在時の実効線量は、次の1)及び2)に示す方法によって計算する。</p> <p>1) 原子炉冷却材喪失時及び蒸気発生器伝熱管破損時</p> $H_\gamma = \int_0^T K(D/Q)Q_\gamma(t)B \exp(-\mu' X') dt \quad \dots\dots\dots (7.1)$ <p>H_γ : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv) K : 空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy, $K=1$) D/Q : 相対線量 (Gy/Bq) $Q_\gamma(t)$: 時刻 t における核種の環境放出率 (Bq/s) (ガンマ線 0.5MeV 換算) B : ビルドアップ係数 (-) μ' : コンクリートに対するガンマ線の線減衰係数 (1/m) X' : 中央制御室コンクリート厚さ (m) T : 計算対象期間(30日間) (s) (注)30日間連続滞在の場合の値である。</p> <p>上式のうちコンクリートによる減衰効果 $B \exp(-\mu' X')$ は、テラー型ビルドアップ係数を用いて計算してもよい。</p> | <p>7.2(3) 相対線量D/Qの評価点は、中央制御室内の中心を評価点としている。</p> <p>7.2(4) 中央制御室の天井・側壁によるガンマ線（$E_\gamma \geq 1.5\text{MeV}$以上）の遮蔽効果を考慮して計算している。</p> <p>7.2(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示された計算式を用いて評価している。</p> <p>7.2(5)a) 主蒸気管破断時には、半球状雲中の放射性物質のガンマ線による線量寄与を加算して評価している。</p> <p>7.2(5)c) 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内滞在時の実効線量は、示された方法によって評価している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>2) 主蒸気管破断時</p> <p>i) 半球雲通過時の線量 ^(※5)</p> $H_r = 6.2 \times 10^{-4} \frac{Q_r}{V} E_r \frac{R}{U} \left(1 - \exp\left(-\mu \frac{R}{2}\right) \right) B \exp(-\mu' X') \quad \dots\dots (7.2)$ <p> H_r : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv) Q_r : 半球雲中の放射性物質質量(γ線0.5MeV換算) (Bq) V : 半球雲体積 (m³) E_r : ガンマ線の実効エネルギー (0.5MeV) (MeV/dis) μ : 空気に対するガンマ線の線エネルギー吸収係数 (1/m) R : 半球雲直径 (m) U : 半球雲の移動速度 (m/s) B : ビルドアップ係数 (-) μ' : コンクリートに対するガンマ線の線減衰係数 (1/m) X' : 中央制御室コンクリート厚さ (m) </p> <p>ii) 主蒸気隔離弁からの漏えい，放出放射能による線量</p> $H_r = \int K(D/Q)Q_r(t)B \exp(-\mu' X') dt \quad \dots\dots (7.3)$ <p> H_r : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv) K : 空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy, K=1) D/Q : 相対線量 (Gy/Bq) $Q_r(t)$: 時刻tにおける核種の環境放出率 (Bq/s) (γ線0.5MeV換算) B : ビルドアップ係数 (-) μ' : コンクリートに対するガンマ線の線減衰係数 (1/m) X' : 中央制御室コンクリート厚さ (m) T : 計算対象期間(30日間) (s) (注)30日間連続滞在の場合の値である。 </p> <p>7.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく</p> <p>(1) 次のa)及びb)について，7.3.1から7.3.2までに示す方法によって計算する。</p> <p>a) 建屋表面の空気中の放射性物質濃度</p> <p>b) 室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内の放射性物質濃度</p> <p>なお，中央制御室の空気流入率については，「原子力発電所の中央制御室の空気流入測定試験手法」に従うこと。</p> <p>(2) 次のa)及びb)の被ばく経路による運転員の被ばくを，7.3.3から7.3.4までに示す方法によって計算する。(図7.9)</p> <p>a) 室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御室内での被ばく</p> <p>b) 室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく</p> | <p>7.3→内規のとおり。</p> <p>7.3(1)室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばくについては，7.3.1から7.3.2までに示す方法によって評価している。</p> <p>7.3(2)室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御室内での被ばく及び室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく経路による運転員の被ばくについては，7.3.3から7.3.4までに示す方法によって評価している。</p> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況




図7.9 外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく経路

7.3.1 中央制御室が属する建屋周辺の放射性物質の濃度

(1) 大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し、放出源付近の建屋の巻き込み影響を受ける場合にはその効果を計算したうえで（5. 大気拡散の評価）、中央制御室を含む当該建屋の周辺の放射性物質の濃度を計算する。

a) 建屋影響を考慮しない場合

建屋の影響を考慮しない場合は、5.1.1(1)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を用いる（図7.10）。




図7.10 中央制御室建屋付近への放射性物質の拡散

b) 建屋影響を考慮する場合

建屋の影響を考慮する場合は、5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を用いる（図7.11）。

7.3.1→内規のとおり。

7.3.1(1)大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し、放出源付近の建屋の巻き込み影響を受ける場合にはその効果を計算したうえで、中央制御室を含む当該建屋の周辺の放射性物質の濃度を計算している。

7.3.1(1)a) 建屋の影響を考慮して評価している。

7.3.1(1)b) 建屋の影響を考慮して、5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を用いて評価している。

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

1) BWR の場合

5.1.1(2)及び5.1.1(3)の方法によって、建屋周辺の放射性物質濃度を計算した結果を適用する。




図7.11 中央制御室建屋付近への放射性物質の拡散

7.3.2 中央制御室内の放射性物質濃度

- (1) 建屋の表面空気中から、次のa)及びb)の経路で放射性物質が外気から取り込まれることを想定する。
 - a) 中央制御室の非常用換気空調によって室内に取り入れること
 - b) 中央制御室内に直接、流入すること
- (2) 中央制御室内の雰囲気中で、放射性物質は一様混合すると仮定する。
- (3) 中央制御室換気系フィルタの効率、設計値又は管理値を用いる。
- (4) 中央制御室への外気取入及び空気流入による放射性物質の取り込みに対して、時刻tにおける核種iの外気中濃度を用いる。
- (5) 相対濃度 χ/Q の評価点は、外気取入れを行う場合は中央制御室の外気取入口とする。また、外気を遮断する場合は中央制御室の中心点とする。（(7.4)式の中央制御室の区画の濃度とする。）
- (6) 中央制御室の自動隔離を期待する場合には、その起動信号を明確にするとともに隔離に要する時間を見込む。また、隔離のために手動操作が必要な場合には、隔離に要する時間に加えて運転員が事故を検知してから操作を開始するまで10分以上の時間的余裕を見込んで計算する。
- (7) 中央制御室内の雰囲気中に浮遊する放射性物質量の時間変化は、次のとおり計算する。
 - a) 中央制御室内への取り込み空気放射能濃度に基づき、空調システムの設計に従って中央制御室内の放射能濃度を求める【解説7.2】。

- 7.3.2→内規のとおり。
- 7.3.2(1)建屋の表面空気中から、中央制御室の非常用換気空調及び直接流入する経路で放射性物質が外気から取り込まれることを想定し、評価している。
- 7.3.2(2)中央制御室内の雰囲気中で、放射性物質は一様混合すると仮定して評価している。
- 7.3.2(3)中央制御室換気系フィルタの効率は、設計値を用いて評価している。
- 7.3.2(4)中央制御室への外気取入及び空気流入による放射性物質の取り込みに対して、時刻tにおける核種iの外気中濃度を用いて評価している。
- 7.3.2(5)相対濃度 χ/Q の評価点は、外気を取入れを遮断した上で再循環運転を行うため、中央制御室の中心点としている。
- 7.3.2(6)中央制御室の隔離のために手動操作を想定しており、隔離に要する時間に加えて運転員が事故を検知してから操作を開始するまで10分以上の時間的余裕を見込んで計算している。
- 7.3.2(7)中央制御室内の雰囲気中に浮遊する放射性物質量の時間変化は、示されたとおり評価している。
- 7.3.2(7)a)中央制御室内への取り込み空気放射能濃度に基づき、空調システムの設計に従って中央制御室内の放射能濃度を評価している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|--|
| $\frac{dM_i^k(t)}{dt} = -\lambda^k M_i^k(t) - \sum_{j=1}^n \frac{G_{ji}}{V_i} M_j^k(t) + \sum_{j=1}^n (1-E_{ij}^k) \frac{G_{ij}}{V_j} M_j^k(t) + \sum_{l=1}^N (1-E_{il}^k) \alpha_l S_l^k(t) + \alpha_l S_l^k(t)$ $S_l^k(t) = (\chi/Q)_l Q^k(t)$ $S_l^k(t) = (\chi/Q)_l Q^k(t)$ <p style="text-align: right;">..... (7.4)</p> <p> $M_i^k(t)$: 時刻<i>t</i>における区画<i>i</i>の核種<i>k</i>の放射性物質の量 (Bq) V_i : 区画<i>i</i>の体積 (m^3) E_{ij}^k : 区画<i>j</i>から<i>i</i>の経路にあるフィルタの除去効率 (-) G_{ij} : 区画<i>j</i>から<i>i</i>の体積流量 (m^3/s) λ^k : 核種<i>k</i>の崩壊定数 (1/s) $S_l^k(t)$: 時刻<i>t</i>における外気取入口<i>l</i>での核種<i>k</i>の濃度 (Bq/m^3) α_l : 外気取入口<i>l</i>からの外気取入量 (m^3/s) $(\chi/Q)_l$: 評価点<i>l</i>の相対濃度 (s/m^3) $Q^k(t)$: 放射性物質の放出率 (Bq/s) </p> <p> α_l : 空気流入量 (m^3/s) 空気流入量=空気流入率×中央制御室バウンダリ内体積(容積) $S_l^k(t)$: 空気流入を計算する核種<i>k</i>の濃度 (Bq/m^3) $(\chi/Q)_l$: 空気流入に対する評価点<i>l</i>の相対濃度 (s/m^3) </p> <p>b) 中央制御室に相当する区画の容積は、中央制御室バウンダリ内体積(容積)とする。</p> | <p>7.3.2(7)b) 中央制御室に相当する区画の容積は、中央制御室バウンダリ内体積(容積)としている。</p> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

- 7.3.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御室内での被ばく
- (1) 放射性物質の吸入摂取による運転員の被ばく線量を、次の(2)から(5)までの方法によって計算する（図7.12）。
 - (2) 線量の計算にあたっては、運転員の勤務状態に即して、中央制御室内の滞在期間を計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。
 - (3) 被ばく低減方策として、防護マスク着用による放射性元素の吸入による内部被ばくの低減をはかる場合には、その効果及び運用条件を適切に示して評価に反映してもよい。
 - (4) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は、次のとおり計算する。
内部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による実効線量
×直交替による滞在時間割合*1

*1) 例：4直3交替勤務の場合 $0.25 = (8\text{h}/直 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24\text{h} \times 30日)$

ここで、外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による運転員の実効線量は、(7.5)式によって計算する。

$$H_i = \int_0^T RH_{\infty} C_i(t) dt \quad \dots\dots\dots (7.5)$$

- H_i : 元素の吸入摂取の内部被ばくによる実効線量 (Sv)
- R : 呼吸率(成人活動時) (m^3/s)
- H_{∞} : 元素(I-131)吸入摂取時の成人の実効線量への換算係数 (Sv/Bq)
- $C_i(t)$: 時刻 t における中央制御室内の放射能濃度 (Bq/m^3) (I-131等価量)
- T : 計算期間(30日間) (s)
(注)30日間連続滞在の場合の値である。





図7.12 放射性物質取り込みによる中央制御室内での吸入摂取による被ばく

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

- 7.3.3→内規のとおり
- 7.3.3(1) 放射性物質の吸入摂取による運転員の被ばく線量を、次の(2)から(5)までの方法によって評価している。
 - 7.3.3(2) 線量の計算に当たって、運転員の勤務状態に即して、中央制御室内の滞在期間をお計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。
 - 7.3.3(3) 被ばく低減方策として、防護マスク着用を考慮していない。
 - 7.3.3(4) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は、示されたとおり計算する。
- 外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による運転員の実効線量は、(7.5)式によって計算している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>(5) 主蒸気管破断時は、前項の線量に半球状雲通過時の放射性物質の室内取込による線量寄与を加算する。</p> <p style="text-align: center;">内部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による実効線量 ×直交替による滞在時間割合 +（半球状雲による線量）</p> <p>ここで、半球状雲に伴う運転員の吸入摂取による実効線量は(7.6)式によって計算する。</p> $H_I = \int RH_w C_{Dp}(t) dt \quad \dots\dots\dots (7.6)$ <p> H_I : 放射性物質の吸入摂取の内部被ばくによる実効線量 (Sv) R : 呼吸率(成人活動時) (m^3/s) H_w : 放射性物質(I-131)吸入摂取時の成人の実効線量への換算係数 (Sv/Bq) $C_{Dp}(t)$: 半球状雲通過時の室内取込み放射性物質に基づく時刻 t における中央制御室内の放射能濃度 (Bq/m^3) (I-131等価量) T : 計算期間(30日間) (s) (注)30日間連続滞滞在の場合の値である。 </p> <p>7.3.4 室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく</p> <p>(1) 放射性物質からのガンマ線による運転員の被ばく線量を、次の(2)から(6)までの方法によって計算する（図7.13）。</p> <p>(2) 中央制御室は、容積が等価な半球状とする。そして、半球の中心に運転員がいるものとする。</p> <p>(3) 中央制御室の容積は、中央制御室バウンダリ内体積（容積）とする。</p> <p>a) ただし、エンベロープの一部が、ガンマ線を遮へいできる躯体で区画され、運転員がその区画内のみに入る場合には、当該区画の容積を用いてもよい。</p> <p>b) ガンマ線による被ばくの計算では、中央制御室と異なる階層部分のエンベロープについて、階層間の天井等による遮へいがあるので、中央制御室の容積から除外してもよい。</p> <p>(4) 線量の計算にあたっては、運転員の勤務状態に即して、中央制御室内の滞在期間を計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。</p> <p>(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。</p> <p style="text-align: center;">外部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質のガンマ線による実効線量 ×直交替による滞在時間割合*1</p> <p style="text-align: center;">*1) 例：4直3交替勤務の場合 $0.25 = (8h/直 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24h \times 30日)$</p> <p>a) 外気から取り込まれた放射性物質のガンマ線による運転員の実効線量は、(7.7)式^(*)5)によって計算する。</p> | <p>7.3.3(5) 主蒸気管破断時は、前項の線量に半球状雲通過時の放射性物質の室内取込による線量寄与を加算して評価している。</p> <p>半球状雲に伴う運転員の吸入摂取による実効線量は(7.6)式によって計算している。</p> <p>7.3.4→内規のとおり</p> <p>7.3.4(1) 放射性物質からのガンマ線による運転員の被ばく線量を、次の(2)から(6)までの方法によって計算している。</p> <p>7.3.4(2) 中央制御室は、容積が等価な半球状とする。そして、半球の中心に運転員がいるものとして評価している。</p> <p>7.3.4(3) 中央制御室の容積は、中央制御室バウンダリ内体積（容積）としている。</p> <p>7.3.4(4) 線量の計算に当たっては、運転員の勤務状態に即して、中央制御室内の滞在期間を計算し、30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。</p> <p>7.3.4(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、a)で示されたとおりに計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---------------------|
| <p>$H_\gamma = \int_0^T 6.2 \times 10^{-14} E_\gamma (1 - e^{-\mu R}) C_\gamma(t) dt \quad \dots \dots \dots (7.7)$</p> <p> H_γ : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv) E_γ : ガンマ線の実効エネルギー (0.5MeV) (MeV / dis) μ : 空気に対するガンマ線の線エネルギー吸収係数 (1/m) R : 中央制御室半球換算時等価半径 (m) $C_\gamma(t)$: 時刻tにおける中央制御室内の放射能濃度 (Bq/m³) (ガンマ線0.5MeV換算) T : 計算期間(30日) (s) (注)30日間連続滞在の場合の値である。 </p> <p>b) また、(7.7)式以外に、(7.8)式^(注5)によって計算することも妥当である。</p> <p>$H_\gamma = \int_0^T \frac{1}{2} \frac{K}{\mu'} \left[\frac{A}{1+\alpha_1} \{1 - \exp(-(1+\alpha_1)\mu'R)\} + \frac{1-A}{1+\alpha_2} \{1 - \exp(-(1+\alpha_2)\mu'R)\} \right] \frac{E_\gamma}{0.5} C_\gamma(t) dt \quad \dots \dots \dots (7.8)$</p> <p> H_γ : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv) K : 線量率換算係数 (Sv/(γ/m²)) A, α_1, α_2 : テーラー型ビルドアップ係数(空气中0.5MeVガンマ線) (-) μ' : 空気に対するガンマ線の線減衰係数 (1/m) </p> | |
|  <p>The diagram illustrates a control room environment. On the left, there is a circular component labeled 'フィルタ' (Filter). In the center, a person is shown in silhouette. Above the person, there are several dark, cloud-like shapes representing radioactive particles or gas. An arrow labeled 'ガンマ線' (Gamma rays) points from these particles towards the person. On the right side of the room, there is an arrow pointing outwards, indicating air flow or ventilation.</p> | |
| <p>図7.13 放射性物質取り込みによる中央制御室内でのガンマ線による被ばく</p> | |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

(6) 主蒸気管破断時は、7.3.4(4)a)の計算式に、次の半球状雲通過時の放射性物質の室内取込による線量寄与を加算する。

$$\text{外部被ばく線量} = \text{室内に外気から取り込まれた放射性物質の外部ガンマ線による実効線量} \times \text{直交替による滞在時間割合} + (\text{半球状雲による線量})$$

ここで、半球状雲によるガンマ線の線量は(7.9)式^(※5)によって計算する。

$$H_{\gamma} = \int_0^T 6.2 \times 10^{-14} E_{\gamma} (1 - e^{-\mu R}) C_{p}(t) dt \quad \dots \dots \dots (7.9)$$

- H_{γ} : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv)
 - E_{γ} : ガンマ線の実効エネルギー(0.5MeV) (MeV/dis)
 - μ : 空気に対するガンマ線の線エネルギー吸収係数 (1/m)
 - R : 中央制御室半球換算時等価半径 (m)
 - $C_p(t)$: 半球状雲通過時の室内取込み放射性物質に基づく時刻tにおける中央制御室内の放射能濃度 (Bq/m³) (ガンマ線0.5MeV換算)
 - T : 計算期間(30日) (s)
- (注)30日間連続滞在の場合の値である。

7.4 建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく

(1) 次のa)及びb)の被ばく経路からの運転員の被ばくを、7.4.1 から7.4.2 までに示す方法によって計算する(図7.14)。

- a) 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の被ばく
- b) 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく




図7.14 建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく経路

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

7.3.4(6) 主蒸気管破断時は、7.3.4(4)a)の計算式に、次の半球状雲通過時の放射性物質の室内取込による線量寄与を加算して評価している。

半球状雲によるガンマ線の線量は(7.9)式によって計算する。

7.4→内規のとおり

7.4(1) 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による入退域時の被ばく経路からの運転員の被ばくは、7.4.1から7.4.2までに示す方法によって計算している。

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

- 7.4.1 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の被ばく
 (1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価（BWR型原子炉施設）
 a) 原子炉冷却材喪失発生後30日間、原子炉建屋（二次格納施設）内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算する（図7.15）。
 b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。
 c) 線源から評価点に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。
 d) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分する【解説7.4】。
 e) 計算に当たっては、次の1)又は2)のいずれかの仮定を用いる。
 1) 管理建屋の入口を代表評価点とし、入退域ごとに評価点に15分間滞在するとする。
 2) 入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し、移動経路に従った適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合、移動に伴って、複数の評価点を設定してもよい。【解説7.5】
 f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。
 外部被ばく線量＝入退域時スカイシャインガンマ線積算線量
 ×直交替による所要時間割合*1
 *1) 例：4直3交替勤務・片道15分の場合
 $0.015625 = (0.25\text{h}/\text{直} \times 2 \times 3\text{直} \times 30\text{日} / 4) / (24\text{h} \times 30\text{日})$




図7.15 原子炉冷却材喪失時の建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の被ばく（BWR型原子炉施設）

7.4.1→内規のとおり

- 7.4.1(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後30日間、原子炉建屋（二次格納施設）内の存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算している。
 7.4.1(1)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。
 7.4.1(1)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。
 7.4.1(1)d) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。
 7.4.1(1)e) 計算に当たっては、1)の仮定を用いて評価している。
 7.4.1(1)e)1) 入退域時の評価点は、管理建屋の入口であるサービス建屋入口として評価している。
 7.4.1(1)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示されたとおり計算している。

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

(3) 主蒸気管破断時の線量評価（BWR型原子炉施設）

- a) 主蒸気管破断発生後30日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算する（図7.17）。
- b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。
- c) 線源から評価点に至るまでの遮へい効果を、建造物の配置、形状及び組成から計算する。
- d) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分する【解説7.4】。
- e) 計算に当たっては、次の1)又は2)のいずれかの仮定を用いる。
 - 1) 管理建屋の入口を代表評価点とし、入退域ごとに評価点に15分間滞在するとする。
 - 2) 入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し、移動経路に従った適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合、移動に伴って、複数の評価点を設定してもよい【解説7.5】。
- f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。
 外部被ばく線量＝入退域時スカイシャインガンマ線積算線量
 ×直交替による所要時間割合*1
 *1) 例：4直3交替勤務・片道15分の場合
 $0.015625 = (0.25\text{h}/\text{直} \times 2 \times 3\text{直} \times 30\text{日} / 4) / (24\text{h} \times 30\text{日})$






図7.17 主蒸気管破断時の建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の被ばく(BWR型原子炉施設)

- 7.4.1(3)a) 主蒸気管破断発生後 30 日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算している。
- 7.4.1(3)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は、「6.1 スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源強度」で解析した結果を用いている。
- 7.4.1(3)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を、建造物の配置、形状及び組成から計算している。
- 7.4.1(3)d) 入退域までの所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30 日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。
- 7.3.1(3)e) 計算に当たっては、1)の仮定を用いて評価している。
- 7.4.1(3)e)1) 入退域時の評価点は、管理建屋の入口であるサービス建屋入口として評価している。
- 7.4.1(3)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示されたとおり計算している。

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>7.4.2 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく</p> <p>(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価(BWR型原子炉施設)</p> <p>a) 原子炉冷却材喪失発生後30日間、原子炉建屋(二次格納施設)内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算する(図7.18)。</p> <p>b) 直接ガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。</p> <p>c) 線源から評価点に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。</p> <p>d) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分する【解説7.4】。</p> <p>e) 計算に当たっては、次の1)又は2)のいずれかの仮定を用いる。 1) 管理建屋の入口を代表評価点とし、入退域ごとに評価点に15分間滞在するとする。 2) 入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し、移動経路に従った適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合、移動に伴って、複数の評価点を設定してもよい【解説7.5】。</p> <p>f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。</p> <p style="text-align: center;">外部被ばく線量＝入退域時直接ガンマ線積算線量 ×直交替による所要時間割合*1</p> <p>*1) 例:4直3交替勤務・片道15分の場合 $0.015625 = (0.25/\text{直} \times 2 \times 3 \text{直} \times 30 \text{日} / 4) / (24\text{h} \times 30 \text{日})$</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>図7.18 原子炉冷却材喪失時の建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく(BWR型原子炉施設)</p> | <p>7.4.2→内規のとおり</p> <p>7.4.2(1)a)原子炉冷却材喪失発生後30日間、原子炉建屋(二次格納施設)内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算している。</p> <p>7.4.2(2)b)直接ガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。</p> <p>7.4.2(1)c)線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算している。</p> <p>7.4.2(2)d)入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。</p> <p>7.4.2(1)e)計算に当たっては、1)の仮定を用いて計算している。</p> <p>7.4.2(1)e)1)入退域時の評価点は、管理建屋の入口であるサービス建屋入口として評価している。</p> <p>7.4.2(1)f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示されたとおり計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|---|
| <p>(3) 主蒸気管破断時の線量評価(BWR型原子炉施設)</p> <p>a) 主蒸気管破断発生後30日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算する(図7.20)。</p> <p>b) 直接ガンマ線の線源強度は、「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いる。</p> <p>c) 線源から評価点に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算する。</p> <p>d) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分する【解説7.4】。</p> <p>e) 計算に当たっては、次の1)又は2)のいずれかの仮定を用いる。 1) 管理建屋の入口を代表評価点とし、入退域ごとに評価点に15分間滞在するとする。 2) 入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し、移動経路に従った適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合、移動に伴って、複数の評価点を設定してもよい【解説7.5】。</p> <p>f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。</p> <p style="text-align: center;">外部被ばく線量＝室内作業時直接ガンマ線積算線量 ×直交替による所要時間割合*1</p> <p>*1) 例:4直3交替勤務・片道15分の場合 $0.015625 = (0.25\text{h}/直 \times 2 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24\text{h} \times 30日)$</p>  <p>図7.20 主蒸気管破断時の建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく(BWR型原子炉施設)</p> | <p>7.4.2(3)a)主蒸気管破断発生後 30 日間、タービン建屋内に存在する放射性物質を線源とした直接ガンマ線による、入退域時の評価点における積算線量を計算している。</p> <p>7.4.2(3)b)直接ガンマ線の線源強度は、「6.1 スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。</p> <p>7.4.2(3)c)線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を、構造物の配置、形状及び組成から計算している。</p> <p>7.4.2(3)d)入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30 日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。</p> <p>7.4.2(3)e)計算に当たっては、1)の仮定を用いて評価している。</p> <p>7.4.2(3)e)1)入退域時の評価点は、管理建屋の入口であるサービス建屋入口として評価している。</p> <p>7.4.2(3)f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示されたとおり計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---------------------|
| <p>7.5 大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被ばく</p> <p>(1) 次の a)及び b)の被ばく経路からの運転員の被ばくを、7.5.1 から 7.5.2 までに示す方法で計算する。</p> <p>a) 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく b) 大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による入退域時の被ばく</p> <p>(2) 大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し、放出源付近の建屋の巻き込み影響を受ける場合にはその効果を計算したうえで(5.大気拡散の評価)、中央制御室を含む当該建屋の周辺の放射性物質の濃度を計算する。</p> <p>a) 建屋影響を考慮しない場合 建屋の影響を考慮しない場合は、5.1.1(1)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を用いる(図 7.21)。</p> <p>b) 建屋影響を考慮する場合 建屋の影響を考慮する場合は、5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を用いる(図 7.22)。</p> <div data-bbox="501 794 920 1046" style="text-align: center;"> <p>図 7.21 建屋影響がない場合</p> </div> <div data-bbox="465 1091 920 1299" style="text-align: center;"> <p>図 7.22 建屋影響がある場合</p> </div> | |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|--|
| <p>7.5.1 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく</p> <p>(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による被ばくを計算する(図 7.23)。ただし、事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質(主蒸気管破断時の半球状雲、蒸気発生器伝熱管破損時の2次系への漏えい停止までの放出など)による線量については、入退域時の線量としては評価しない【解説 7.1】。</p> <p>(2) 建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による運転員の交替のための入退域時の線量を計算する。</p> <p>(3) 入退域時の線量は入退域評価点での相対線量 D/Q を求め、これに放射性物質(この場合は、放射能)の放出率を乗じて求める。</p> <p>(4) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分する。</p> <p>(5) 入退域時の計算に当たっては、以下のいずれかの仮定を用いる。 a) 管理建屋の入口を代表評価点とし、入退域ごとに評価点に、15分間滞在するとする。 b) 入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し、移動経路に従った適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合、移動に伴って、複数の評価点を設定してもよい。【解説7.5】</p> <p>(6) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、次のとおり計算する。</p> <p style="text-align: center;">外部被ばく線量 = 放出希ガス等(BWRプラントの主蒸気管破断では、ハロゲン等を含む)のガンマ線による実効線量 × 直交替による入退所要時間割合*1</p> <p style="text-align: center;">*1) 例: 4直3交替勤務・片道15分の場合 $0.015625 = (0.25\text{h}/直 \times 2 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24\text{h} \times 30日)$</p> <p>ここで、ガンマ線による運転員の実効線量は、(7.10)式によって計算する。</p> $H_{\gamma} = \int_0^T K(D/Q)Q_{\gamma}(t)dt \quad \dots\dots\dots (7.10)$ <p>H_{γ} : 希ガスのガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv) K : 空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy, $K=1$) D/Q : 相対線量 (Gy/Bq) $Q_{\gamma}(t)$: 時刻 t における核種の環境放出率 (Bq/s) (ガンマ線 0.5MeV 換算) T : 計算期間(30日) (s) (注) 30日間連続滞Inの場合の値である。</p> | <p>7.5.1→内規のとおり</p> <p>7.5.1(1)大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による被ばくを計算している。ただし、事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質(主蒸気管破断時の半球状雲)による線量については、入退域時の線量としては評価していない。</p> <p>7.5.1(2)建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による運転員の交替のための入退域時の線量を計算している。</p> <p>7.5.1(3)入退域時の線量は入退域評価点での相対線量 D/Q を求め、これに放射性物質(この場合は、放射能)の放出率を乗じて評価している。</p> <p>7.5.1(4)入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。</p> <p>7.5.1(5)入退域時の計算に当たっては、a)の仮定を用いて評価している。</p> <p>7.5.1(5)a)入退域時の評価点は、管理建屋の入口であるサービス建屋入口として評価している。</p> <p>7.5.1(6)ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は、示されたとおり計算している。</p> |

| 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） | 制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|---|
| <div data-bbox="524 352 848 616" data-label="Image"> <p>(a) BWR型原子炉施設</p> </div> <div data-bbox="461 655 918 703" data-label="Caption"> <p>図7.23 原子炉冷却材喪失時の放射性雲のガンマ線による入退域時の被ばく</p> </div> <div data-bbox="277 746 918 770" data-label="Section-Header"> <p>7.5.2 大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による入退域時の被ばく</p> </div> <div data-bbox="277 772 1099 1286" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> (1) 大気中へ放出された放射性物質を吸入摂取することによる被ばくを計算する(図 7.24)。ただし、事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質(主蒸気管破断時の半球状雲、蒸気発生器伝熱管破損時の2次系への漏えい停止までの放出など)による線量については、入退域時の線量としては評価しない【解説 7.1】。 (2) 入退域時の線量は入退域評価点での相対濃度 χ/Q を求め、これに放射性物質の放出率を乗じて求める。線量換算係数、呼吸率を乗じて求める。 (3) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分する。 (4) 被ばく低減方策として、例えば、防護マスク着用による放射性元素の吸入による内部被ばくの低減をはかる場合には、その効果及び運用条件を適切に示して評価に反映してもよい。 (5) 計算に当たっては、以下のいずれかの仮定を用いる。 <ol style="list-style-type: none"> a) 管理建屋の入口を代表評価点とし、入退域ごとに評価点に15分間滞在するとする。 b) 入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し、移動経路に従った適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合、移動に伴って、複数の評価点を設定してもよい【解説7.5】。 </div> | <div data-bbox="1339 296 1796 320" data-label="Section-Header"> <p>制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> </div> <div data-bbox="1160 751 1386 775" data-label="Section-Header"> <p>7.5.2→内規のとおり</p> </div> <div data-bbox="1160 777 1975 1193" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 7.5.2(1) 大気中へ放出された放射性物質を吸入摂取することによる被ばくを計算している。ただし、事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質(主蒸気管破断時の半球状雲)による線量については、入退域時の線量としては評価していない。 7.5.2(2) 入退域時の線量は入退域評価点での相対濃度 χ/Q を求め、これに放射性物質の放出率を乗じて評価している。線量換算係数、呼吸率を乗じて評価している。 7.5.2(3) 入退域での所要時間を、運転員の勤務状態に即して計算し、30日間の積算線量を所要時間の割合で配分して評価している。 7.5.2(4) 被ばく低減方策として、防護マスク着用を考慮していない。 7.5.2(5) 入退域時の計算に当たっては、a)の仮定を用いて評価している。 7.5.2(5)a) 入退域時の評価点は、管理建屋の入口であるサービス建屋入口として評価している。 </div> |

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

(6) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は、次のとおり計算する。

内部被ばく線量＝放出よう素の吸入摂取による実効線量
 ×直交替による所要時間割合*1

*1) 例:4直3交替勤務・片道15分の場合
 $0.015625 = (0.25\text{h}/直 \times 2 \times 3直 \times 30日 / 4) / (24\text{h} \times 30日)$

ここで、吸入摂取による運転員の実効線量は、(7.11)式によって計算する。

$$H_I = \int_0^T RH_{\infty}(\chi/Q)Q_I(t)dt \quad \dots\dots\dots (7.11)$$

- H_I : よう素の吸入摂取の内部被ばくによる実効線量 (Sv)
 - R : 呼吸率(成人活動時) (m^3/s)
 - H_{∞} : よう素(I-131)吸入摂取時の成人の実効線量への
換算係数 (Sv/Bq)
 - χ/Q : 相対濃度 (s/m^3)
 - $Q_I(t)$: 時刻 t におけるよう素環境放出率
(I-131等価量) (Bq/s)
 - T : 計算期間(30日間) (s)
- (注)30日間連続滞在の場合の値である。




図7.24 原子炉冷却材喪失時の放射性雲の吸入摂取による
 入退域時の被ばく

制御室居住性に係る被ばく評価の適合状況

7.5.2(6)吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は、示されたとおり計算している。

11. 中央制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価条件

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価条件について、第 11-1 表～第 11-10 表に示す。

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件

第 11-2 表 大気中への放出放射エネルギー評価結果（7 日積算）

第 11-1 図 放射性物質の大気放出過程

第 11-3 表 大気拡散評価条件

第 11-4 表 相対濃度及び相対線量

第 11-5 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件

第 11-6 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いるエネルギー群別ガンマ線積算線源強度

第 11-2 図 原子炉建屋の計算モデル

第 11-7 表 中央制御室換気設備条件

第 11-8 表 中央制御室内待避室設備条件

第 11-9 表 運転員交替考慮条件

第 11-10 表 線量換算係数，呼吸率及び地表への沈着速度の条件

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件(1/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-------------|--|------------------------------|--|
| 評価事象 | 「大破断 L O C A + 高圧炉心冷却失敗 + 低圧炉心冷却失敗」(代替循環冷却系を使用できない場合)(全交流動力電源喪失の重畳を考慮) | 審査ガイドに示されたとおり設定 (添付 2 参照) | 4.1(2)a. 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価では、格納容器破損防止対策の有効性評価で想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員又は対策要員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス(この場合、格納容器破損防止対策が有効に働くため、格納容器は健全である)のソースターム解析を基に、大気中への放射性物質放出量及び原子炉施設内の放射性物質存在量分布を設定する。 |
| 炉心熱出力 | 3,293MW | 定格熱出力 | — |
| 運転時間 | 1 サイクル当たり 10,000 時間 (約 416 日) | 1 サイクル 13 ヶ月 (395 日) を考慮して設定 | — |
| 取替炉心の燃料装荷割合 | 1 サイクル : 0.229 2 サイクル : 0.229 3 サイクル : 0.229 4 サイクル : 0.229 5 サイクル : 0.084 | 取替炉心の燃料装荷割合に基づき設定 | — |

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件(2/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-------------------|--|---|---|
| 炉内蓄積量 | 希ガス類 : 約 2.2×10^{19} Bq よう素類 : 約 2.8×10^{19} Bq CsOH類 : 約 1.1×10^{18} Bq Sb類 : 約 1.3×10^{18} Bq TeO ₂ 類 : 約 6.7×10^{18} Bq SrO類 : 約 1.2×10^{19} Bq BaO類 : 約 1.2×10^{19} Bq MoO ₂ 類 : 約 2.4×10^{19} Bq CeO ₂ 類 : 約 7.4×10^{19} Bq La ₂ O ₃ 類 : 約 5.5×10^{19} Bq (核種毎の炉内蓄積量を核種グループ毎に集約して記載) | 「単位熱出力当たりの炉内蓄積量 (Bq/MW)」 × 「3,293MW (定格熱出力)」 (単位熱出力当たりの炉内蓄積量 (Bq/MW) は、BWR 共通条件として、東海第二と同じ装荷燃料 (9 × 9 燃料 (A型))、上記の運転時間及び取替炉心の燃料装荷割合で算出した ABWR のサイクル末期 ^{*1} の値を使用) | 4.3. (1)a. 希ガス類, ヨウ素類, Cs類, Te類, Ba類, Ru類, Ce類及びLa類を考慮する。 |
| 放出開始時間 | 格納容器漏えい : 事象発生直後 格納容器圧力逃がし装置による格納容器減圧及び除熱 : 事象発生から約 19 時間後 | MAAP 解析結果 | 4.3. (4)a. 放射性物質の大気中への放出開始時刻及び放出継続時間は、4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に設定する。 |
| 原子炉格納容器内 pH 制御の効果 | 考慮しない | サプレッション・プール水 pH 制御設備は、重大事故等対処設備と位置付けていないため、保守的に設定 | — |
| よう素の形態 | 粒子状よう素 : 5% 無機よう素 : 91% 有機よう素 : 4% | R. G. 1. 195 ^{*2} に基づき設定 | 4.3(1) a. 原子炉格納容器への放出割合の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。 |

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件(3/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|--|---|---|--|
| 原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率（希ガス、エアロゾル及び有機よう素） | 1Pd 以下：0.9Pd で 0.5%/日 1Pd 超過：2Pd で 1.3%/日 | MAAP 解析にて原子炉格納容器の開口面積を設定し格納容器圧力に応じ漏えい率が変化するものとし、原子炉格納容器の設計漏えい率（0.9Pd で 0.5%/日）及び AEC の式等に基づき設定（添付 3 参照） | 4.3(3)e. 原子炉格納容器漏えい率は、4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析結果を基に設定する。 |
| 原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率（無機よう素） | 1.5h 後～19.5h 後：1.3%/日 上記以外の期間：0.5%/日 | 原子炉格納容器の設計漏えい率及び AEC の式等に基づき設定（格納容器圧力が 0.9Pd を超える期間を包絡するように 1.3%/日の漏えい率を設定）（添付 3 参照） | |
| 原子炉格納容器の漏えい孔における捕集効果 | 考慮しない | 保守的に考慮しないものとした | — |
| 原子炉格納容器内での除去効果（エアロゾル） | MAAP 解析に基づく（沈着、サプレッション・プールでのスクラビング及びドライウェルスプレイ） | MAAP の FP 挙動モデル（添付 4 参照） | 4.3(3)c. 原子炉格納容器スプレイの作動については、4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。 4.3(3)d. 原子炉格納容器内の自然沈着率については、実験等から得られた適切なモデルを基に設定する。 |

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件(4/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|--|--|---|--|
| 原子炉格納容器内での除去効果 (有機よう素) | 考慮しない | 保守的に設定 | — |
| 原子炉格納容器内での除去効果 (無機よう素) | 自然沈着率： 9.0×10^{-4} (1/s) (原子炉格納容器内の最大存在量から 1/200 まで) | C S E 実験及び Standard Review Plan 6.5.2 ^{*3} に基づき設定 (添付 5 参照) | 4.3(3)d. 原子炉格納容器内の自然沈着率については、実験等から得られた適切なモデルを基に設定する。 |
| | サプレッション・プールのスクラビングによる除去効果：10 | Standard Review Plan 6.5.5 ^{*4} に基づき設定 (添付 6 参照) | — |
| 原子炉格納容器から原子炉建屋 への漏えい割合 | 希ガス類 : 約 4.3×10^{-3} C s I 類 : 約 6.2×10^{-5} C s O H 類 : 約 3.1×10^{-5} S b 類 : 約 6.7×10^{-6} T e O ₂ 類 : 約 6.7×10^{-6} S r O 類 : 約 2.7×10^{-6} B a O 類 : 約 2.7×10^{-6} M o O ₂ 類 : 約 3.4×10^{-7} C e O ₂ 類 : 約 6.7×10^{-8} L a ₂ O ₃ 類 : 約 2.7×10^{-8} | MAAP 解析結果及び N U R E G -1465 ^{*5} の 知見に基づき設定 (添 付 7 参照) | — |
| 原子炉建屋から大気への漏えい 率(非常用ガス処理系及び非常用 ガス再循環系の起動前) | 無限大/日 (地上放出) (原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えい した放射性物質は、即座に大気へ漏えい するものとして評価) | 保守的に設定 | — |

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件(5/6)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|--|--------------|--|--|
| 非常用ガス処理系から大気への放出率（非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動後） | 1 回／日（排気筒放出） | 設計値に基づき設定 （非常用ガス処理系のファン容量） | 4.3(3)a. 非常用ガス処理系（BWR）又はアニュラス空気浄化設備（PWR）の作動については、4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。 |
| 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動時間 | 事象発生から 2 時間後 | 起動操作時間（115 分）＋負圧達成時間（5 分）（起動に伴い原子炉建屋原子炉棟内は負圧になるが、保守的に負圧達成時間として 5 分を想定） | |
| 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系のフィルタ除去効率 | 考慮しない | 保守的に設定 | 4.3(3)b. ヨウ素類及びエアロゾルのフィルタ効率は、使用条件での設計値を基に設定する。なお、フィルタ効率の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。 |
| 原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開閉状態 | 閉状態 | 原子炉建屋原子炉棟内の急激な圧力上昇等による原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放がないため | — |

第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件(6/6)


| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-------------------|---|--|--|
| 格納容器圧力逃がし装置への放出割合 | 希ガス類 : 約 9.5×10^{-1} CsI 類 : 約 1.0×10^{-6} CsOH 類 : 約 4.0×10^{-7} Sb 類 : 約 8.9×10^{-8} TeO ₂ 類 : 約 8.9×10^{-8} SrO 類 : 約 3.6×10^{-8} BaO 類 : 約 3.6×10^{-8} MoO ₂ 類 : 約 4.5×10^{-9} CeO ₂ 類 : 約 8.9×10^{-10} La ₂ O ₃ 類 : 約 3.6×10^{-10} | MAAP 解析結果及び NUREG-1465 の知見に基づき設定 (添付 7 参照) | — |
| 格納容器圧力逃がし装置の除去係数 | 希ガス : 1 有機よう素 : 50 無機よう素 : 100 エアロゾル : 1,000 | 設計値に基づき設定 | — |
| 評価期間 | 7 日間 | 審査ガイドに示す 7 日間における運転員の実効線量を評価する観点から設定 | 3. (解釈抜粋) 第 74 条 (原子炉制御室) 1 b) ④判断基準は, 運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 |

- ※1 東海第二発電所 (BWR 5) に比べて炉心比出力が大きく, 単位熱出力当たりの炉内蓄積量を保守的に評価する ABWR の値を使用。
- ※2 Regulatory Guide 1.195, “Methods and Assumptions for Evaluating Radiological Consequences of Design Basis Accidents at Light-Water Nuclear Power Reactors”, May 2003
- ※3 Standard Review Plan 6.5.2, “Containment Spray as a Fission Product Cleanup System”, December 2005
- ※4 Standard Review Plan 6.5.5, “Pressure Suppression Pool as a Fission Product Cleanup System”, March 2007
- ※5 NUREG-1465, “Accident Source Terms for Light-Water Nuclear Power Plants”, 1995


第 11-2 表 大気中への放出放射エネルギー評価結果 (7 日積算)

| 核種 グループ | 放出放射能[Bq] (gross 値) ※1 | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 原子炉建屋から大気 中へ放出 | 格納容器圧力逃がし 装置を経由した放出 | 合計 |
| 希ガス類 | 約 3.6×10^{16} | 約 8.9×10^{18} | 約 9.0×10^{18} |
| よう素類 | 約 2.8×10^{15} | 約 7.3×10^{15} | 約 1.0×10^{16} |
| CsOH類 | 約 3.8×10^{13} | 約 5.0×10^8 | 約 3.8×10^{13} |
| Sb類 | 約 4.5×10^{12} | 約 2.6×10^7 | 約 4.5×10^{12} |
| TeO ₂ 類 | 約 3.7×10^{13} | 約 4.4×10^8 | 約 3.7×10^{13} |
| SrO類 | 約 2.0×10^{13} | 約 1.7×10^8 | 約 2.0×10^{13} |
| BaO類 | 約 2.0×10^{13} | 約 2.1×10^8 | 約 2.0×10^{13} |
| MoO ₂ 類 | 約 6.9×10^{12} | 約 8.4×10^7 | 約 6.9×10^{12} |
| CeO ₂ 類 | 約 4.3×10^{12} | 約 5.4×10^7 | 約 4.3×10^{12} |
| La ₂ O ₃ 類 | 約 1.2×10^{12} | 約 1.2×10^7 | 約 1.2×10^{12} |


※1 小数点第 2 位以下切上げ




第 11-1 図 放射性物質の大気放出過程 (1/5)
(希ガス)




第 11-1 図 放射性物質の大気放出過程 (2/5)
(よう素)



第 11-1 図 放射性物質の大気放出過程 (3/5)
(セシウム)



第 11-1 図 放射性物質の大気放出過程(4/5)
(その他核種)



※² 原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率

【希ガス, エアロゾル (粒子状よう素含む), 有機よう素】

1Pd以下：0.9Pdで0.5%/日, 1Pd超過:2Pdで1.3%/日

【無機よう素】

1.5h後~19.5h後：1.3%/日 (一定), 左記以外の期間：0.5%/日 (一定)

| 大気への放出経路 | 0h | ▼2h※ ³ | ▼19h※ ⁴ | 168h▼ |
|------------------|----|-------------------|--------------------|-------|
| 原子炉建屋から大気中への漏えい | | | | |
| 非常用ガス処理系排気筒から放出 | | | | |
| 格納容器圧力逃がし装置からの放出 | | | | |

※³ 非常用ガス処理系の起動により原子炉建屋内は負圧となるため, 事象発生2h以降は原子炉建屋から大気中への漏えいは無くなる。

※⁴ 事象発生後19h以降は, 「非常用ガス処理系排気筒から放出」及び「格納容器圧力逃がし装置からの放出」の両経路から放射性物質を放出する。

第11-1図 放射性物質の大気放出過程(5/5) (イメージ)

第 11-3 表 大気拡散評価条件(1/5)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-----------|--|--|--|
| 大気拡散評価モデル | ガウスプルームモデル | 審査ガイド及び被ばく評価手法（内規）に示されたとおり設定 | 4.2(2)a. 放射性物質の空气中濃度は、放出源高さ及び気象条件に応じて、空間濃度分布が水平方向及び鉛直方向ともに正規分布になると仮定したガウスプルームモデルを適用して計算する。 |
| 気象データ | 東海第二発電所における 1 年間の気象資料（2005 年 4 月～2006 年 3 月） （地上風を代表する観測点（地上高 10m）の気象データ） | 建屋影響を受ける大気拡散評価を行うため保守的に地上風（地上高 10m）の気象データを審査ガイドに示されたとおり発電所において観測された 1 年間の気象資料を使用 | 4.2.(2)a. 風向，風速，大気安定度及び降雨の観測項目を，現地において少なくとも 1 年間観測して得られた気象資料を大気拡散式に用いる。 |
| 実効放出継続時間 | 全核種：1 時間 | 保守的に最も短い実効放出継続時間を設定（添付 18 参照） | 4.2.(2)c. 相対濃度は、短時間放出又は長時間放出に応じて、毎時刻の気象項目と実効的な放出継続時間を基に評価点ごとに計算する。 |

第 11-3 表 大気拡散評価条件(2/5)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|------------|--|---|--|
| 放出源及び放出源高さ | 放出源：原子炉建屋からの放出（地上高 0m）、格納容器圧力逃がし装置排気口放出（地上高 57m）及び非常用ガス処理系出口（地上高 140m） | 原子炉建屋放出時の高さは地上放出として地上高 0m で設定 格納容器圧力逃がし装置排気口放出時の高さは地上高 57m に設定 非常用ガス処理系からの放出時は排気筒高さとして地上 140m に設定 | 4. 3. (4)b. 放出源高さは、4. 1(2)a で選定した事故シーケンスに応じた放出口からの放出を仮定する。4. 1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に、放出エネルギーを考慮してもよい。 |
| 累積出現頻度 | 小さい方から 97% | 審査ガイドに示されたとおり設定 | 4. 2. (2)c. 評価点の相対濃度又は相対線量は、毎時刻の相対濃度又は相対線量を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97%に当たる値とする。 |
| 建屋巻き込み | 考慮する | 原子炉建屋放出及び格納容器圧力逃がし装置排気口放出は放出源から近距離の建屋（原子炉建屋）の影響を受けるため、建屋による巻き込み現象を考慮 | 4. 2. (2)a. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性評価で特徴的な放出点から近距離の建屋の影響を受ける場合には、建屋による巻き込み現象を考慮した大気拡散による拡散パラメータを用いる。 |

第 11-3 表 大気拡散評価条件(3/5)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|--------------|---|--|--|
| 巻き込みを生じる代表建屋 | 原子炉建屋 | 放出源から最も近く、巻き込みの影響が最も大きい建屋として選定 | 4. 2. (2)b. 巻き込みを生じる建屋として、原子炉格納容器、原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、コントロール建屋及び燃料取り扱い建屋等、原則として放出源の近隣に存在するすべての建屋が対象となるが、巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表建屋とすることは、保守的な結果を与える。 |
| 放射性物質濃度の評価点 | <p>【中央制御室内】</p> <p>中央制御室中心</p> <p>【入退域時】</p> <p>建屋出入口</p> | <p>【中央制御室内】</p> <p>審査ガイドに示されたとおり設定</p> <p>【入退域時】</p> <p>被ばく評価手法（内規）に示された方法に基づき設定</p> | <p>【中央制御室内】</p> <p>4. 2. (2)b. 屋上面を代表とする場合、例えば原子炉制御室/緊急時制御室/緊急時対策所の中心点を評価点とするのは妥当である。</p> <p>【入退域時】</p> <p>7. 5. 1 (5) a) 管理区域の入口を代表評価とし、入退域ごとに評価点に、15 分間滞在するとする。（被ばく評価手法（内規））</p> <p>なお、審査ガイドには入退域時の評価点について、記載なし。</p> |

第 11-3 表 大気拡散評価条件(4/5)

| 項目 | 評価条件 | | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|------|-----------|---|-------------------------------|---|
| 着目方位 | 中央制御室内滞在時 | 9 方位 建屋放出： S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N 格納容器圧力逃がし装置排気口放出： SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N, NNE, NE 1 方位 非常用ガス処理系排気筒放出：W | 審査ガイドに示された評価方法に基づき設定(添付 8 参照) | 4. 2. (2)a. 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価では、建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることから、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点とを結ぶラインが含まれる 1 方位のみを対象とするのではなく、図 5 に示すように、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象とする。 |
| | 入退域時 | 9 方位 建屋放出： S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N 格納容器圧力逃がし装置排気口放出： SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N, NNE 1 方位 非常用ガス処理系排気筒放出：W | | |

第 11-3 表 大気拡散評価条件 (5/5)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 建屋投影面積 | 原子炉建屋の投影断面積： 3,000m ² | 原子炉建屋の投影断面積 | 4. 2. (2)b. 風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め、放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力とする。 |
| 形状係数 | 1/2 | 審査ガイドに示された評価方法に基づき設定 | 5. 1. 1 (2) 形状係数の値は、特に根拠が示されるもののほかは原則として 1/2 を用いる（被ばく評価手法（内規）） なお、審査ガイドには形状係数について、記載なし。 |

第 11-4 表 相対濃度及び相対線量

| 評価対象 | 評価点 | | 相対濃度 χ / Q (s/m ³) | 相対線量 D / Q (Gy/Bq) |
|-------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 室内作業時 | 中央制御室 中心 | 建屋放出 | 8.3×10^{-4} | 2.9×10^{-18} |
| | | 非常用ガス 処理系放出 | 3.0×10^{-6} | 8.8×10^{-20} |
| | | 格納容器圧 力逃がし装 置放出 | 3.7×10^{-4} | 8.8×10^{-19} |
| 入退域時 | 建屋 出入口 | 建屋放出 | 8.2×10^{-4} | 2.9×10^{-18} |
| | | 非常用ガス 処理系放出 | 3.0×10^{-6} | 9.0×10^{-20} |
| | | 格納容器圧 力逃がし装 置放出 | 3.7×10^{-4} | 9.4×10^{-19} |

(添付 8 参照)

第 11-5 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件(1/3)

| 項目 | | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|---------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 線源条件 | 格納容器から原子炉建屋原子炉棟へ放出される放射性物質 | 「第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件」を参照 | 「第 11-1 表 大気中への放出放射エネルギー評価条件」を参照 | 4.3(5)a. 4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に, 想定事故時に原子炉格納容器から原子炉建屋内に放出された放射性物質を設定する。 |
| | 格納容器内線源強度分布 | 格納容器内に放出された核分裂生成物が均一に分布 | 審査ガイドに示されたとおり設定 | 4.3(5)a. 原子炉建屋内の放射性物質は, 自由空間容積に均一に分布するものとして, 事故後 7 日間の積算線源強度を計算する。 |
| | 7 日間 | 審査ガイドに示す 7 日間における運転員の実効線量を評価する観点から設定 | 3. (解釈抜粋) 第 7 4 条 (原子炉制御室) 1 b) ④判断基準は, 運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 | 7 日間 |
| 計算モデル条件 | 遮蔽厚さ | 第 11-2 図のとおり | 審査ガイドに示された評価方法に基づき設定 | 4.3(5)a. 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は, 積算線源強度, 施設の位置, 遮へい構造及び地形条件から計算する。 |

第 11-5 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件(2/3)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 直接線・スカイシャイン線評価コード | 直接線評価： QAD-CGGP2R スカイシャイン線評価： ANISN G33-GP2R | 直接ガンマ線の線量評価に用いる QAD-CGGP2R は三次元形状を、スカイシャインガンマ線の線量評価に用いる ANISN 及び G33-GP2R はそれぞれ一次元及び三次元形状を扱う遮蔽解析コードであり、ガンマ線量を計算することができる。計算に必要な主な条件は、線源条件、遮蔽体条件であり、これらの条件が与えられれば線量評価は可能である。したがって、設計基準事故を超える事故における線量評価に適用可能である。 QAD-CGGP2R, ANISN 及び G33-GP2R はそれぞれ許認可での使用実績がある。 | 4.1②実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 |

第 11-5 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件(3/3)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|----------|--|--|--|
| 評価点 | 第 11-2 図のとおり | 中央制御室内滞在時の評価は線量が最大となる位置とする。 入退域時の評価は建屋入口の高さ 2m を選定。 | — |
| 遮蔽厚さ | 第 11-2 図のとおり | 審査ガイドに示された評価方法に基づき設定 | 4. 3(5) a. 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は、積算線源強度、施設の位置、遮へい構造及び地形条件から計算する。 |
| 許容差 | 評価で考慮するコンクリート遮蔽は、公称値からマイナス側許容差(−5mm)を引いた値を適用 | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説(原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事, 日本建築学会)に基づき設定 | — |
| コンクリート密度 | 2.00g/cm ³ | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説(原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事, 日本建築学会)を基に算出した値を設定 | — |

第 11-6 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる
 エネルギー群別ガンマ線積算線源強度(1/4)
 (格納容器ベント実施前)

| 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) | 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) |
|----|----------------|-------------------------|----|----------------|-------------------------|
| 1 | 0.01 | 7.8×10^{18} | 22 | 1.5 | 2.4×10^{18} |
| 2 | 0.02 | 8.7×10^{18} | 23 | 1.66 | 7.5×10^{17} |
| 3 | 0.03 | 1.0×10^{19} | 24 | 2.0 | 1.6×10^{18} |
| 4 | 0.045 | 1.4×10^{20} | 25 | 2.5 | 4.6×10^{18} |
| 5 | 0.06 | 5.3×10^{17} | 26 | 3.0 | 1.3×10^{17} |
| 6 | 0.07 | 3.6×10^{17} | 27 | 3.5 | 1.5×10^{15} |
| 7 | 0.075 | 2.0×10^{19} | 28 | 4.0 | 1.5×10^{15} |
| 8 | 0.1 | 9.9×10^{19} | 29 | 4.5 | 5.0×10^5 |
| 9 | 0.15 | 4.6×10^{17} | 30 | 5.0 | 5.0×10^5 |
| 10 | 0.2 | 5.6×10^{19} | 31 | 5.5 | 5.0×10^5 |
| 11 | 0.3 | 1.1×10^{20} | 32 | 6.0 | 5.0×10^5 |
| 12 | 0.4 | 6.6×10^{18} | 33 | 6.5 | 5.7×10^4 |
| 13 | 0.45 | 3.3×10^{18} | 34 | 7.0 | 5.7×10^4 |
| 14 | 0.51 | 1.1×10^{19} | 35 | 7.5 | 5.7×10^4 |
| 15 | 0.512 | 3.7×10^{17} | 36 | 8.0 | 5.7×10^4 |
| 16 | 0.6 | 1.6×10^{19} | 37 | 10.0 | 1.8×10^4 |
| 17 | 0.7 | 1.8×10^{19} | 38 | 12.0 | 8.8×10^3 |
| 18 | 0.8 | 5.4×10^{18} | 39 | 14.0 | 0.0 |
| 19 | 1.0 | 1.1×10^{19} | 40 | 20.0 | 0.0 |
| 20 | 1.33 | 5.0×10^{18} | 41 | 30.0 | 0.0 |
| 21 | 1.34 | 1.5×10^{17} | 42 | 50.0 | 0.0 |

第 11-6 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる
 エネルギー群別ガンマ線積算線源強度(2/4)
 (格納容器ベント実施時)


| 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) | 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) |
|----|----------------|-------------------------|----|----------------|-------------------------|
| 1 | 0.01 | 1.3×10^{19} | 22 | 1.5 | 2.2×10^{18} |
| 2 | 0.02 | 1.5×10^{19} | 23 | 1.66 | 3.7×10^{17} |
| 3 | 0.03 | 1.7×10^{19} | 24 | 2.0 | 8.0×10^{17} |
| 4 | 0.045 | 2.9×10^{20} | 25 | 2.5 | 1.1×10^{18} |
| 5 | 0.06 | 7.4×10^{17} | 26 | 3.0 | 1.7×10^{16} |
| 6 | 0.07 | 4.9×10^{17} | 27 | 3.5 | 4.8×10^{12} |
| 7 | 0.075 | 4.2×10^{19} | 28 | 4.0 | 4.8×10^{12} |
| 8 | 0.1 | 2.1×10^{20} | 29 | 4.5 | 2.2×10^5 |
| 9 | 0.15 | 4.7×10^{17} | 30 | 5.0 | 2.2×10^5 |
| 10 | 0.2 | 8.0×10^{19} | 31 | 5.5 | 2.2×10^5 |
| 11 | 0.3 | 1.6×10^{20} | 32 | 6.0 | 2.2×10^5 |
| 12 | 0.4 | 9.3×10^{18} | 33 | 6.5 | 2.6×10^4 |
| 13 | 0.45 | 4.6×10^{18} | 34 | 7.0 | 2.6×10^4 |
| 14 | 0.51 | 1.4×10^{19} | 35 | 7.5 | 2.6×10^4 |
| 15 | 0.512 | 4.7×10^{17} | 36 | 8.0 | 2.6×10^4 |
| 16 | 0.6 | 2.1×10^{19} | 37 | 10.0 | 7.9×10^3 |
| 17 | 0.7 | 2.3×10^{19} | 38 | 12.0 | 4.0×10^3 |
| 18 | 0.8 | 7.2×10^{18} | 39 | 14.0 | 0.0 |
| 19 | 1.0 | 1.4×10^{19} | 40 | 20.0 | 0.0 |
| 20 | 1.33 | 4.6×10^{18} | 41 | 30.0 | 0.0 |
| 21 | 1.34 | 1.4×10^{17} | 42 | 50.0 | 0.0 |

第 11-6 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる
 エネルギー群別ガンマ線積算線源強度(3/4)
 (格納容器ベント実施後)


| 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) | 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) |
|----|----------------|-------------------------|----|----------------|-------------------------|
| 1 | 0.01 | 1.6×10^{19} | 22 | 1.5 | 1.9×10^{18} |
| 2 | 0.02 | 1.8×10^{19} | 23 | 1.66 | 1.9×10^{17} |
| 3 | 0.03 | 2.0×10^{19} | 24 | 2.0 | 4.1×10^{17} |
| 4 | 0.045 | 4.0×10^{20} | 25 | 2.5 | 4.1×10^{17} |
| 5 | 0.06 | 6.1×10^{17} | 26 | 3.0 | 9.4×10^{15} |
| 6 | 0.07 | 4.1×10^{17} | 27 | 3.5 | 3.5×10^{11} |
| 7 | 0.075 | 5.9×10^{19} | 28 | 4.0 | 3.5×10^{11} |
| 8 | 0.1 | 2.9×10^{20} | 29 | 4.5 | 3.6×10^5 |
| 9 | 0.15 | 3.8×10^{17} | 30 | 5.0 | 3.6×10^5 |
| 10 | 0.2 | 3.5×10^{19} | 31 | 5.5 | 3.6×10^5 |
| 11 | 0.3 | 7.1×10^{19} | 32 | 6.0 | 3.6×10^5 |
| 12 | 0.4 | 1.1×10^{19} | 33 | 6.5 | 4.1×10^4 |
| 13 | 0.45 | 5.7×10^{18} | 34 | 7.0 | 4.1×10^4 |
| 14 | 0.51 | 1.2×10^{19} | 35 | 7.5 | 4.1×10^4 |
| 15 | 0.512 | 4.1×10^{17} | 36 | 8.0 | 4.1×10^4 |
| 16 | 0.6 | 1.8×10^{19} | 37 | 10.0 | 1.3×10^4 |
| 17 | 0.7 | 2.1×10^{19} | 38 | 12.0 | 6.3×10^3 |
| 18 | 0.8 | 8.3×10^{18} | 39 | 14.0 | 0.0 |
| 19 | 1.0 | 1.7×10^{19} | 40 | 20.0 | 0.0 |
| 20 | 1.33 | 3.9×10^{18} | 41 | 30.0 | 0.0 |
| 21 | 1.34 | 1.2×10^{17} | 42 | 50.0 | 0.0 |

第 11-6 表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる
 エネルギー群別ガンマ線積算線源強度(4/4)
 (合計)


| 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) | 群 | エネルギー (MeV) | ガンマ線積算線源強度 (Photons) |
|----|----------------|-------------------------|----|----------------|-------------------------|
| 1 | 0.01 | 3.7×10^{19} | 22 | 1.5 | 6.5×10^{18} |
| 2 | 0.02 | 4.1×10^{19} | 23 | 1.66 | 1.3×10^{18} |
| 3 | 0.03 | 4.8×10^{19} | 24 | 2.0 | 2.8×10^{18} |
| 4 | 0.045 | 8.3×10^{20} | 25 | 2.5 | 6.2×10^{18} |
| 5 | 0.06 | 1.9×10^{18} | 26 | 3.0 | 1.6×10^{17} |
| 6 | 0.07 | 1.3×10^{18} | 27 | 3.5 | 1.5×10^{15} |
| 7 | 0.075 | 1.2×10^{20} | 28 | 4.0 | 1.5×10^{15} |
| 8 | 0.1 | 6.0×10^{20} | 29 | 4.5 | 1.1×10^6 |
| 9 | 0.15 | 1.3×10^{18} | 30 | 5.0 | 1.1×10^6 |
| 10 | 0.2 | 1.7×10^{20} | 31 | 5.5 | 1.1×10^6 |
| 11 | 0.3 | 3.4×10^{20} | 32 | 6.0 | 1.1×10^6 |
| 12 | 0.4 | 2.7×10^{19} | 33 | 6.5 | 1.2×10^5 |
| 13 | 0.45 | 1.4×10^{19} | 34 | 7.0 | 1.2×10^5 |
| 14 | 0.51 | 3.7×10^{19} | 35 | 7.5 | 1.2×10^5 |
| 15 | 0.512 | 1.2×10^{18} | 36 | 8.0 | 1.2×10^5 |
| 16 | 0.6 | 5.5×10^{19} | 37 | 10.0 | 3.8×10^4 |
| 17 | 0.7 | 6.2×10^{19} | 38 | 12.0 | 1.9×10^4 |
| 18 | 0.8 | 2.1×10^{19} | 39 | 14.0 | 0.0 |
| 19 | 1.0 | 4.2×10^{19} | 40 | 20.0 | 0.0 |
| 20 | 1.33 | 1.3×10^{19} | 41 | 30.0 | 0.0 |
| 21 | 1.34 | 4.1×10^{17} | 42 | 50.0 | 0.0 |




第 11-2 図 原子炉建屋の計算モデル(1/5)




第 11-2 図 原子炉建屋の計算モデル(2/5)



第 11-2 図 原子炉建屋の計算モデル(3/5)



第 11-2 図 原子炉建屋の計算モデル(4/5)



第 11-2 図 原子炉建屋の計算モデル(5/5)

第 11-7 表 中央制御室換気設備条件(1/2)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|----------------------------|-------------|---|---|
| 中央制御室非常用循環設備よう素フィルタによる除去効率 | 95% | フィルタユニットの設計値（チャコールフィルタ効率：97%）を保守的に設定(添付 9, 10 参照) | 4.2(1)a. ヨウ素及びエアロゾルのフィルタ効率は、使用条件での設計値を基に設定する。なお、フィルタ効率の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。 |
| 中央制御室非常用換気系微粒子フィルタによる除去効率 | 99% | フィルタユニットの設計値（高性能粒子フィルタ：99.97%）を保守的に設定（添付 9, 10 参照） | 同上 |
| 中央制御室非常用換気系の起動時間 | 事象発生から 2 時間 | 全交流動力電源喪失を考慮し、代替電源からの電源供給開始時間から保守的に設定 | 4.3(3)f. 原子炉制御室の非常用換気空調設備の作動については、非常用電源の作動状態を基に設定する。 |
| 空気流入率 | 1 回/h | 非常用換気系作動時の空気流入率測定試験結果の結果である約 0.47 回/h に対して外気からフィルタを通らずに中央制御室内に取り込まれる放射性物質の量が保守的となるように設定（添付 11 参照） | 4.2(1)b. 既設の場合では、空気流入率は、空気流入率測定試験結果を基に設定する。 |

第 11-7 表 中央制御室換気設備条件(2/2)

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|------------|--|---|--|
| 外気取り込み量 | 閉回路循環運転：27 時間 外気取り入れ運転：3 時間 | 閉回路循環運転が長期にわたり室内環境が悪化して外気取り入れる際に必要な運転時間として設定 | — |
| マスクによる防護係数 | 事象発生から3時間及び入退域時：50 (その他の期間及びマスク着用を考慮しない場合は評価期間中常時マスク着用なし) | 中央制御室非常用換気系作動前及び中央制御室内の放射性物質濃度が下がるまでの時間についてマスクの着用を考慮。(添付 12 参照) | 4.2(3)c. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内でマスク着用を考慮する。その場合は、マスク着用を考慮しない場合の評価結果も提出を求める。 |

第 11-8 表 中央制御室内待避室設備条件

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-----------|--|--|-----------|
| 待避室遮蔽 | 遮蔽厚：コンクリート 40cm（公称値）相当 | 中央制御室内に流入した放射性物質からのガンマ線による被ばくを十分に低減できる設計。 | — |
| 許容差 | 評価で考慮するコンクリート遮蔽は、公称値からマイナス側許容差（-5mm）を引いた値を適用 | 建築工事標準仕様書 JASS 5N・同解説（原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事，日本建築学会）に基づき設定 | — |
| コンクリート密度 | 2.10g/cm ³ | 新設遮蔽のコンクリート密度は 2.10g/cm ³ 以上で施工 | — |
| 待避室加圧開始時間 | 事象発生から約 19 時間後（ベント開始時） | 格納容器圧力逃がし装置により放出される放射性物質からの被ばくを防護するために待避室に待避すると想定 | — |
| 待避室加圧時間 | ベント開始から 5 時間 | 中央制御室内に流入した放射性物質からの影響を十分に防護できる時間として設定 | — |
| 空気流入率 | ボンベ加圧時：0 回/h | 待避室への待避時は待避室内を空気ボンベにより加圧し，外部からの空気流入がないと想定 | — |

第 11-9 表 運転員交替考慮条件

| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|--------------|--|--|--|
| 中央制御室 滞在時 | 運転員の直交替（5直2交替）に基づき、班ごとの中央制御室の滞在時間で評価（日勤業務の班ごとの交替も考慮） | 運転員の勤務形態（5直2交替）に基づき、班ごとに中央制御室滞在中の被ばくを評価。なお、一班当たり線量が高くなる場合には、被ばく平準化のために日勤業務に当たっている班に交替する。（添付 13 参照） | 3.74 条 1. b) ③交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は実施のための体制を整備する事。 |
| 入退域時 | 運転員の直交替（5直2交替）に基づき、班ごとの入退域時間で評価 | 運転員の勤務形態（5直2交替）に基づき、班ごとに入退域に必要な時間を 15 分（片道）として被ばくを評価。（添付 13 参照） | — |

第 11-10 表 線量換算係数, 呼吸率及び地表への沈着速度の条件


| 項目 | 評価条件 | 選定理由 | 審査ガイドでの記載 |
|-----------|---|---|---|
| 線量換算係数 | 成人実効線量換算係数を使用 (主な核種を以下に示す) I-131 : 2.0×10^{-8} Sv/Bq I-132 : 3.1×10^{-10} Sv/Bq I-133 : 4.0×10^{-9} Sv/Bq I-134 : 1.5×10^{-10} Sv/Bq I-135 : 9.2×10^{-10} Sv/Bq Cs-134 : 2.0×10^{-8} Sv/Bq Cs-136 : 2.8×10^{-9} Sv/Bq Cs-137 : 3.9×10^{-8} Sv/Bq 上記以外の核種は ICRP Pub. 71 等に基づく | ICRP Publication 71 等に基づく | — |
| 呼吸率 | 1.2m ³ /h | 成人活動時の呼吸率を設定。 ICRP Publication 71 に基づく | — |
| 地表面への沈着速度 | エアロゾル : 1.2 cm/s 無機よう素 : 1.2 cm/s 有機よう素 : 4.0×10^{-3} cm/s 希ガス : 沈着無し | 線量目標値評価指針を参考に, 湿性沈着を考慮して乾性沈着速度 (0.3cm/s 及び 10^{-3} cm/s) の 4 倍を設定。 エアロゾル及び無機よう素の乾性沈着速度は NUREG/CR-4551Vol. 2 ^{※5} より設定 有機よう素の乾性沈着速度は NRPB-R322 ^{※6} より設定 (添付 14, 15, 16 参照) | 4. 2. (2) d 放射性物質の地表面への沈着評価では, 地表面への乾性沈着及び降雨による湿性沈着を考慮して地表面沈着濃度を計算する。 |

※5 米国 NUREG/CR-4551 Vol.2 “Evaluation of Severe Accident Risks : Quantification of Major Input Parameters”


※6 英国 NRPB-R322-Atomosphere Dispersion Mpdelling Liaison Committee Annual Report

12. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における大気中への放出放射エネルギーの推移について


中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における大気中への放出放射エネルギーの推移について、第 12-1 図に示す。




第 12-1 図 放射性物質の大気放出過程 (1/5)
(希ガス)




第 12-1 図 放射性物質の大気放出過程 (2/5)
(よう素)



第 12-1 図 放射性物質の大気放出過程 (3/5)
(セシウム)



第 12-1 図 放射性物質の大気放出過程(4/5)
(その他核種)



※1 原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率

【希ガス, エアロゾル (粒子状よう素含む), 有機よう素】

1Pd以下：0.9Pdで0.5%/日, 1Pd超過:2Pdで1.3%/日

【無機よう素】

1.5h後~19.5h後：1.3%/日 (一定), 左記以外の期間：0.5%/日 (一定)

| 大気への放出経路 | 0h | ▼2h※2 | ▼19h※3 | 168h▼ |
|------------------|----|-------|--------|-------|
| 原子炉建屋から大気中への漏えい | | | | |
| 非常用ガス処理系排気筒から放出 | | | | |
| 格納容器圧力逃がし装置からの放出 | | | | |

※2 非常用ガス処理系の起動により原子炉建屋原子炉棟内は負圧となるため, 事象発生2h以降は原子炉建屋から大気中への漏えいは無くなる。

※3 事象発生後19h以降は, 「非常用ガス処理系排気筒から放出」及び「格納容器圧力逃がし装置からの放出」の両経路から放射性物質を放出する。

第12-1図 放射性物質の大気放出過程(5/5) (イメージ)

13. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器漏えい率について

原子炉格納容器からの原子炉建屋への漏えい率は、MAAP内で模擬した漏えい孔の等価漏えい面積及び原子炉格納容器の圧力に応じて設定している。

模擬する漏えい孔の等価漏えい面積は、以下に示す原子炉格納容器圧力が最高使用圧力である310kPa[gage]（1Pd）以下の場合と最高使用圧力を超過した後の場合の2種類を設定する。

ただし、MAAP解析においては、よう素の化学組成について考慮されておらず、全て粒子状よう素として扱われることから、無機よう素及び有機よう素の原子炉格納容器漏えい率は別途設定する。

1. 原子炉格納容器圧力が最高使用圧力以下の場合

原子炉格納容器圧力が最高使用圧力以下の場合、設計漏えい率（0.9Pdで0.5%/日）を基に算出した等価漏えい面積（約 $3 \times 10^{-6} \text{m}^2$ ）を設定し、MAAP内で圧力に応じた漏えい量を評価している。

2. 原子炉格納容器圧力が最高使用圧力を超過した場合

原子炉格納容器圧力が最高使用圧力を超過した場合、2Pdで漏えい率1.3%/日となる等価漏えい面積（約 $7 \times 10^{-6} \text{m}^2$ ）を設定し、1.と同様にMAAP内で圧力に応じた漏えい量を評価している。

2Pdにおける漏えい率1.3%/日は、以下のAECの評価式、GEの評価式及び定常流の式によって評価した漏えい率の結果を包絡する値として設定した。これらの式は、設計基準事故の原子炉冷却材喪失時の評価において原子炉格納容器漏えい率の評価に用いている理論式^{*1}である格納容器圧力が最高使用圧力の2倍である620kPa[gage]（2Pd）及び格納容器雰囲気温度（200℃）までは、事故後7日間に渡り、原子炉格納容器本体並びに開口部及び貫通部の健全性が確保されていることを確認していることから、これらの理論式を用いて格納容器圧力が格納容器圧力2Pd及び格納容器雰囲気温度200℃における漏えい率を設定することは可能と判断した。

○AECの評価式

$$L = L_0 \sqrt{\frac{(P_t - P_a) \times R_t \times T_t}{(P_d - P_a) \times R_d \times T_d}}$$

| | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| L | : 事故時の原子炉格納容器漏えい率（2Pd） | 【1.28%/日】 |
| L ₀ | : 設計漏えい率（0.9Pd） | 【0.5%/日】 |
| P _t | : 事故時の格納容器圧力（2Pd） | 【721.325kPa[abs]】 |
| P _d | : 設計圧力（0.9Pd） | 【380.325kPa[abs]】 |
| P _a | : 原子炉格納容器外の圧力（大気圧） | 【101.325kPa[abs]】 |
| R _t | : 事故時の気体定数 ^{*2} | 【523.7J/Kg・K】 |

| | | |
|---------|-----------------------|-------------|
| R_d : | 空気の気体定数 | 【287J/kg・K】 |
| T_t : | 事故時の格納容器雰囲気温度 (200°C) | 【473.15K】 |
| T_d : | 格納容器雰囲気温度 (20°C) | 【293.15K】 |

○G Eの評価式 (General Electric 社の漏えいモデル式)

$$L = L_0 \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{P_a}{P_t}\right)^2}{1 - \left(\frac{P_a}{P_d}\right)^2}}$$

| | | |
|---------|-----------------------|-------------------|
| L : | 事故時の原子炉格納容器漏えい率 (2Pd) | 【0.51%/日】 |
| L_0 : | 設計漏えい率 (0.9Pd) | 【0.5%/日】 |
| P_t : | 事故時の格納容器圧力 (2Pd) | 【721.325kPa[abs]】 |
| P_d : | 設計圧力 (0.9Pd) | 【380.325kPa[abs]】 |
| P_a : | 原子炉格納容器外の圧力 (大気圧) | 【101.325kPa[abs]】 |

○定常流の式

$$L = L_0 \sqrt{\frac{\rho_d(P_t - P_a)}{\rho_t(P_d - P_a)}}$$

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| L : | 事故時の原子炉格納容器漏えい率 (2Pd) | 【0.93%/日】 |
| L_0 : | 設計漏えい率 (0.9Pd) | 【0.5%/日】 |
| ρ_t : | 事故時の原子炉格納容器内気体の平均密度※ ³ | 【2.9kg/m ³ 】 |
| ρ_d : | 設計温度・圧力における原子炉格納容器内気体の平均密度※ ⁴ | 【4.5kg/m ³ 】 |
| P_t : | 事故時の格納容器圧力 (2Pd) | 【721.325kPa[abs]】 |
| P_d : | 設計圧力 (0.9Pd) | 【380.325kPa[abs]】 |
| P_a : | 原子炉格納容器外の圧力 (大気圧) | 【101.325kPa[abs]】 |

※1 「沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について (平成 16 年 1 月)」(株式会社日立製作所)

※2 事故時の気体定数 R_t は、以下の式により算出した。

$$R_t [\text{J/kg} \cdot \text{K}] = \text{モル気体定数約 } 8.314 [\text{J/K} \cdot \text{mol}] / \text{平均分子量 } M [\text{kg/mol}]$$

AECの評価式より、事故時の気体定数が大きくなるほど漏えい率は高くなる。また、上記計算式より、事故時の気体定数は、平均分子量が小さくなるほど大きくなる。事故時の原子炉格納容器内は水素、窒素及び水蒸気で構成されるため、分子量の小さい水素の割合が増加するほど平均分子量は小さくなり、結果として事故時の気体定数は大きくなる。平均分子量の設定に当たり、水素、窒素及び水蒸気のガス組成を 34% : 33% : 33% とし、水素の割合 (34%) は、有効性評価 (「雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)」) における水素発生量 (約 700kg (内訳: ジルコニウム-水反応 約 325kg, アルミニウム/亜鉛の反応 約 246kg, 水の放射線分解 約 115kg)) を包含した値であることから、保守的な設定であると考えられる。

※3 事故時の原子炉格納容器内気体の平均密度 ρ_t は、以下の式により算出した。

$$\rho_t [\text{kg}/\text{m}^3] = \text{平均分子量} M [\text{kg}/\text{mol}] \times \text{物質質量} n [\text{mol}] / \text{原子炉格納容器体積} V [\text{m}^3]$$

定常流の式より、事故時の原子炉格納容器内気体の平均密度が小さくなるほど漏えい率は大きくなる。また、上記計算式より、事故時の原子炉格納容器内気体の平均密度は、平均分子量が小さくなるほど小さくなる。平均分子量は※2と同じであり、保守的な設定であると考え。

※4 原子炉格納容器内気体の平均密度 ρ_d は、以下の式により算出した。

$$\rho_d [\text{kg}/\text{m}^3] = 1.205 [\text{kg}/\text{m}^3] \times (P_d [\text{Pa}] / P_a [\text{Pa}])$$

1.205 [kg/m³] : 乾燥空気密度 (20°C)


3. 無機よう素及び有機よう素の原子炉格納容器漏えい率

3.1 無機よう素

他の核種と同様に原子炉格納容器圧力に応じて漏えい率が変動すると考えるが、MAAP解析において無機よう素を模擬していないため、MAAP解析結果による原子炉格納容器圧力を基に漏えい率を設定する。

漏えい率の設定に当たっては、第13-1図のとおりMAAP解析結果による原子炉格納容器圧力を包絡した原子炉格納容器圧力を設定し、その原子炉格納容器圧力に対する漏えい率を設定している。

このように設定した漏えい率は、0.9Pd以下で0.5%/日、0.9Pd超過で1.3%/日を一律に与えるものであり、MAAP解析における漏えい率を包絡した保守的な設定であると考え。



第13-1図 原子炉格納容器圧力と漏えい率の時間変化
(無機よう素の原子炉格納容器漏えい率の設定)

3.2 有機よう素

有機よう素についても、無機よう素と同様の漏えい率の設定が可能であるが、有機よう素がガス状として振る舞うこと及び原子炉格納容器内での除去効果を受けない点で希ガスに類似していることから、MAAP解析における希ガスと同じ挙動を示すものとし、1.及び2.に基づき漏えい率を設定する。

14. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器内での除去効果について

MAAPにおけるエアロゾルに対する原子炉格納容器内の除去効果として、沈着、サプレッション・プールでのスクラビング及びドライウェルスプレイを考慮している。また、沈着については、重力沈降、拡散泳動、熱泳動、慣性衝突、核分裂生成物（以下「FP」という。）ガス凝縮/再蒸発で構成される。（「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」の「第5部 MAAP」（抜粋）参照）

「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」の
「第5部 MAAP」（抜粋）

(2) FPの状態変化・輸送モデル

高温燃料から出た希ガス以外のFPは雰囲気温度に依存して凝固し、エアロゾルへ変化する。気相及び液相中のFPの輸送においては、熱水力計算から求まる体積流量からFP輸送量を計算する。FPがガス状とエアロゾル状の場合は、気体の流れに乗って、原子炉圧力容器内と原子炉格納容器内の各部に輸送される。水プール上に沈着したFPの場合は、区画内の水の領域間の移動に伴って輸送される。また、炉心あるいは溶融炉心中のFPの場合は、溶融炉心の移動量に基づいて輸送される。

FPの輸送モデルは上述の仮定に基づいており、炉心燃料から放出されてから原子炉格納容器に到達する経路としては、次のとおりである。燃料から原子炉圧力容器内に放出されたFPは、原子炉圧力容器破損前にはLOCA破損口あるいは逃がし安全弁から原子炉格納容器へ放出される。また、原子炉圧力容器破損後には原子炉圧力容器破損口若しくは格納容器下部に落下した溶融炉心からFPが原子炉格納容器へ放出される。逃がし安全弁を通じて放出されたFPはスクラビングによってサプレッション・チェンバ液相部へ移行する。原子炉格納容器の気相部へ放出されたFPは、気体の流れに伴って原子炉格納容器内を移行する。

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の気体、エアロゾル及び構造物表面上（沈着）の状態間の遷移を模擬している。原子炉格納容器内のF P輸送モデル概要を図3.3-15に示す。

エアロゾルの沈着の種類としては、重力沈降、拡散泳動、熱泳動、慣性衝突、F Pガス凝縮、F Pガス再蒸発を模擬している。なお、沈着したエアロゾルの再浮遊は考慮していない。

重力沈降は、Stokesの重力沈降式とSmoluchowski方程式（エアロゾルの粒径分布に対する保存式）の解から得られる無次元相関式を用いて、浮遊するエアロゾル質量濃度から沈着率を求める。なお、Smoluchowski方程式を無次元相関式としているのは解析時間短縮のためであり、この相関式を使用したMAAPのモデルは様々な実験データと比較して検証が行われている。

拡散泳動による沈着は、水蒸気凝縮により生じるStefan流（壁面へ向かう流体力学的気流）のみを考慮して沈着率を求める。

熱泳動による沈着は、Epsteinのモデルを用い、沈着面での温度勾配による沈着速度及び沈着率を求める。

慣性衝突による沈着は、原子炉格納容器内でのみ考慮され、流れの中にある構造物に、流線から外れたエアロゾルが衝突するものと仮定し、沈着率は重力沈降の場合と同様にSmoluchowski方程式の解から得られる無次元相関式を用いて求める。

F Pガスの凝縮は、F Pガスの構造物表面への凝縮であり、雰囲気中の気体状F P圧力がF P飽和蒸気圧を超えると構造物表面への凝縮を計算する。

5-66

F Pガスの再蒸発は、凝縮と逆であり、気体状F Pの圧力がF Pの飽和蒸気圧を下回ると、蒸発が起こると仮定している。


エアロゾルのプール水によるスクラビング現象による除去効果の取り扱いに関しては、スクラビングによる除染係数(D F)を設定し、エアロゾル除去効果が計算される。D Fの値は、クエンチャ、垂直ベント、水平ベントの3つの種類のスクラビング機器に対し、詳細コード SUPRA^[9]を用いて、圧力、プール水深、キャリアガス中の水蒸気質量割合、プール水のサブクール度及びエアロゾル粒子径をパラメータとして評価した結果を内蔵しており、これらのデータから求める。

また、格納容器スプレーによるF P除去も模擬しており、スプレー液滴とエアロゾルとの衝突による除去率を衝突効率、スプレーの液滴径、流量及び落下高さから計算する。

1. 沈着及びドライウェルスプレイによる除去効果

沈着及びドライウェルスプレイによる除去効果を確認するため、感度解析を行った。解析結果を第14-1図に示す。なお、感度解析では、以下の式により原子炉格納容器内の除去効果（除染係数（以下「DF」という。））を算出している。

$$\text{原子炉格納容器内DF} = \frac{\text{原子炉格納容器内へのCsI放出割合}}{\text{ベントラインから大気へのCsI放出割合}}$$



第14-1図 エアロゾルに対する原子炉格納容器内の除去効果（感度解析結果）

第14-1図より、全除去効果を考慮したベースケースにおけるDF（ 10^6 オーダー）との比較から、重力沈降のDFは 10^3 程度、ドライウェルスプレイのDFは $10 \sim 10^2$ 程度であることがわかる。これより、重力沈降及びドライウェルスプレイ両方によるDFは $10^4 \sim 10^5$ 程度となるため、エアロゾルに対する原子炉格納容器内の除去効果は重力沈降及びドライウェルスプレイの影響が大きいと考える。

2. サプレッション・プールでのスクラビングによる除去効果


2.1 スクラビング効果について

スクラビングは、エアロゾルを含む気体がプール内に移行する場合、気泡が分裂しながら上昇していく過程においてエアロゾルが気泡界面に到達した時点で水に溶解して気体から除去される現象である。スクラビングにおけるエアロゾル除去のメカニズムは、プールへの注入時の水との衝突や気泡がプール水中を上昇していく過程における慣性衝突等が考えられる。

2.2 MAAP解析上の扱いについて

スクラビングによる除去効果について、MAAP解析ではスクラビング計算プログラム（SUPRAコード）により計算されたDF値のデータテーブルに、プール水深、エアロゾルの粒子径、キャリアガス中の水蒸気割合、原子炉格納容器圧力及びサプレッション・プールのサブクール度の条件を補間して求めている。

SUPRAコードでは、スクラビングに伴う初期気泡生成時及び気泡上昇時のエアロゾルの除去効果をモデル化しており、気泡挙動（気泡サイズ及び気泡上昇速度）、初期気泡生成時のDF、気泡上昇時のDFを評価式により与えている。第14-2図に、気泡中のエアロゾルが気泡界面に到達するまでの過程を示す。気泡上昇時における各過程の除去速度を評価することでエアロゾルのDFを与えている。



第14-2図 スクラビングによるエアロゾル捕集効果

2.3 SUPRAコードによる計算結果と実験結果の比較について

SUPRAコードによる計算結果については、電力共同研究^{※1}にて実験結果との比較検討が行われている。試験条件及び試験装置の概要を第14-1表及び第14-3図に示す。また、試験結果を第14-4図から第14-10図に示す。

試験結果より、SUPRAコードによる計算結果と実験結果について、キャリアガス流量等のパラメータ値の増減によるDF値の傾向は概ね一致していることを確認した。

また、粒径 μm までの粒子について、SUPRAコードによる計算結果が実験結果より小さいDF値を示しており、保守的な評価であることを確認した。

一方、粒径 μm の粒子について、SUPRAコードによる計算結果が実験結果より大きいDF値を示しているが、これは実験とSUPRAコードで用いている粒子の違い（実験：LATEX粒子（密度 g/cm^3 ）、SUPRAコード：CsOH（密度 g/cm^3 ））が影響しているためである。SUPRAコードの計算結果を密度補正^{※2}した第14-7図及び第14-9図では、SUPRAコードによる計算結果は実験結果より概ね小さいDF値を示すことが確認できる。

以上より、SUPRAコードにより計算されたDF値を用いることは妥当と考える。


※1 共同研究報告書「放射能放出低減装置に関する開発研究」（PHASE 2）最終報告書
平成5年3月

※2 実験ではLATEX粒子を用いているため、その粒径は


となる。一方、SUPRAコードではCsOHの粒径を基にしているため、粒径に粒子密度 ($3.675\text{g}/\text{cm}^3$) の平方根を乗じることによりに換算する。

第 14-1 表 試験条件


| Parameter | | Standard Value | Range |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| Geometric property | injection nozzle diameter (cm) | 15 | 1~15 |
| | scrubbing depth (meters) | 2.7 | 0~3.8 |
| Hydraulic property | pool water temperature (°C) | 80 | 20~110 |
| | carrier gas temperature (°C) | 150 | 20~300 |
| | steam fraction (vol.%) | 50 | 0~80 |
| | carrier gas flow rate (L/min) | 600 | 300~2000 |
| Aerosol property | particle diameter (μm) | 0.21~1.1 | 0.1~1.9 |
| | material | LATEX | LATEX, CsI |




第 14-3 図 試験装置の概要



第 14-4 図 キャリアガス流量に対するDFの比較



第 14-5 図 プール水温に対するDFの比較



第 14-6 図 水蒸気割合に対するDFの比較




第 14-7 図 水蒸気割合に対するDFの比較 (密度補正)



第 14-8 図 スクラビング水深に対するDFの比較



第 14-9 図 スクラビング水深に対するDFの比較 (密度補正)



第 14-10 図 ガス温度に対するDFの比較


2.4 沸騰による除去効果への影響について

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用できない場合における事故シーケンスでは、第 14-11 図のとおり、格納容器逃がし装置による原子炉格納容器減圧及び除熱の実施に伴いサプレッション・プールは飽和状態（沸騰状態）になるため、サプレッション・プールの沸騰による除去効果への影響を確認した。MAAP 解析条件及び評価結果を第 14-2 表及び第 14-3 表に示す。なお、エアロゾルの粒径については、スクラビング前後でそれぞれ最も割合の多い粒径について除去効果への影響を確認した。その結果、第 3 表のとおり沸騰時の除去効果は非沸騰時に比べて小さいことを確認した。

ただし、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用できない場合における事故シーケンスでは、第 14-12 図のとおり、原子炉圧力容器内の Cs-137 は、大破断 LOCA により生じた破断口より原子炉格納容器内気相部へ移行し、その後重力沈降等により、事象発生 5 時間程度で大部分が原子炉格納容器内液相部へ移行するため、本評価においてサプレッション・プールの沸騰による除去効果の減少の影響はほとんどないと考える。

なお、CsI、CsOH の沸点はそれぞれ 1,280℃、272.3℃以上^{※2}であり、シビアアクシデント時に原子炉格納容器内で CsI、CsOH が揮発することは考えにくいですが、サプレッション・プールの沸騰に伴い液相部中の CsI、CsOH の一部が気相部へ移行する可能性がある。ただし、その場合でも、ドライウェルから格納容器圧力逃がし装置を介した場合の Cs-137 放出量（事象発生 7 日間で約 18TBq）に包絡されると考えられる。

※2 化合物の辞典 高本 進・稲本直樹・中原勝儼・山崎 昶[編集] 1997 年 11 月 20 日



第 14-11 図 サプレッション・プールのサブクール度の推移


第 14-2 表 評価条件

| 項目 | 評価条件※ | 選定理由 |
|----------------|--------------------------------|---|
| 蒸気割合 | <input type="text"/> % | 原子炉格納容器ベント実施前のドライウエルにおける蒸気割合（約 55%）相当 |
| 原子炉格納容器圧力 | <input type="text"/> kPa[gage] | 原子炉格納容器ベント実施前の原子炉格納容器圧力（400～465kPa[gage]）相当 |
| サブプレッション・プール水深 | <input type="text"/> m | 実機では水深 3m 以上のため，設定上限値を採用 |
| サブクール度 | <input type="text"/> °C | 未飽和状態として設定（設定上限値） |
| | <input type="text"/> °C | 飽和状態として設定（設定下限値） |
| エアロゾルの粒径（半径） | <input type="text"/> μm | スクラビング前において，最も割合が多い粒径 |
| | <input type="text"/> μm | スクラビング後において，最も割合が多い粒径 |

※ SUPRAコードにより計算されたデータテーブルの設定値を採用

第 14-3 表 評価結果

| 粒径 (半径) | D F | |
|-------------------------|---|--|
| | 未飽和状態 (サブクール度 <input type="text"/> °C) | 飽和状態 (サブクール度 <input type="text"/> °C) |
| <input type="text"/> μm | <input type="text"/> | |
| <input type="text"/> μm | | |



第 14-12 図 原子炉格納容器内液相部中の存在割合

15. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器内における無機よう素の自然沈着効果について

1. 無機よう素の自然沈着率の設定

原子炉格納容器内での無機よう素の除去効果として、自然沈着率 9.0×10^{-4} (1/s) (原子炉格納容器内の最大存在量から 1/200 まで) を用いている。以下に、自然沈着率の算出に関する概要を示す。

原子炉格納容器内における無機よう素の自然沈着について、財団法人原子力発電技術機構（以下「NUPEC」という。）による検討「平成9年度NUREG-1465のソースタームを用いた放射性物質放出量の評価に関する報告書（平成10年3月）」において、CSE (Containment Systems Experiment) A6 実験に基づく値が示されている。

原子炉格納容器内での無機よう素の自然沈着率を λ_d ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) とすると、原子炉格納容器内における無機よう素濃度 ρ の濃度変化 (1/s) は式1で表され、自然沈着率 λ_d は時刻 t_0 における無機よう素濃度 ρ_0 と時刻 t_1 における無機よう素濃度 ρ_1 を用いて式2のとおりとなる。

$$\frac{d\rho}{dt} = -\lambda_d \rho \quad (\text{式1})$$

$$\lambda_d = -\frac{1}{t_1 - t_0} \log\left(\frac{\rho_1}{\rho_0}\right) \quad (\text{式2})$$

なお、NUPECの報告書では、Nuclear Technology “Removal of Iodine and Particles by Sprays in the Containment Systems Experiment” の記載（CSE A6 実験）より、時刻0分における無機よう素の気相濃度 $10^5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 及び時刻30分における無機よう素の気相濃度 $1.995 \times 10^4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を上式に代入することで、式3のとおり、無機よう素の自然沈着率 9.0×10^{-4} (1/s) を算出したとしている。

$$\lambda_d = -\frac{1}{30 \times 60 - 0} \log\left(\frac{1.995 \times 10^4}{10^5}\right) \approx 9.0 \times 10^{-4} \quad (\text{式3})$$

この自然沈着率は、BNWL-1244, “Removal of Iodine and Particles from Containment Atmospheres by Spray-Containment Systems Experiment Interim Report” のCSE A6 実験による無機よう素の気相濃度の時間変化を表す図に基づくものである。時刻0分から30分の濃度変化は、よう素の浮遊量が多く、格納容器スプレイを考慮していない事故初期の状態を模擬していると考えられる。(第15-1図参照)




FIGURE 9. Concentration of Elemental Iodine in the Main Room, Run A6

第 15-1 図 CSE A6 実験による無機よう素の濃度変化図

2. CSE 実験の適用について

CSE 実験条件と東海第二発電所の評価条件の比較を第 15-1 表に示す。

第 15-1 表 CSE 実験条件と東海第二発電所の評価条件の比較

| | CSE 実験の Run No. | | | 東海第二発電所 |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | A 6 ^{※1, ※2} | A 5 ^{※3} | A 1 1 ^{※3} | |
| 雰囲気 | 蒸気+空気 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 雰囲気圧力 (MPa [gage]) | 約 0.20 | 約 0.22 | 約 0.24 | 約 0.47 以下 ^{※4} |
| 雰囲気温度 (°C) | 約 120 | 約 120 | 約 120 | 約 200 以下 ^{※4} |
| 格納容器 スプレー | 間欠 ^{※5} | なし | なし | 間欠 ^{※6} |

- ※1 R.K.Hilliard et. al, "Removal of iodine and particles by sprays in the containment systems experiment", Nucl. Technol. Vol 10 pp499-519, 1971
- ※2 R.K.Hilliard et. al, "Removal of iodine and particles from containment atmospherics by sprays", BNWL-1244
- ※3 R.K.Hilliard and L.F.Coleman, "Natural transport effects on fission product behavior in the containment systems experiment", BNWL-1457
- ※4 評価事故シーケンスにおける格納容器圧力及び雰囲気温度のMAAP解析結果より記載
- ※5 A6 実験はスプレーを伴う実験だが、自然沈着率の算出には 1 回目のスプレー実施前における原子炉格納容器内の濃度変化より設定している
- ※6 格納容器スプレーを実施するが、評価上は無機よう素の除去効果に対しては自然沈着のみ考慮

し、格納容器スプレーによる除去効果は考慮しない

スプレーを使用していないCSE A5及びA11実験における無機よう素の原子炉格納容器内気相部濃度の時間変化を第15-2図に示す。初期の沈着についてはA6と同様の傾向を示すとともに、初期濃度より数百分の1程度まで低下した後は緩やかとなる傾向が見られる。また、米国SRP6.5.2では、原子炉格納容器内の無機よう素濃度が1/200になるまでは無機よう素の除去が見込まれるとしている。




FIGURE B-5.
Concentration of Elemental Iodine in Gas Space, Run A-5




FIGURE B-6.
Concentration of Elemental Iodine in Gas Space, Run A-11

第15-2図 CSE A5及びA11実験における無機よう素の原子炉格納容器内気相部濃度の時間変化

自然沈着率は、評価する体系の体積と内表面積の比である比表面積の影響を受け、比表面積が大きいほど自然沈着率は大きくなると考えられるため、CSE実験と東海第二発電所の比表面積の比較を第15-2表に示す。表からCSE実験と東海第二発電所の比表面積は同程度となっていることが確認できる。

第15-2表 CSE実験と東海第二発電所の比表面積の比較

| | CSE実験体系 | 東海第二発電所 |
|------------|---------|---------|
| 体積 (m³) | 約 600 | 約 5,700 |
| 表面積 (m²) | 約 570 | 約 5,900 |
| 比表面積 (1/m) | 約 0.96 | 約 1.04 |

16. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価におけるサプレッション・プールでのスクラビングによる除去効果（無機よう素）について

サプレッション・プールでのスクラビングによる無機よう素の除去効果（以下「DF」という。）として、Standard Review Plan 6.5.5に基づきDF10を設定している。これはStandard Review Plan 6.5.5において、「無機よう素のスクラビングによる除去効果として、Mark-II及びMark-IIIに対してDF10以下、Mark-Iに対してDF5以下を主張する場合は、特に計算を必要とせず容認しても良い」との記載（抜粋参照）に基づくものであり、東海第二発電所はMark-II型原子炉格納容器を採用していることから、サプレッション・プールの沸騰の有無に関わらず、DF10を適用することとしている。

なお、有機よう素についてはガス状の性質であることから、本DFの効果には期待していない。粒子状よう素のDFについては、MAAP解析のスクラビング計算プログラム(SUPRAコード)にて評価している。

「Standard Review Plan 6.5.5」(抜粋)

1. Pool Decontamination Factor. The decontamination factor (DF) of the pool is defined as the ratio of the amount of a contaminant entering the pool to the amount leaving. Decontamination factors for each fission product form as functions of time can be calculated by the SPARC code. An applicant may use the SPARC code or other methods to calculate the retention of fission products within the pool, provided that these methods are described in the SAR adequately to permit review. If the time-integrated DF values claimed by the applicant for removal of particulates and elemental iodine are 10 or less for a Mark II or a Mark III containment, or are 5 or less for a Mark I containment, the applicant's values may be accepted without any need to perform calculations. A DF value of one (no retention) should be used for noble gases and for organic iodides. The applicant should provide justification for any DF values greater than those given above.

The reviewer has an option to perform an independent confirmatory calculation of the DF. If the SPARC code is used for a confirmatory calculation of fission product decontamination, the review should take care in proper establishment of the input parameters for the calculations.

サプレッション・プールでのスクラビングによる無機よう素の除去効果に関する他の知見について

サプレッション・プールでのスクラビングによる無機よう素の除去効果に関する他の知見として、S P A R Cコードによる計算結果並びにUKAEA及びPOSEIDONにて行われた実験がある。


1. S P A R Cコードによる計算結果

Standard Review Plan 6.5.5の引用文献^{※1}において、S P A R Cコードを用いたよう素のスクラビングによる除去効果を計算している。当該文献では、M a r k - I型原子炉格納容器を対象として無機よう素 (I_2)、粒子状よう素 (CsI) 及び有機よう素 (CH_3I) に対するスクラビングによる除去効果を計算している。計算結果は第16-1図のとおりであり、無機よう素に対するDFは最小で10程度である。

なお、選定した事故シーケンスは、原子炉停止機能喪失であり、以下の事故進展を想定している。

- ・過渡時において制御棒の挿入不良が発生
- ・緊急炉心冷却システムは作動するが、原子炉出力レベルはサプレッション・プールの冷却能力を超過
- ・原子炉圧力容器の過圧破損の発生により冷却材が喪失した結果、炉心損傷が発生

※1 P. C. Owczarski and W. K. Winegarder, “Capture of Iodine in Suppression Pools”, 19th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference.



※文献中の記載 (抜粋)

“Here the I_2 flow rate is fairly high until 148.5min, then the rate (and incoming I_2 concentration) decreases. These decreases cause the pool scrubbing to become less effective at the iodine concentrations of pool. ”

第 16-1 図 SPARC 計算結果 (瞬時値 DF)


2. UKAEA 及び POSEIDON にて行われた実験

無機よう素に対するスクラビングによる除去効果について, UKAEA^{※2} 及び POSEIDON^{※3} において実験が行われている。実験体系を第 16-2 図及び第 16-3 図, 実験条件及び実験結果を第 16-1 表及び第 16-2 表に示す^{※4}。第 16-2 表のとおり, 無機よう素の DF は最小で 14 である。


※2 イギリスのウィンフリス (重水減速沸騰軽水冷却炉 (SGHWR)) の蒸気抑制システムにおける核分裂生成物の保持を調べるための実験

※3 スイスのポール・シェラー研究所で行われた水中へのガス状よう素のスクラビングに関する実験

※4 “State-of-the-art review on fission products aerosol pool scrubbing under severe accident conditions”, 1995



第 16-2 図 UKAEA 実験体系



第 16-3 図 POSEIDON 実験体系

第 16-1 表 実験条件

| Program | Aerosol | Aerosol size, μm | Carrier fluid | Steam mass fraction | Water temp., $^{\circ}\text{C}$ | Pool pressure | Injector |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ACE | CsI CsOH MnO | 1.7 - 2.7 1.6 - 2.8 1.7 - 2.3 | N_2 + steam | 0.008 - 0.31 | 25 83 | ambient | sparger |
| EPRI | CsI TeO_2 Sn | 0.2 - 3.0 0.4 - 2.7 2.7 | air, N_2 or He + steam | 0 - 0.95 | - ambient - near saturated | ambient | single orifice |
| EPSI | CsI CsOH | ~4.5 (radius) | steam | 1 | 273 (initially) | 1.1 MPa 3.1 MPa 6.1 MPa | single orifice |
| GE | Eu_2O_3 CsI | 0.1 - 40.0 < 0.3 | air | 0 | ambient | ambient | single orifice |
| JAERI | DOP | 0.3 - 10.0 | air | 0 | ambient | ambient | single orifice |
| LACE - España | CsI | 1.7 - 7.2 | N_2 + steam | 0.07 - 0.85 | 110 | 3 bar (abs.) | -single orifice -multior. |
| SPARTA | CsI | 0.7 | air + N_2 | 0 | close to saturation | ambient | 2 orifices |
| UKAEA | Cr/Ni | 0.06 | air + steam | 0.25 - 0.96 | ambient | ambient | 4 orifices (downcomers) |
| UKAEA | I_2 vapour | - | air and/or steam | 0 - 1 | ambient | ambient | 4 orifices (downcomers) |
| POSEIDON | I_2 vapour | - | N_2 | 0 | ambient | ambient | -single orifice -multior. |

第 16-2 表 実験結果

| Experiments | Species tested | DF range |
|-------------|--------------------------------|---|
| ACE | Cs Mn I DOP | 145 - 3000 11 - 260 47 - 1500 6 - 12 |
| EPRI | CsI, TeO_2 Sn | 1.4 - 1600 110 - 6800 |
| EPSI | CsI | 2100 - 3300 |
| GE | Eu_2O_3 CsI | 68 - 2900 7 - 10 |
| JAERI | DOP | 10 - 150 |
| LACE-España | CsI | 16 - 3000 |
| SPARTA | CsI | 7 * |
| UKAEA | Ni/Cr I_2 | 15 - 1680 14 - 240 |
| POSEIDON | I_2 | 20 - 300 000 |

* Only one test performed.

17. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価における原子炉格納容器外への核分裂生成物の放出割合の設定について

大気への放出量は、炉内蓄積量に原子炉格納容器外への放出割合を乗じることで算出する。（参考1参照）

原子炉格納容器外への放出割合の評価に当たっては、想定事故シナリオ「大破断LOCA+高圧炉心冷却失敗+低圧炉心冷却失敗」（全交流動力電源喪失の重畳を考慮）において原子炉圧力容器が健全な状態で事故収束するため、そのプラント状態を模擬可能なMAAPコードを用いることとするが、以下の考察から、NUREG-1465の知見を用いて一部補正する。MAAP解析結果を第17-1表に、NUREG-1465の知見を用いて一部補正した結果を第17-2表に示す。

第17-1表 放出割合の評価結果（MAAP解析）

| 核種グループ | 原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい割合 ^{※1} | 格納容器圧力逃がし装置への放出割合 ^{※1} |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 希ガス類 | 約 4.3×10^{-3} | 約 9.5×10^{-1} |
| CsI 類 | 約 6.2×10^{-5} | 約 1.0×10^{-6} |
| CsOH 類 | 約 3.1×10^{-5} | 約 4.0×10^{-7} |
| Sb 類 | 約 7.6×10^{-5} | 約 2.7×10^{-6} |
| TeO ₂ 類 | 約 4.4×10^{-5} | 約 3.8×10^{-7} |
| SrO 類 | 約 8.6×10^{-5} | 約 2.6×10^{-5} |
| BaO 類 | 約 9.1×10^{-5} | 約 1.5×10^{-5} |
| MoO ₂ 類 | 約 9.1×10^{-5} | 約 3.5×10^{-6} |
| CeO ₂ 類 | 約 1.6×10^{-5} | 約 1.1×10^{-5} |
| La ₂ O ₃ 類 | 約 1.6×10^{-5} | 約 1.1×10^{-5} |

※1 小数点第2位を四捨五入

第 17-2 表 放出割合の評価結果
(中・低揮発性の核種グループに対する補正後)

| 核種グループ | 原子炉格納容器から原子炉建屋 への漏えい割合 ^{※1} | 格納容器圧力逃がし装置 への放出割合 ^{※1} |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 希ガス類 | 約 4.3×10^{-3} | 約 9.5×10^{-1} |
| CsI 類 | 約 6.2×10^{-5} | 約 1.0×10^{-6} |
| CsOH 類 | 約 3.1×10^{-5} | 約 4.0×10^{-7} |
| Cs 類 ^{※2} | 約 3.4×10^{-5} | 約 4.5×10^{-7} |
| Sb 類 | 約 6.7×10^{-6} | 約 8.9×10^{-8} |
| TeO ₂ 類 | 約 6.7×10^{-6} | 約 8.9×10^{-8} |
| SrO 類 | 約 2.7×10^{-6} | 約 3.6×10^{-8} |
| BaO 類 | 約 2.7×10^{-6} | 約 3.6×10^{-8} |
| MoO ₂ 類 | 約 3.4×10^{-7} | 約 4.5×10^{-9} |
| CeO ₂ 類 | 約 6.7×10^{-8} | 約 8.9×10^{-10} |
| La ₂ O ₃ 類 | 約 2.7×10^{-8} | 約 3.6×10^{-10} |

※1 小数点第 2 位を四捨五入

※2 CsI 類及び CsOH 類の値から評価 (評価式は式 1)

① TMI や福島第一原子力発電所事故での観測事実について

第 7-1 表によると、高揮発性核種 (CsI, CsOH) のベントラインからの放出割合 (10^{-6} ~ 10^{-7} オーダー) と比べ、中・低揮発性核種の放出割合が大きい (10^{-5} オーダー) という結果になっている。

一方、TMI や福島第一原子力発電所事故での観測事実から、事故が発生した場合に最も多く放出される粒子状物質は、よう素やセシウム等の高揮発性の物質であり、中・低揮発性の物質の放出量は高揮発性の物質と比べて少量であることがわかっている。

第 17-3 表は、TMI 事故後に評価された放射性核種の場所毎の存在量であるが、希ガスや高揮発性核種 (セシウムやよう素) が原子炉圧力容器外に炉内蓄積量の半分程度放出される一方で、中・低揮発性核種はほぼ全量が原子炉圧力容器に保持されているという評価となっている。

第 17-3 表 TMI 事故後に評価された放射性核種の場所毎の存在割合※³

(単位: %)

| 核種 | 低揮発性 | | | 中揮発性 | | | 高揮発性 | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | ¹⁴⁴ Ce | ¹⁵⁴ Eu | ¹⁵⁵ Eu | ⁹⁰ Sr | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁷ Cs | ¹²⁹ I | ⁸⁵ Kr |
| 原子炉建屋 | | | | | | | | | |
| 原子炉容器 | 105.4 | 122.7 | 109.5 | 89.7 | 93.2 | 117.2 | 40.1 | 42 | 30 |
| 原子炉冷却系 | - | - | - | 1 | - | 0.2 | 3 | 1 | - |
| 地階水, 気相タンク類 | 0.01 | - | - | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 47 | (47) [†] | 54 |
| 補助建屋 | - | - | - | 0.1 | - | 0.7 | 5 | 7 | - |
| 合計 | 105 | 122 | 110 | 93 | 94 | 119 | 95 | 97 | 85 |

† 広範囲のI濃度測定値と多量のデブリ(おもに地下水洗殿物)のため, ここでの保持量は炉心インベントリーを大きく上回る分析結果となってしまう。したがって, ここに保持されたIのインベントリーはCsと同等であるとする。

※³ 存在割合=サンプル試料の分析結果/ORIGEN2コード解析結果

出典:「TMI-2号機の調査研究成果(渡会偵祐, 井上康, 榎田藤夫 日本原子力学会誌 Vol. 32, No. 4 (1990))」

また, 第 17-4 表は, 福島第一原子力発電所事故後に実施された発電所敷地内の土壤中放射性核種のサンプリング結果であるが, 最も多く検出されているのは高揮発性核種(セシウムやヨウ素)であり, 多くの中・低揮発性核種は不検出 (ND) という結果となっている。

第 17-4 表 福島第一原子力発電所事故後に検出された
土壤中の放射性核種

| 試料採取場所 | 【定点①】*1 グランド (西北西約500m)*2 | | | 【定点②】*1 野島の森 (西約500m)*2 | | | 【定点③】*1 産廃処分場近傍 (南南西約500m)*2 | | | ④5.6号機サ-ビス ビル前 (北約1.000m)*2 | ⑤固体廃棄物貯 蔵庫1.2機近傍 (北約500m)*2 | ⑥南南西 約500m*2 | ⑦南南西 約750m*2 | ⑧南南西 約1.000m*2 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|----------------|---------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 3/21 | 3/25 | 3/28 | 3/25 | 3/28 | 3/28 | 3/25 | 3/28 | 3/25 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/22 |
| 試料採取日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析機関 | JAEA | JAEA | 日本分析 センター*3 | JAEA | 日本分析 センター*3 | JAEA | 日本分析 センター*3 | JAEA | JAEA | JAEA | JAEA | JAEA | JAEA | JAEA |
| 測定日 | 3/24 | 3/28 | 3/30 | 3/28 | 3/30 | 3/28 | 3/30 | 3/28 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/24 | 3/25 | |
| 核種 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-131(約8日) | 5.8E+06 | 5.7E+06 | 3.8E+06 | 3.0E+06 | 3.9E+04 | 1.2E+07 | 2.6E+06 | 4.6E+05 | 3.1E+06 | 7.9E+05 | 2.2E+06 | 5.4E+06 | | |
| I-132(約2時間) | *4 | *4 | 2.3E+05 | *4 | 1.3E+02 | *4 | 1.5E+05 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | | |
| Cs-134(約2年) | 3.4E+05 | 4.9E+05 | 5.3E+05 | 7.7E+04 | 3.2E+02 | 3.5E+06 | 9.7E+05 | 6.8E+04 | 9.5E+05 | 8.7E+03 | 1.7E+04 | 1.6E+05 | | |
| Cs-136(約13日) | 7.2E+04 | 6.1E+04 | 3.3E+04 | 1.0E+04 | 2.8E+01 | 4.6E+05 | 6.9E+04 | 8.6E+03 | 1.1E+05 | 1.9E+03 | 2.2E+03 | 2.5E+04 | | |
| Cs-137(約30年) | 3.4E+05 | 4.8E+05 | 5.1E+05 | 7.6E+04 | 3.2E+02 | 3.5E+06 | 9.3E+05 | 6.7E+04 | 1.0E+06 | 2.0E+04 | 1.6E+04 | 1.6E+05 | | |
| Te-129m(約34日) | 2.5E+05 | 2.9E+05 | 8.5E+05 | 5.3E+04 | ND | 2.7E+06 | 6.0E+05 | 2.8E+04 | 8.9E+05 | 9.5E+03 | 1.9E+04 | 1.7E+05 | | |
| Te-132(約3日) | 6.1E+05 | 3.4E+05 | 3.0E+05 | 6.5E+04 | 1.4E+02 | 3.1E+06 | 2.0E+05 | 3.2E+04 | 1.9E+06 | 2.1E+04 | 3.9E+04 | 3.8E+05 | | |
| Ba-140(約13日) | 1.3E+04 | 1.5E+04 | ND | 2.5E+03 | ND | ND | ND | ND | 8.0E+04 | ND | ND | ND | | |
| Nb-95(約35日) | 1.7E+03 | 2.4E+03 | ND | ND | ND | 5.3E+03 | ND | ND | 8.1E+03 | ND | ND | 7.9E+02 | | |
| Ru-106(約370日) | 5.3E+04 | ND | ND | 6.4E+03 | ND | 2.7E+05 | ND | ND | 6.8E+04 | 1.9E+03 | ND | 3.2E+04 | | |
| Mo-99(約66時間) | 2.1E+04 | ND | ND | ND | ND | 6.6E+04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| Tc-99m(約6時間) | 2.3E+04 | 2.0E+04 | ND | ND | ND | 4.5E+04 | ND | 1.8E+03 | 2.3E+04 | ND | ND | 8.3E+03 | | |
| La-140(約2日) | 3.3E+04 | 3.7E+04 | ND | 2.3E+03 | ND | 9.7E+04 | ND | 2.5E+03 | 2.1E+05 | 4.2E+02 | 6.2E+02 | 7.8E+03 | | |
| Be-7(約53日) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.2E+04 | ND | ND | ND | | |
| Ag-110m(約250日) | 1.1E+03 | 2.6E+03 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.7E+02 | 1.8E+04 | ND | ND | ND | | |

出典: 東京電力(株) HP (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/11040609-j.html>)

②各元素の放出挙動について

燃料からの核分裂生成物の放出及び移行挙動に関する研究結果より, 各元素の放出挙動は以下のように整理されており※⁴, 高揮発性核種が高温でほぼ全量放出されるのに対し, 中・低揮発性核種は雰囲気条件に大きく左右される。

希ガス: 高温にてほぼ全量放出される。

I, Cs: 高温にてほぼ全量放出される。放出速度は希ガスと同等。

S b, T e : 被覆管と反応した後、被覆管の酸化に伴い放出される。

S r, M o, R u, R h, B a : 雰囲気条件（酸化条件 or 還元条件）に大きな影響を受ける。

C e, N p, P u, Y, Z r, N b : 高温状態でも放出速度は低い。

※4 「化学形に着目した破損燃料からの核分裂生成物及びアクチニドの放出挙動評価のための研究（JAEA-Review 2013-034, 2013年12月）」

③補正について

①及び②より、第17-1表の中・低揮発性核種の放出割合が高揮発性核種よりも大きいという結果は実態に即しておらず、これは、MAAP解析において、中・低揮発性核種の放出割合が過度に大きく評価されたためと考えられ、要因としては、熔融燃料が再冠水し熔融燃料の外周部が固化した後でも、燃料デブリ表面からの放射性物質の放出評価において熔融燃料の平均温度を参照して放出量进行评估していることや、熔融燃料上部の水によるスクラビング効果を考慮していないことが挙げられる。なお、MAAPコードの開発元であるEPRIからも、以下の報告がなされている。

・炉心が再冠水した場合の低揮発性核種（Ru及びMo）の放出について、低温の熔融燃料表面付近ではなく、熔融燃料の平均温度を基に放出速度を算出しているため、MAAP解析が保守的な結果を与える場合がある。

・Moの放出量評価について、NUREG-1465よりもMAAPの方が放出量を多く評価する。

したがって、TMI事故や福島第一原子力発電所事故の実態により見合った、環境中への放出量进行评估するため、中・低揮発性核種の放出割合を補正することとした。補正するに当たり、TMI事故を契機として行われたシビアアクシデントに係るソースターム研究を踏まえ、被覆管材であるジルコニウムの酸化量の違い等により核分裂生成物の放出量や放出タイミングに相違が生じることを考慮し、BWR及びPWRそれぞれに対して放出割合を設定する等、より現実的なソースタームの設定を目的として制定されたNUREG-1465の知見を利用する。事象発生後、炉心損傷が開始し、原子炉压力容器が破損するまでのMAAP解析とNUREG-1465の想定と比較を第17-5表のとおりであり、想定事故シーケンスでは重大事故等対処設備による原子炉注水により原子炉压力容器破損には至らないが、NUREG-1465の想定とMAAP解析の事象進展に大きな差はなく、本評価においてNUREG-1465の知見は利用可能と判断している。

第17-5表 MAAP事象進展とNUREG-1465の想定と比較

| | 燃料被覆管損傷が開始し、ギャップから放射性物質が放出される期間 | 炉心熔融が開始し、熔融燃料が原子炉压力容器破損するまでの期間 |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| MAAP | 約4分～約27分※5 | 約27分～約3.3時間※6 |
| NUREG-1465 | ～30分 | 30分～2時間 |

※5 炉心損傷開始（燃料被覆管1,000K）～燃料熔融開始（燃料温度2,500K）

※6 原子炉注水をしない場合における原子炉压力容器破損時間（本評価においては原子炉注水により原子炉压力容器破損には至らない）

以下、各核種グループにおける放出割合の具体的な評価手法を示す。

(1) 希ガスグループ、CsIグループ、CsOHグループ

希ガスを含めた高揮発性の核種グループについては、MAAP解析結果から得られた放出割合を採用する。

なお、Csの放出割合については、CsIグループ及びCsOHグループの放出割合、I元素とCs元素の原子炉停止直後の炉内蓄積重量より、式1を用いて評価する。(式1の導出過程は、参考2参照)

$$F_{Cs}(T) = F_{CsOH}(T) + \frac{M_I}{M_{Cs}} \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times (F_{CsI}(T) - F_{CsOH}(T)) \quad (\text{式1})$$

| | |
|---------------|----------------------------|
| $F_{Cs}(T)$ | : 時刻 T における Cs の放出割合 |
| $F_{CsOH}(T)$ | : 時刻 T における Cs OHグループの放出割合 |
| $F_{CsI}(T)$ | : 時刻 T における Cs Iグループの放出割合 |
| M_I | : 停止直後の I の炉内蓄積重量 |
| M_{Cs} | : 停止直後の Cs の炉内蓄積重量 |
| W_I | : I の分子量 |
| W_{Cs} | : Cs の分子量 |

(2) 中・低揮発性の核種グループ

中低揮発性の核種グループについては、MAAP解析から得られた放出割合は採用せず、MAAP解析の結果から得られたCsの放出割合、希ガスグループの放出割合及びNUREG-1465の知見を利用して放出割合を評価する。

ここで、中・低揮発性の核種における放出割合の経時的な振る舞いは、格納容器ベントからの放出については希ガス、原子炉建屋への漏えいについてはCsと同一になるものとし⁷、事象発生から168時間経過時点におけるCsの放出割合に対する当該核種グループの放出割合の比率はNUREG-1465で得られた比率に等しいとして、式2及び式3に基づき評価する。また、第17-6表に、NUREG-1465で評価された原子炉格納容器内への放出割合を示す。

【格納容器圧力逃がし装置への放出】

$$F_i(T) = F_{Cs}(168h) \times \frac{Y_i}{Y_{Cs}} \times \frac{F_{NG}(T)}{F_{NG}(168h)} \quad (\text{式2})$$

【原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい】

$$F_i(T) = F_{Cs}(T) \times \frac{Y_i}{Y_{Cs}} \quad (\text{式3})$$

$F_i(T)$: 時刻 T における i 番目のMAAP核種グループの放出割合

$F_{NG}(T)$: 時刻 T における希ガスグループの放出割合

$F_{Cs}(T)$: 時刻 T における Cs の放出割合

Y_i : NUREG-1465における i 番目のMAAP核種グループに相当する核種グループの原子炉格納容器への放出割合

Y_{Cs} : NUREG-1465におけるCsに相当する核種グループの原子炉格納容器への放出割合

※7 原子炉格納容器内に放出された中・低揮発性の核種グループは、粒子状として振る舞い、沈着やドライウェルスプレイ等による除去効果を受けると考えられる。したがって、中・低揮発性の核種グループの原子炉建屋への漏えいについては、沈着等による除去効果を受けるCsの振る舞いに近いと考えられる。

また、中・低揮発性の核種グループは、Csに比べて原子炉格納容器内に放出される量が少なく、壁面等への付着量も少ない。したがって、格納容器圧力逃がし装置への放出については、格納容器ベントに伴い大気に放出された後も、壁面等に付着した放射性物質の再浮遊に伴い大気への放出が生じるCsではなく、原子炉格納容器気相部に浮遊し、壁面等からの追加放出がない希ガスの放出割合の振る舞いに近いと考えられる。

以上のことから、中・低揮発性の核種グループの「各時刻における放出割合」は、「各時刻における希ガスグループ又はCsの放出割合」に比例するものとする。

第 17-6 表 NUREG-1465 での原子炉格納容器内への放出割合

| 核種グループ | 原子炉格納容器への放出割合※8 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cs | 0.25 |
| TeO ₂ , Sb | 0.05 |
| SrO, BaO | 0.02 |
| MoO ₂ | 0.0025 |
| CeO ₂ | 0.0005 |
| La ₂ O ₃ | 0.0002 |

※8 NUREG-1465 の Table 3.12 「Gap Release」及び「Early In-Vessel」の値の和（NUREG-1465 では、「Gap Release」、「Early In-Vessel」、「Ex-Vessel」及び「Late In-Vessel」の各事象進展フェーズに対して原子炉格納容器内への放出割合を与えている。本評価事象は原子炉圧力容器が健全な状態で事故収束するため、原子炉圧力容器損傷前までの炉心からの放出を想定する「Gap Release」及び「Early In-Vessel」の値を用いる。）

参考1 大気への放出量評価過程について

大気への放出量は、「核種ごとに評価した炉内蓄積量」に「MAAPにより評価した核種グループごとの原子炉格納容器外への放出割合」を乗じることで算出する。本評価において考慮したMAAPにおける核種グループと各グループの核種を第17-7表に示す。なお、MAAPにおける核種グループとNUREG-1465における核種グループの比較は第17-1図のとおりであり、分類数に違いはあるが、取り扱っている核種は同等である。

第17-7表 MAAPにおける核種グループと各グループの核種

| 核種グループ | 核種 ^{※9} |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 希ガス類 | Kr, Xe |
| CsI類 | I |
| CsOH類 | Cs, Rb |
| Sb類 | Sb |
| TeO ₂ 類 | Te |
| SrO類 | Sr |
| BaO類 | Ba |
| MoO ₂ 類 | Mo, Co, Tc, Ru, Rh |
| CeO ₂ 類 | Ce, Np, Pu |
| La ₂ O ₃ 類 | La, Y, Zr, Nb, Pr, Nd, Am, Cm |

※9 本評価において「Te₂類」及び「UO₂類」の核種グループに対するMAAP解析結果がゼロのため、対象外とした。

[FPの核種グループ]

(NUREG-1465)

(MAAP)

| グループ | 核種 | グループ | 核種 |
|------|---|------|--------------------------------|
| 1 | 希ガス/Xe, Kr | 1 | 希ガス |
| 2 | ハロゲン/I, Br | 2 | CsI |
| 3 | アルカリ金属/Cs, Rb | 3 | TeO ₂ |
| 4 | テルルグループ/ Te, Sb, Se | 4 | SrO |
| 5 | バリウム・ストロンチウム/ Ba, Sr | 5 | MoO ₂ |
| 6 | 貴金属/ Ru, Rh, Pd, Mo, Tc, Co | 6 | CsOH |
| 7 | ランタノイド/ La, Zr, Nd, Eu, Nb, Pm, Pr, Sm, Y, Cm, Am | 7 | BaO |
| 8 | セリウムグループ/ Ce, Pu, Np | 8 | La ₂ O ₃ |
| | | 9 | CeO ₂ |
| | | 10 | Sb |
| | | 11 | Te ₂ |
| | | 12 | UO ₂ |

第 17-1 図 MAAP 及び NUREG-1465 における核種グループの比較

(「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」の

「第 5 部 MAAP」(抜粋))

参考2 Csの放出割合の評価式について

Csの放出割合については、CsIグループ及びCsOHグループの放出割合、I及びCsの原子炉停止直後の炉内蓄積重量並びにI及びCsの分子量を用いて、下記の式1により評価している。ここでは、式1の導出過程について示す。

$$F_{Cs}(T) = F_{CsOH}(T) + \frac{M_I}{M_{Cs}} \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times (F_{CsI}(T) - F_{CsOH}(T)) \quad (\text{式1})$$

| | |
|---------------|---------------------------|
| $F_{Cs}(T)$ | : 時刻 T における Cs の放出割合 |
| $F_{CsOH}(T)$ | : 時刻 T における CsOHグループの放出割合 |
| $F_{CsI}(T)$ | : 時刻 T における CsIグループの放出割合 |
| M_I | : 停止直後の I の炉内蓄積重量 |
| M_{Cs} | : 停止直後の Cs の炉内蓄積重量 |
| W_I | : I の分子量 |
| W_{Cs} | : Cs の分子量 |

1. CsIに含まれるCs

Iは全てCsIとして存在しているため、CsI中に含まれるCsは、CsI中に含まれるIの重量にI及びCsの分子量の比を乗ずることで算出する。

$$M_{Cs(CsI)}(T) = M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times F_{CsI}(T)$$

$M_{Cs(CsI)}(T)$: 時刻 T における CsI 中に含まれる Cs の放出量

2. CsOHに含まれるCs

CsはCsI又はCsOHのいずれかの形態で存在しているため、CsOH中に含まれるCsは、1. で算出したCsI中に含まれるCsを差引くことで算出する。

$$M_{Cs(CsOH)}(T) = (M_{Cs} - M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I}) \times F_{CsOH}(T)$$

$M_{Cs(CsOH)}(T)$: 時刻 T における CsOH 中に含まれる Cs の放出量

3. Csの放出割合

1. 及び 2. で得られたCsの放出量をCsの炉内蓄積重量で除することで、Csの放出割合を算出する。

$$\begin{aligned} F_{Cs}(T) &= \frac{M_{Cs(CsI)}(T) + M_{Cs(CsOH)}(T)}{M_{Cs}} \\ &= \frac{M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times F_{CsI}(T) + (M_{Cs} - M_{Cs(CsI)}) \times F_{CsOH}(T)}{M_{Cs}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times F_{Csl}(T) + (M_{Cs} - M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I}) \times F_{CsOH}(T) \\
= & \frac{\phantom{M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times F_{Csl}(T) + (M_{Cs} - M_I \times \frac{W_{Cs}}{W_I}) \times F_{CsOH}(T)}}{M_{Cs}} \\
= & F_{CsOH}(T) + \frac{M_I}{M_{Cs}} \times \frac{W_{Cs}}{W_I} \times (F_{Csl}(T) - F_{CsOH}(T))
\end{aligned}$$

参考3 MAA P解析結果及びNUREG-1465の放出割合について

被ばく評価への寄与が大きい核種に対するMAAP解析結果及びNUREG-1465の放出割合を第17-8表に示す。第17-8表のとおり、Cs及びIについてはMAAP解析結果の方が大きい。また、希ガスについては、NUREG-1465の放出割合の方が大きい。これは東海第二の想定事故シナリオでは、原子炉注水により炉心が再冠水することで炉心内に健全な状態の燃料が一部存在するためと考える。

第17-8表 MAA P解析結果及びNUREG-1465の放出割合

| | MAAP | NUREG-1465 ^{*8} |
|-----|-------|--------------------------|
| 希ガス | 約0.95 | 1 |
| I | 約0.78 | 0.30 |
| Cs | 約0.37 | 0.25 |

18. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価におけるよう素の化学形態の設定について

よう素の化学形態に対する存在割合として、R. G. 1. 195 “Methods and Assumptions for Evaluating Radiological Consequences of Design Basis Accidents at Light Water Nuclear Power Reactors” で示された、よう素の存在割合を用いている。

よう素類の性状については、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061918 号 原子力規制委員会決定）にて、適切に考慮されるように記述されている。

よう素の化学形態に対する存在割合について、原子炉格納容器への核分裂生成物の放出割合の設定に用いた NUREG-1465 に記載はあるが、原子炉格納容器内の液相の pH が 7 以上の場合とされている（放出全よう素のうち、無機よう素は 5%を超えない、有機よう素は無機よう素の 3% (0.15%) を超えない (95%が粒子状)）。

pH 調整がされない可能性がある場合には、無機よう素への転換割合が大きくなるとの知見もあり、無機よう素の存在割合が大きくなれば有機よう素の存在割合も大きくなる。無機よう素は原子炉格納容器内での自然沈着により一定の低減効果が見込めるのに対し、有機よう素は同様の低減効果を見込めないことから、原子炉格納容器外部への放出の観点からは有機よう素の形態が重要である。したがって、本評価ではよう素の化学形態毎の存在割合の設定について、以下のとおり検討し、設定した。

NUREG-1465 では、よう素の化学形態毎の存在割合に関して pH が 7 未満の場合での直接的な値の記述ではないが、よう素の化学形態毎の設定に関して、NUREG/CR-5732 “Iodine Chemical Forms in LWR Severe Accidents” を引用している。NUREG/CR-5732 では、pH とよう素の存在割合に係る知見として、pH の低下に伴って無機よう素への転換割合が増加する知見を示すとともに、pH 調整がなされる場合及びなされない場合それぞれについて、重大事故時のよう素化学形態に関して複数のプラントに対する評価を行っている。

pH 調整がなされている場合の結果を第 18-1 表、pH 調整がなされない場合の結果を第 18-2 表に示す。BWR プラントである Grand Gulf 及び Peach Bottom の評価結果では、pH が調整されている場合は、ほぼ全量が I⁻ となって粒子状よう素になるのに対して、pH が調整されていない場合には、無機よう素（ガス状及び液体状）となる割合が増加する。また、有機よう素についても、pH 調整されている場合よりも、pH 調整されていない場合の方が、より多くなる結果が示されている。

このように、重大事故時の環境条件を考慮した今回の評価の場合には、NUREG/CR-5732 で示される pH 調整されていない Grand Gulf 及び Peach Bottom の評価結果によるよう素の存在割合に近いこと、被ばく評価上の保守政党も考慮した適切な評価条件を設定すること、という観点から考察し、第 18-3 表に示す R. G. 1. 195 のヨウ素の化学形態毎の存在割合を用いることとした。

第 18-1 表 重大事故時の pH 調整した場合のよう素化学形態
(NUREG/CR-5732, Table3.6)

Table 3.6 Distribution of iodine species for pH controlled above 7

| Plant | Accident | Fraction of total iodine in containment (%) | | | |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | I ₂ (g) | I ₂ (l) | I ⁻ (l) | CH ₃ I (g) |
| Sequoyah | TBA | 0.21 | 0.03 | 99.76 | 0.004 |
| Surry | TMLB' γ | 1.9 | 0.03 | 98.0 | 0.03 |
| | AB γ | 2.4 | 0.03 | 97.5 | 0.03 |

第 18-2 表 重大事故時の pH 調整を考慮しない場合のよう素化学形態
(NUREG/CR-5732, Table3.7)

Table 3.7 Distribution of iodine species for uncontrolled pH

| Plant | Accident | Fraction of total iodine in containment (%) | | | |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | I ₂ (g) | I ₂ (l) | I ⁻ (l) | CH ₃ I (g) |
| Sequoyah | TBA | 69.2 | 9.9 | 20.5 | 0.4 |
| Surry | TMLB' γ | 97.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
| | AB γ | 97.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |

第 18-3 表 NUREG-1465 と R. G. 1. 195 におけるよう素の化学形態毎の存在割合の比較

| | NUREG-1465 | R. G. 1. 195 |
|--------|------------|--------------|
| 無機よう素 | 4.85% | 91% |
| 有機よう素 | 0.15% | 4% |
| 粒子状よう素 | 95% | 5% |


19. 中央制御室の居住性評価（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価におけるNUREG-1465を用いた評価とMAAP解析での評価の比較について

被ばく評価への寄与が大きい核種に対するMAAP解析結果及びNUREG-1465の放出割合を第19-1表及び第19-1図に示す。Cs及びIについてはMAAP解析結果の方が大きい。また、希ガスについては、NUREG-1465の放出割合が大きい。これは東海第二の想定事故シナリオでは、原子炉注水により炉心が再冠水することで炉心内に健全な状態の燃料が一部存在するためと考える。

第19-1表 MAAP解析結果及びNUREG-1465の放出割合

| | MAAP | NUREG-1465 [※] |
|-----|-------|-------------------------|
| 希ガス | 約0.95 | 1 |
| I | 約0.78 | 0.30 |
| Cs | 約0.37 | 0.25 |


※ NUREG-1465のTable3.12「Gap Release」及び「Early In-Vessel」の値の和（NUREG-1465では、「Gap Release」、「Early In-Vessel」、「Ex-Vessel」及び「Late In-Vessel」の各事象進展フェーズに対して原子炉格納容器内への放出割合を与えている。本評価事象は原子炉圧力容器が健全な状態で事故収束するため、原子炉圧力容器損傷前までの炉心からの放出を想定する「Gap Release」及び「Early In-Vessel」の値を用いる。）



第19-1図 原子炉格納容器内への放出割合の比較


20. 炉心の著しい損傷が発生した場合の居住性評価（被ばく評価）に用いる大気拡散の評価について

中央制御室の居住性評価で用いる相対濃度及び相対線量は、実効放出継続時間を基に計算した値を年間について小さい値から順に並べて整理し、累積出現頻度 97%に当たる値としている。評価対象方位を第 20-1 図から第 20-4 図に、各評価点における相対濃度及び相対線量の評価結果を第 20-1 表に示す。




第 20-1 図 中央制御室滞在時の評価対象方位（風向）

（放出源：格納容器圧力逃がし装置排気口，評価点：中央制御室中心）




第 20-2 図 入退域時の評価対象方位（風向）

（放出源：格納容器圧力逃がし装置排気口，評価点：建屋出入口）



第 20-3 図 中央制御室滞在時の評価対象方位（風向）

（放出源：原子炉建屋側壁，評価点：中央制御室中心）



第 20-4 図 入退域時の評価対象方位（風向）

（放出源：原子炉建屋側壁，評価点：建屋出入口）

第 20-1 表 各評価点における相対濃度及び相対線量の評価結果

| 評価対象 | | 評価点 (放出源からの距離) | 着目方位 | 相対濃度 (λ/Q) (s/m^3) | 相対線量 (D/Q) (Gy/Bq) |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---|--|----------------------------------|
| 格納容器 圧力逃が し装置出 口配管 | 室内 作業時 | 中央制御室中心 (55m) | SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N, NNE, NE (9 方位) | 3.7×10^{-4} | 8.8×10^{-19} |
| | 入退域時 | 建屋出入口 (45m) | SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N, NNE (9 方位) | 3.7×10^{-4} | 9.4×10^{-19} |
| 建屋放出 (原子炉 建屋側壁) | 室内 作業時 | 中央制御室中心 (10m) | S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N (9 方位) | 8.3×10^{-4} | 2.9×10^{-18} |
| | 入退域時 | 建屋出入口 (15m) | S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N (9 方位) | 8.2×10^{-4} | 2.9×10^{-18} |
| 非常用ガ ス処理系 出口放出 | 室内 作業時 | 中央制御室中心 (100m) | W (1 方位) | 3.0×10^{-6} | 8.8×10^{-20} |
| | 入退域時 | 建屋出入口 (110m) | W (1 方位) | 3.0×10^{-6} | 9.0×10^{-20} |

相対濃度及び相対線量の評価に当たっては、年間を通じて 1 時間ごとの気象条件に対して相対濃度及び相対線量を算出し、小さい値から順に並べて整理した。評価結果を第 20-2 表に示す。

第 20-2 表 相対濃度及び相対線量の評価結果 (1/3)

(格納容器圧力逃がし装置放出)

| | 相対濃度 | | 相対線量 | |
|-------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| | 累積出現頻度 (%) | 評価結果 (s/m ³) | 累積出現頻度 (%) | 評価結果 (Gy/Bq) |
| 室内作業時 | ... | ... | ... | ... |
| | 96.990 | 約 3.7×10 ⁻⁴ | 96.990 | 約 8.8×10 ⁻¹⁹ |
| | 97.001 | 約 3.7×10 ⁻⁴ | 97.001 | 約 8.8×10 ⁻¹⁹ |
| | 97.013 | 約 3.7×10 ⁻⁴ | 97.013 | 約 8.8×10 ⁻¹⁹ |
| | ... | ... | ... | ... |
| 入退域時 | ... | ... | ... | ... |
| | 96.990 | 約 3.7×10 ⁻⁴ | 96.990 | 約 9.4×10 ⁻¹⁹ |
| | 97.001 | 約 3.7×10 ⁻⁴ | 97.001 | 約 9.4×10 ⁻¹⁹ |
| | 97.013 | 約 3.8×10 ⁻⁴ | 97.013 | 約 9.4×10 ⁻¹⁹ |
| | ... | ... | ... | ... |

第 20-2 表 相対濃度及び相対線量の評価結果 (2/3)

(建屋放出)

| | 相対濃度 | | 相対線量 | |
|-------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| | 累積出現頻度 (%) | 評価結果 (s/m ³) | 累積出現頻度 (%) | 評価結果 (Gy/Bq) |
| 室内作業時 | ... | ... | ... | ... |
| | 96.990 | 約 8.3×10 ⁻⁴ | 96.990 | 約 2.9×10 ⁻¹⁸ |
| | 97.001 | 約 8.3×10 ⁻⁴ | 97.001 | 約 2.9×10 ⁻¹⁸ |
| | 97.013 | 約 8.3×10 ⁻⁴ | 97.013 | 約 2.9×10 ⁻¹⁸ |
| | ... | ... | ... | ... |
| 入退域時 | ... | ... | ... | ... |
| | 96.990 | 約 8.2×10 ⁻⁴ | 96.990 | 約 2.9×10 ⁻¹⁸ |
| | 97.001 | 約 8.2×10 ⁻⁴ | 97.001 | 約 2.9×10 ⁻¹⁸ |
| | 97.013 | 約 8.2×10 ⁻⁴ | 97.013 | 約 2.9×10 ⁻¹⁸ |
| | ... | ... | ... | ... |

第 20-2 表 相対濃度及び相対線量の評価結果 (3/3)

(非常用ガス処理系出口放出)

| | 相対濃度 | | 相対線量 | |
|-------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| | 累積出現頻度 (%) | 評価結果 (s/m ³) | 累積出現頻度 (%) | 評価結果 (Gy/Bq) |
| 室内作業時 | ... | ... | ... | ... |
| | 96.994 | 約 3.0×10 ⁻⁶ | 96.994 | 約 8.8×10 ⁻²⁰ |
| | 97.006 | 約 3.0×10 ⁻⁶ | 97.006 | 約 8.8×10 ⁻²⁰ |
| | 97.018 | 約 3.1×10 ⁻⁶ | 97.018 | 約 8.8×10 ⁻²⁰ |
| | ... | ... | ... | ... |
| 入退域時 | ... | ... | ... | ... |
| | 96.994 | 約 3.0×10 ⁻⁶ | 96.994 | 約 9.0×10 ⁻²⁰ |
| | 97.006 | 約 3.0×10 ⁻⁶ | 97.006 | 約 9.0×10 ⁻²⁰ |
| | 97.018 | 約 3.1×10 ⁻⁶ | 97.018 | 約 9.0×10 ⁻²⁰ |
| | ... | ... | ... | ... |

21. 中央制御室換気系フィルタユニットのフィルタ保持容量及び吸着容量について

中央制御室換気系フィルタユニットのフィルタは十分な保持容量及び吸着容量を有する設計とする。以下に放射性微粒子保持容量及びよう素吸着容量を示す。

1. 中央制御室換気系高性能粒子フィルタの放射性微粒子保持容量

中央制御室換気系高性能粒子フィルタの放射性微粒子の保持容量は、375 g/枚であり、中央制御室換気系高性能粒子フィルタの枚数は、6枚（1系統）で、保持容量は2250 gとなる。

2. 中央制御室換気系チャコールフィルタのよう素吸着容量

中央制御室換気系チャコールフィルタの活性炭充てん量は、16.5 kg/トレイ×6個（1系統）で99 kgであり、吸着容量は、99 g（1 g/kg×99 kg）となる。

中央制御室換気系フィルタユニットのフィルタ保持容量及び吸着容量を第21-1表に示す。

第21-1表 中央制御室換気系フィルタユニットのフィルタ保持容量及び吸着容量

| | 保持容量／吸着容量 |
|-------------------|-----------|
| 中央制御室換気系高性能粒子フィルタ | 2250 g |
| 中央制御室換気系チャコールフィルタ | 99 g |

22. 中央制御室換気系フィルタ内放射性物質からの被ばくについて

中央制御室換気系フィルタの近傍には、中央制御室チェンジングエリアがあるため、フィルタ内に付着した放射性物質からのガンマ線に起因する運転員の身体の汚染検査等に伴う被ばく線量を評価した。

1. 考慮する線源

格納容器ベント実施に伴い放出される放射性物質のうち希ガス類はフィルタ装置に取り込まれず、中央制御室換気系の粒子用高効率フィルタ及びよう素チャコールフィルタ内には放射性物質が取り込まれる。

取り込まれる放射性物質のうち、炉心の著しい損傷が発生した場合の大気放出量は第 22-1 表のとおりであり、希ガス類及びよう素類の放出割合が大きい。したがって、よう素チャコールフィルタに取り込まれたよう素が支配的な線源となる。

上記のことから、よう素チャコールフィルタ内のよう素に起因するガンマ線による影響を評価した。


なお、よう素チャコールフィルタに流入するよう素は、その全量がフィルタ内に取り込まれるものとし、よう素はフィルタ内に一様に分布するものとした。

第 22-1 表 炉心の著しい損傷が発生した場合の大気放出量

| | 大気放出量 (Bq) |
|-----------------------------------|------------------------|
| 希ガス類 | 約 9.0×10^{18} |
| よう素類 | 約 1.0×10^{16} |
| C s OH類 | 約 3.8×10^{13} |
| S b類 | 約 4.5×10^{12} |
| T e O ₂ 類 | 約 3.7×10^{13} |
| S r O類 | 約 2.0×10^{13} |
| B a O類 | 約 2.0×10^{13} |
| M o O ₂ 類 | 約 6.9×10^{12} |
| C e O ₂ 類 | 約 4.3×10^{12} |
| L a ₂ O ₃ 類 | 約 1.2×10^{12} |

2. 評価点

チェンジングエリアの中でよう素フィルタに最も近い点を評価点として選定した。線源と評価点との位置関係を第 22-1 図に示す。




第 22-1 図 線源，チェンジングエリア及び評価点の位置関係

3. 評価コード

評価コードはQAD-CGGP2Rコードを用いた。

4. 評価結果

評価点における空間線量率の推移を第 22-2 図に示す。チェンジングエリア内の線量率は最大で約 0.4mSv/h である。



第 22-2 図 チェンジングエリアの空間線量率の推移

23. 全面マスクによる防護係数について

炉心の著しい損傷が発生した場合の居住性に係る被ばく評価において、以下の検討を踏まえ、全面マスクの防護係数として 50 を使用している。

1. 厚生労働省労働基準局長通知について

「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」（基発 0412 第 1 号 都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知）（以下「基発 0412 第 1 号」という。）によると「200 万ベクレル毎キログラムを超える事故由来廃棄物等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が 10 ミリグラム毎立方メートルを超える場所における作業を取り扱う場合、内部被ばく線量を 1 年につき 1 ミリシーベルト以下とするため、漏れを考慮しても、50 以上の防護係数を期待できる捕集効率 99.9% 以上の全面型防じんマスクの着用を義務付けたものであること」としている。

●以下、電離放射線障害防止規則（最終改正：平成 25 年 7 月 8 日）抜粋

第 38 条 事業者は、第 28 条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第 3 条第 3 項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。

●以下、基発 0412 第 1 号（平成 25 年 4 月 12 日抜粋）

キ 保護具（第 38 条関係）

① 第 1 項の「有効な呼吸用保護具」は、次に掲げる作業の区分及び事故由来廃棄物等の放射能濃度の区分に応じた捕集効率を持つ呼吸用保護具又はこれと同等以上のものをいうこと。

| | 放射能濃度 200 万 Bq/kg 超 | 放射能濃度 50 万 Bq/kg 超 200 万 Bq/kg 以下 | 放射能濃度 50 万 Bq/kg 以下 |
|--|----------------------------|---|------------------------|
| 高濃度粉じん作業 （粉じん濃度 10mg /m ³ 超の場所にお ける作業） | 捕集効率 99.9% 以 上 （全面型） | 捕集効率 95% 以上 | 捕集効率 80% 以上 |
| 高濃度粉じん作業以 外の作業 （粉じん濃度 10mg /m ³ 以下の場所にお ける作業） | 捕集効率 95% 以上 | 捕集効率 80% 以上 | 捕集効率 80% 以上 |

②防じんマスクの捕集効率については、200万ベクレル毎キログラムの超える事故由来廃棄物を扱う作業であって、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所における作業を行う場合、内部被ばく線量を1年につき1ミリシーベルト以下とするため、漏れを考慮しても、50以上の防護係数を期待できる捕集効率99.9%以上の全面型防じんマスクの着用を義務付けたものであること。

2. マスクメーカーによる除染係数検査結果について

全面マスクを納入しているマスクメーカーにおいて、全面マスク（よう素用吸収缶）についての除染係数を検査している。本検査は、放射性ヨウ化メチルを用い、除染係数を算出したものである。その結果は第23-1表に示すとおりであり、 $DF \geq 1.21 \times 10^3$ と十分な除染係数を有することを確認した。（フィルタの透過率は0.083%以下）

第23-1表 マスクメーカーによる除染係数検査結果

| 入口濃度 (Bq/cm ³) | 4時間後 | | 10時間後 | | 試験条件 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| | 出口濃度 (Bq/cm ³) | DF値 | 出口濃度 (Bq/cm ³) | DF値 | |
| 9.45×10^{-2} | 4.17×10^{-7} | 2.27×10^5 | 8.33×10^{-7} | 1.13×10^5 | 試験流量：20L/min 通気温度：30℃ 相対湿度：95%RH |
| 7.59×10^{-5} | 6.25×10^{-8} | 1.21×10^3 | 2.78×10^{-8} | 2.73×10^3 | |

また、同じくマスクメーカーにより全面マスクの漏れ率を検査しており、最大でも0.01%であった。この漏れ率と除染係数（フィルタ透過率）から計算される防護係数は約1,075であった。

3. 呼吸用保護具着用に関する教育・訓練について

東海第二発電所では、定期検査等において定期的に着用のあることから、基本的に呼吸用保護具着用に関して習熟している。

また、放射線業務従事者指定時及び定期的に、放射線防護に関する教育・訓練を実施している。講師による指導のもとフィッティングテスターを使用した呼吸用保護具着用訓練において、漏れ率（フィルタ透過率を含む）2%を担保できるよう正しく呼吸用保護具を着用できていることを確認する。

今後とも、さらに教育・訓練を進めていき、呼吸用保護具着用の熟練度を高めて行く。

24. 運転員の勤務体系について

重大事故時の中央制御室居住性評価における直交替の考慮は、実態の勤務形態（5直2交替）に基づき設定した。被ばく評価においては、事故期間中に被ばくの影響が大きくなる期間に、勤務スケジュール上、最も長く滞在する場合を想定し評価を行った。また、班当たりの線量が高くなる場合には、被ばくの平準化のため日勤業務の班が交替するものとし評価を行った。

(1) 中央制御室居住性評価で想定する勤務形態

被ばく評価の勤務形態については、事故期間中に放出される放射性物質が多くなる格納容器ベント実施時及び換気系が停止している事故発生直後が被ばくの影響の大きくなることから、勤務スケジュール上、最も滞在時間が長くなる場合を想定し設定した。

想定する勤務体系は第 24-1 表に示すとおりである。また、事故発生直後に滞在している班（A班）は、線量が高くなることから、被ばくの平準化のため、2日目以降は、A班の代わりに日勤業務の班（E班）が滞在するものとし評価を行った。なお、入退域時の被ばく評価については、入退域（片道）に必要な時間を15分とし評価を行った。

第 24-1 表 想定する勤務体系

| | 中央制御室の滞在時間 |
|------|------------|
| 1直 | 8:00～21:45 |
| 2直 | 21:30～8:15 |
| 日勤業務 | — |

| | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A班 | 1直 | | | | | | |
| B班 | | | 1直 | 1直 | | 2直 | 2直 |
| C班 | 2直 | | | | 1直 | 1直 | |
| D班 | | 2直 | 2直 | | | | 1直 |
| E班 | | 1直 | | 2直 | 2直 | | |

① 格納容器ベント実施時に滞在時間が最長となる場合

格納容器ベント実施時はベント放出による被ばくの影響が大きくなることから、ベント実施直前に交替し、ベント実施時に中央制御室の滞在時間が最長となる場合（E班がベント実施時に滞在する場合）を想定し、以下の勤務スケジュールで評価を行った。

| イベント | ▽炉心損傷発生 | | ▽格納容器ベント | |
|---------|---------|-------|----------|-------|
| 経過時間(h) | 0 | 18 | 19 | |
| 時刻 | 14:00 | 21:30 | 8:00 | 21:30 |
| 1直 | A班 | | E班 | |
| 2直 | | C班 | | D班 |

② 事故発生直後に滞在時間が最長となる場合

事故発生直後（事象発生から2時間）は換気系が停止していることから被ばくの影響が大きくなることから、事故発生時に交替し、事故発生直後に中央制御室の滞在時間が最長とな

る場合（A班が事故発生直後に滞在する場合）を想定し、以下の勤務スケジュールで評価を行った。

| イベント | ▽炉心損傷発生 | | ▽格納容器ベント | | | |
|---------|---------|-------|----------|------|-------|-------|
| 経過時間(h) | 0 | | 19 | | | |
| 時刻 | 8:00 | 21:30 | 3:00 | 8:00 | 21:30 | 21:30 |
| 1直 | A班 | | | | E班 | |
| 2直 | | C班 | | | | D班 |

(2) 中央制御室居住性評価に係る被ばく評価結果

(1) で想定した勤務スケジュールにおける被ばく評価結果について事故発生直後に滞在時間が最長となる場合を第 24-2 表及び第 24-3 表に、格納容器ベント実施時に滞在時間が最長となる場合を第 24-4 表及び第 24-5 表示す。この結果、最も被ばく線量が大きくなるのは、事故発生直後に滞在時間が最長となる場合のA班であり、実効線量は 58mSv となった。

第 24-2 表 格納容器ベント実施時に滞在時間が最長となる場合の
被ばく評価結果（マスクを考慮）

| | 1 日目 | 2 日目 | 3 日目 | 4 日目 | 5 日目 | 6 日目 | 7 日目 | 合計 |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A 班 | 約 5.7×10^1 | | | | | | | 約 5.7×10^1 |
| B 班 | | | 約 1.2×10^1 | 約 9.2×10^0 | | 約 5.4×10^0 | 約 4.6×10^0 | 約 3.2×10^1 |
| C 班 | 約 2.0×10^1 | | | | 約 7.4×10^0 | 約 6.1×10^0 | | 約 3.4×10^1 |
| D 班 | | 約 1.4×10^1 | 約 1.0×10^1 | | | | 約 7.3×10^0 | 約 3.2×10^1 |
| E 班 | | 約 3.8×10^1 | | 約 8.0×10^0 | 約 6.6×10^0 | | | 約 5.2×10^1 |

第 24-3 表 格納容器ベント実施時に滞在時間が最長となる場合の最大の線量となる班（A班）の
被ばく評価結果の内訳（マスクを考慮）

| 被ばく経路 | | 実効線量 (mSv) |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| 中央制御室内作業時 | ①建屋からのガンマ線による被ばく | 1.6×10^{-1} |
| | ②大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく | 6.4×10^{-1} |
| | ③室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく | 4.6×10^1 |
| | (内訳) 内部被ばく | 4.0×10^1 |
| | 外部被ばく | 5.3×10^0 |
| | ②大気中へ放出され、地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による被ばく | 1.8×10^0 |
| 小 計 (①+②+③) | | 4.8×10^1 |
| 入退域時 | ④建屋からのガンマ線による被ばく | 8.7×10^{-2} |
| | ⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく | 3.0×10^{-3} |
| | (内訳) 内部被ばく | 6.2×10^{-4} |
| | 外部被ばく | 2.4×10^{-3} |
| | ⑤大気中へ放出され、地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による被ばく | 9.5×10^0 |
| 小 計 (④+⑤) | | 9.6×10^0 |
| 合 計 (①+②+③+④+⑤) | | 5.7×10^1 |

第 24-4 表 事故発生直後に滞在時間が最長となる場合の

被ばく評価結果 (マスクを考慮)

(mSv)

| | 1 日目 | 2 日目 | 3 日目 | 4 日目 | 5 日目 | 6 日目 | 7 日目 | 合計 |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A 班 | 約 5.8×10^1 | | | | | | | 約 5.8×10^1 |
| B 班 | | | 約 1.1×10^1 | 約 8.7×10^0 | | 約 5.2×10^0 | 約 2.4×10^0 | 約 2.8×10^1 |
| C 班 | 約 3.3×10^1 | | | | 約 7.1×10^0 | 約 5.8×10^0 | | 約 4.6×10^1 |
| D 班 | | 約 1.3×10^1 | 約 9.5×10^0 | | | | 約 4.9×10^0 | 約 2.7×10^1 |
| E 班 | | 約 2.3×10^1 | | 約 7.6×10^0 | 約 6.2×10^0 | | | 約 3.7×10^1 |

第 24-5 表 事故発生直後に滞在時間が最長となる場合の最大の線量となる班

(A 班) の被ばく評価結果の内訳 (マスクを考慮)

| 被ばく経路 | | 実効線量 (mSv) |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 中央 制御 室内 作業 時 | ①建屋からのガンマ線による被ばく | 3.4×10^{-1} |
| | ②大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく | 6.4×10^{-1} |
| | ③室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく | 4.6×10^1 |
| | (内訳) 内部被ばく | 4.0×10^1 |
| | 外部被ばく | 5.3×10^0 |
| | ②大気中へ放出され, 地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による被ばく | 2.9×10^0 |
| 小 計 (①+②+③) | | 5.0×10^1 |
| 入 退 域 時 | ④建屋からのガンマ線による被ばく | 2.3×10^{-1} |
| | ⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく | 6.9×10^{-3} |
| | (内訳) 内部被ばく | 5.6×10^{-3} |
| | 外部被ばく | 1.3×10^{-3} |
| | ⑤大気中へ放出され, 地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による被ばく | 8.0×10^0 |
| 小 計 (④+⑤) | | 8.2×10^0 |
| 合 計 (①+②+③+④+⑤) | | 5.8×10^1 |

(3) 入退域時（交替時）の考慮

直交替を考慮した場合の入退域時の実効線量は、建屋出入口に連続滞在した場合の線量を求め、その値に入退域の時間割合を乗じて評価を行う。直交替を行う場合の入退域の時間割合は、入退域（片道）に必要な時間を15分^{※1}とし以下のように求める。

$$\text{入退域の時間割合} = (0.5\text{h}/\text{直} \times 2 \text{直}/\text{日} / 5 \text{直}) / 24\text{h}/\text{日} \approx 0.00833$$

※1 直と2直の平均勤務時間は12時間15分であり、そのうち片道15分、往復30分を入退域時間と見込んでいる。

25. グランドシャイン評価モデルについて

中央制御室の居住性に影響するグランドシャインの評価モデルを以下に示す。

(1) 線源領域

原子炉建屋周辺の地形を第 25-1 図に、中央制御室内の評価モデルを第 25-2 図に示す。線源領域は炉心の著しい損傷が発生した場合に大気中に放出された放射性物質が、中央制御室天井及び周辺建屋天井の上面に均一に沈着した面線源とし、評価点である中央制御室中心を囲む一辺 800m の正方形と設定した。また、線源範囲の設定は以下のように分けた。

- ・中央制御室天井より高い位置に存在する線源は中央制御室の天井レベル (EL23m) で代表させた。
- ・中央制御室天井より低い位置に存在する線源のレベルはサービス建屋天井レベル (EL22m) 又は南側空調機械室レベル (EL18m) に代表させた。

入退域時の評価モデルを第 25-3 図に示す。原子炉建屋周辺の地形は平坦で約 100m 離れた場所に丘状の斜面がある。斜面は標高差 20m 程度のなだらかな形状であり、また原子炉建屋周辺の建屋によって遮蔽されるため地形による寄与は無視できると考えられる。そこで、地表線源からのグランドシャインの評価にあたっては、放射性物質が平坦な土壤に均等に沈着したものとし、線源領域は評価点を囲む一辺 800m の正方形と設定した。

(2) 遮蔽

グランドシャインによる影響の評価に当たって、遮蔽物は第 25-2 図に示す中央制御室遮蔽とし、中央制御室を囲む東西南北壁及び天井の躯体について各々の最少厚さで代表した。また、コンクリートの種類は普通コンクリート (密度 2.0g/cm^3) とした。


(3) 評価点

中央制御室内の評価点は、線量が最大となる位置とした。評価点を第 25-2 図中に示す。


入退域時の評価点は、計算モデルの中心、地表面より高さ 1m の位置とした。評価点を第 25-3 図中に示す。

(4) 評価コード


評価コードは QAD-CGGP2R コードを用いた。



第 25-1 図 原子炉建屋周辺の地形（赤点線内は線源とした領域：1 辺 800m）



第 25-2 図 中央制御室内の評価モデル及び評価点



第 25-3 図 入退域時の評価モデル及び評価点

26. エアロゾルの乾性沈着速度について

中央制御室の線量影響評価では、地表面への放射性物質の沈着速度として乾性沈着及び降水による湿性沈着を考慮した沈着速度（1.2cm/s、添付16参照）を用いており、沈着速度の評価に当たっては、乾性沈着速度として0.3cm/sを用いている。以下に、乾性沈着速度の設定の考え方を示す。

エアロゾルの乾性沈着速度は、NUREG/CR-4551^{*1}に基づき0.3cm/sと設定した。NUREG/CR-4551では郊外を対象としており、郊外とは道路、芝生及び木々で構成されるとしている。原子力発電所内も同様の構成であるため、この沈着速度が適用できると考えられる。また、NUREG/CR-4551では0.5 μ m～5 μ mの粒径に対して検討されているが、格納容器内の除去過程で、相対的に粒子径の大きなエアロゾルは格納容器内に十分捕集されるため、粒径の大きなエアロゾルの放出はされにくいと考えられる。

また、W.G.N. Slinnの検討^{*2}によると、草や水、小石といった様々な材質に対する粒径に応じた乾性の沈着速度を整理しており、これによると0.1 μ m～5 μ mの粒径では沈着速度は0.3cm/s程度（第26-1図）である。以上のことから、現場作業の線量影響評価におけるエアロゾルの乾性の沈着速度として0.3cm/sを適用できると判断した。




Fig. 4 Dry deposition velocity as a function of particle size. Data were obtained from a number of publications.^{1,5-12} The theoretical curve appropriate for a smooth surface is shown for comparison. Note that the theoretical curve is strongly dependent on the value for u_* and that Eq. 22 does not contain a parameterization for surface roughness. For a preliminary study of the effect of surface roughness and other factors, see Ref. 5.

第 26-1 図 様々な粒径における地表沈着速度 (Nuclear Safety Vol.19^{*2})

※1 J.L. Sprung 等 : Evaluation of severe accident risk : quantification of major input parameters, NUREG/CR-4451 Vol.2 Rev.1 Part 7, 1990

※2 W.G.N. Slinn : Environmental Effects, Parameterizations for Resuspension and for Wet and Dry Deposition of Particles and Gases for Use in Radiation Dose. Calculations, Nuclear Safety Vol.19 No.2, 1978

(参考) シビアアクシデント時のエアロゾルの粒径について

シビアアクシデント時に格納容器内で発生する放射性物質を含むエアロゾル粒径分布として「 $0.1\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ 」の範囲であることは、粒径分布に関して実施されている研究を基に設定している。

シビアアクシデント時には格納容器内にスプレー等による注水が実施されることから、シビアアクシデント時の粒径分布を想定し、「格納容器内でのエアロゾルの挙動」及び「格納容器内の水の存在の考慮」といった観点で実施された第1表の②, ⑤に示す試験等を調査した。さらに、シビアアクシデント時のエアロゾルの粒径に対する共通的な知見とされている情報を得るために、海外の規制機関（NRC等）や各国の合同で実施されているシビアアクシデント時のエアロゾルの挙動の試験等（第1表の①, ③, ④）を調査した。以上の調査結果を第26-1表に示す。

この表で整理した試験等は、想定するエアロゾル発生源、挙動範囲（格納容器、原子炉冷却材配管等）、水の存在等に違いがあるが、エアロゾル粒径の範囲に大きな違いはなく、格納容器内環境でのエアロゾル粒径はこれらのエアロゾル粒径と同等な分布範囲を持つものと推定できる。

したがって、過去の種々の調査・研究により示されている範囲をカバーする値として、 $0.1\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ のエアロゾルを想定することは妥当である。

第 26-1 表 シビアアクシデント時のエアロゾル粒径についての文献調査結果

| 番号 | 試験名又は報告書名等 | エアロゾル粒径 (μm) | 備考 |
|----|-----------------------------|------------------------------|--|
| ① | LACE LA2 ^{※1} | 約0.5～5 (第26-2図参照) | シビアアクシデント時の評価に使用されるコードでの格納容器閉じ込め機能喪失を想定した条件とした比較試験 |
| ② | NUREG/CR-5901 ^{※2} | 0.25～2.5 (参考1-1) | 格納容器内に水が存在し、熔融炉心を覆っている場合のスクラビング効果のモデル化を紹介したレポート |
| ③ | AECLが実施した試験 ^{※3} | 0.1～3.0 (参考1-2) | シビアアクシデント時の炉心損傷を考慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目した実験 |
| ④ | PBF-SFD ^{※3} | 0.29～0.56 (参考1-2) | シビアアクシデント時の炉心損傷を考慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目した実験 |
| ⑤ | PHEBUS-FP ^{※3} | 0.5～0.65 (参考1-2) | シビアアクシデント時のFP挙動の実験(左記のエアロゾル粒径はPHEBUS FP実験の格納容器内のエアロゾル挙動に着目した実験の結果) |

※1 J. H. Wilson and P. C. Arwood, Summary of Pretest Aerosol Code Calculations for LWR Aerosol Containment Experiments (LACE) LA2, ORNL A. L. Wright, J. H. Wilson and P. C. Arwood, PRETEST AEROSOL CODE COMPARISONS FOR LWR AEROSOL CONTAINMENT TESTS LA1 AND LA2

※2 D. A. Powers and J. L. Sprung, NUREG/CR-5901, A Simplified Model of Aerosol Scrubbing by a Water Pool Overlying Core Debris Interacting With Concrete

※3 STATE-OF-THE-ART REPORT ON NUCLEAR AEROSOLS, NEA/CSNI/R (2009)




Fig. 11. LA2 pretest calculations - aerodynamic mass median diameter vs time.

第26-2図 LACE LA2でのコード比較試験で得られたエアロゾル粒径の時間変化
グラフ

so-called "quench" temperature. At temperatures below this quench temperature the kinetics of gas phase reactions among CO, CO₂, H₂, and H₂O are too slow to maintain chemical equilibrium on useful time scales. In the sharp temperature drop created by the water pool, very hot gases produced by the core debris are suddenly cooled to temperatures such that the gas composition is effectively "frozen" at the equilibrium composition for the "quench" temperature. Experimental evidence suggest that the "quench" temperature is 1300 to 1000 K. The value of the quench temperature was assumed to be uniformly distributed over this temperature range for the calculations done here.

(6) Solute Mass. The mass of solutes in water pools overlying core debris attacking concrete has not been examined carefully in the experiments done to date. It is assumed here that the logarithm of the solute mass is uniformly distributed over the range of $\ln(0.05 \text{ g/kilogram H}_2\text{O}) = -3.00$ to $\ln(100 \text{ g/kilogram H}_2\text{O}) = 4.61$.

(7) Volume Fraction Suspended Solids. The volume fraction of suspended solids in the water pool will increase with time. Depending on the available facilities for replenishing the water, this volume fraction could become quite large. Models available for this study are, however, limited to volume fractions of 0.1. Consequently, the volume fraction of suspended solids is taken to be uniformly distributed over the range of 0 to 0.1.

(8) Density of Suspended Solids. Among the materials that are expected to make up the suspended solids are Ca(OH)₂ ($\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$) or SiO₂ ($\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$) from the concrete and UO₂ ($\rho = 10 \text{ g/cm}^3$) or ZrO₂ ($\rho = 5.9 \text{ g/cm}^3$) from the core debris or any of a variety of aerosol materials. It is assumed here that the material density of the suspended solids is uniformly distributed over the range of 2 to 6 g/cm³. The upper limit is chosen based on the assumption that suspended UO₂ will hydrate, thus reducing its effective density. Otherwise, gas sparging will not keep such a dense material suspended.

(9) Surface Tension of Water. The surface tension of the water can be increased or decreased by dissolved materials. The magnitude of the change is taken here to be $S\sigma(w)$ where S is the weight fraction of dissolved solids. The sign of the change is taken to be minus or plus depending on whether a random variable ϵ is less than 0.5 or greater than or equal to 0.5. Thus, the surface tension of the liquid is:

$$\sigma_1 = \begin{cases} \sigma(w) (1-S) & \text{for } \epsilon < 0.5 \\ \sigma(w) (1+S) & \text{for } \epsilon \geq 0.5 \end{cases}$$

where $\sigma(w)$ is the surface tension of pure water.

(10) Mean Aerosol Particle Size. The mass mean particle size for aerosols produced during melt/concrete interactions is known only for situations in which no water is present. There is reason to believe smaller particles will be produced if a water pool is present. Examination of aerosols produced during melt/concrete interactions shows that the primary particles are about 0.1 μm in diameter. Even with a water pool present, smaller particles would not be expected.

Consequently, the natural logarithm of the mean particle size is taken here to be uniformly distributed over the range from $\ln(0.25 \mu\text{m}) = -1.39$ to $\ln(2.5 \mu\text{m}) = 0.92$.

(11) Geometric Standard Deviation of the Particle Size Distribution. The aerosols produced during core debris-concrete interactions are assumed to have lognormal size distributions. Experimentally determined geometric standard deviations for the distributions in cases with no water present vary between 1.6 and 3.2. An argument can be made that the geometric standard deviation is positively correlated with the mean size of the aerosol. Proof of this correlation is difficult to marshal because of the sparse data base. It can also be argued that smaller geometric standard deviations will be produced in situations with water present. It is unlikely that data will ever be available to demonstrate this contention. The geometric standard deviation of the size distribution is assumed to be uniformly distributed over the range of 1.6 to 3.2. Any correlation of the geometric standard deviation with the mean size of the aerosol is neglected.

(12) Aerosol Material Density. Early in the course of core debris interactions with concrete, UO_2 with a solid density of around 10 g/cm^3 is the predominant aerosol material. As the interaction progresses, oxides of iron, manganese and chromium with densities of about 5.5 g/cm^3 and condensed products of concrete decomposition such as Na_2O , K_2O , Al_2O_3 , SiO_2 , and CaO with densities of 1.3 to 4 g/cm^3 become the dominant aerosol species. Condensation and reaction of water with the species may alter the apparent material densities. Coagglomeration of aerosolized materials also complicates the prediction of the densities of materials that make up the aerosol. As a result the material density of the aerosol is considered uncertain. The material density used in the calculation of aerosol trapping is taken to be an uncertain parameter uniformly distributed over the range of 1.5 to 10.0 g/cm^3 .

Note that the mean aerosol particle size predicted by the VANESA code [6] is correlated with the particle material density to the $-1/3$ power. This correlation of aerosol particle size with particle material density was taken to be too weak and insufficiently supported by experimental evidence to be considered in the uncertainty analyses done here.

(13) Initial Bubble Size. The initial bubble size is calculated from the Davidson-Schular equation:

$$D_b = \epsilon \left(\frac{6}{\pi} \right)^{1/3} \frac{V_s^{0.4}}{g^{0.2}} \text{ cm}$$

where ϵ is assumed to be uniformly distributed over the range of 1 to 1.54. The minimum bubble size is limited by the Fritz formula to be:

$$D_b = 0.0105 \Psi [\sigma_l / g(\rho_l - \rho_g)]^{1/2}$$

where the contact angle is assumed to be uniformly distributed over the range of 20 to 120° . The maximum bubble size is limited by the Taylor instability model to be:

9.2.1 Aerosols in the RCS

9.2.1.1 **AECL**

The experimenters conclude that spherical particles of around 0.1 to 0.3 μm formed (though their composition was not established) then these agglomerated giving rise to a mixture of compact particles between 0.1 and 3.0 μm in size at the point of measurement. The composition of the particles was found to be dominated by Cs, Sn and U: while the Cs and Sn mass contributions remained constant and very similar in mass, U was relatively minor in the first hour at 1860 K evolving to be the main contributor in the third (very approximately: 42 % U, 26 % Sn, 33 % Cs). Neither break down of composition by particle size nor statistical size information was measured.

9.2.1.2 **PBF-SFD**

Further interesting measurements for purposes here were six isokinetic, sequential, filtered samples located about 13 m from the bundle outlet. These were used to follow the evolution of the aerosol composition and to examine particle size (SEM). Based on these analyses the authors state that particle geometrical-mean diameter varied over the range 0.29-0.56 μm (elimination of the first filter due to it being early with respect to the main transient gives the range 0.32-0.56 μm) while standard deviation fluctuated between 1.6 and 2.06. In the images of filter deposits needle-like forms are seen. Turning to composition, if the first filter sample is eliminated and "below detection limit" is taken as zero, for the structural components and volatile fission products we have in terms of percentages the values given in Table 9.2-1.

9.2.2 Aerosols in the containment

9.2.2.1 **PHÉBUS FP**


The aerosol size distributions were fairly lognormal with an average size (AMMD) in FPT0 of 2.4 μm at the end of the 5-hour bundle-degradation phase growing to 3.5 μm before stabilizing at 3.35 μm ; aerosol size in FPT1 was slightly larger at between 3.5 and 4.0 μm . Geometric-mean diameter (d_{50}) of particles in FPT1 was seen to be between 0.5 and 0.65 μm a SEM image of a deposit is shown in Fig. 9.2-2. In both tests the geometric standard deviation of the lognormal distribution was fairly constant at a value of around 2.0. There was clear evidence that aerosol composition varied very little as a function of particle size except for the late settling phase of the FPT1 test: during this period, the smallest particles were found to be cesium-rich. In terms of chemical speciation, X-ray techniques were used on some deposits and there also exist many data on the solubilities of the different elements in numerous deposits giving a clue as to the potential forms of some of the elements. However, post-test oxidation of samples cannot be excluded since storage times were long (months) and the value of speculating on potential speciation on the basis of the available information is debatable. Nevertheless, there is clear evidence that some elements reached higher states of oxidation in the containment when compared to their chemical form in the circuit.

第26-2表 試験の概要

| 試験名又は報告書名等 | 試験の概要 |
|-------------|---|
| AFCLが実施した実験 | CANDUのジルカロイ被覆管燃料を使用した，1次系でも核分裂生成物の挙動についての試験 |
| PBF-SFD | 米国アイダホ国立工学環境研究所で実施された炉心損傷状態での燃料棒及び炉心のふるまい並びに核分裂生成物及び水素の放出についての試験 |
| PHEBUS FP | フランスカダラッシュ研究所のPHEBUS研究炉で実施された，シビアアクシデント条件下での炉心燃料から1次系を経て格納容器に至るまでの核分裂生成物の挙動を調べる実機燃料を用いた総合試験 |

27. 地表面への沈着速度の設定について

地表面への放射性物質の沈着は、第 27-1 図に示すように乾性沈着と湿性沈着によって発生する。乾性沈着は地上近くの放射性物質が、地面状態等によって決まる沈着割合（沈着速度）に応じて地表面に沈着する現象であり、放射性物質の地表面濃度に沈着速度をかけることで計算される。湿性沈着は降水によって放射性物質が雨水に取り込まれ、地表面に落下・沈着する現象であり、大気中の放射性物質の濃度分布と降水強度及び沈着の割合を示すウォッシュアウト係数によって計算される。



第 27-1 図 地表面沈着のイメージ

中央制御室の居住性評価において、地表面への沈着速度として、乾性沈着速度 0.3cm/s の 4 倍である $1.2\text{cm/s}^{\ast 1}$ を用いている。

※ 1 有機よう素の地表面への沈着速度としては $4.0 \times 10^{-3}\text{cm/s}$

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（昭和 51 年 9 月 28 日原子力委員会決定、一部改訂 平成 13 年 3 月 29 日）の解説において、葉菜上の放射性よう素の沈着率を考慮するとき、「降水時における沈着率は、乾燥時の 2～3 倍大きい値となる」と示されている。これを踏まえ、湿性沈着を考慮した沈着速度は、乾性沈着による沈着も含めて乾性沈着速度の 4 倍と設定した。

以下では、湿性沈着を考慮した沈着速度を、乾性沈着速度の 4 倍として設定した妥当性を検討した。

1. 評価手法

湿性沈着を考慮した沈着速度の適用性は、乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97% 値を求め、乾性沈着率の累積出現頻度 97% 値との比を求める。その比と乾性沈着速度 (0.3cm/s , 添付資料 15 参照) の積が 1.2cm/s を超えていないことを確認する。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のように定義される。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のように定義される。

(1) 乾性沈着率

乾性沈着率は、「日本原子力学会標準 原子力発電所の確率論的安全評価に関する実施基準 (レベル 3PSA 編) : 2008」(社団法人 日本原子力学会) (以下「学会標準」という。) 解説 4.7 を参考に評価した。学会標準解説 4.7 では、使用する相対濃度は地表面高さ付近としているが、ここでは内規【解説 5.3】①に従い、地上高さの相対濃度を用いた。

$$(\chi/Q)_D(x,y,z)_i = V_d \cdot \chi/Q(x,y,z)_i \quad \dots \dots \textcircled{1}$$

$(\chi/Q)_D(x,y,z)_i$: 時刻 i での乾性沈着率[1/m²]

$\chi/Q(x,y,z)_i$: 時刻 i での相対濃度[s/m³]

V_d : 沈着速度[m/s] (0.003 NUREG/CR-4551 Vol.2 より)

(2) 湿性沈着率

降雨時には、評価点上空の放射性核種の地表への沈着は、降雨による影響を受ける。湿性沈着率 $(\chi/Q)_W(x,y)_i$ は学会標準解説 4.11 より以下のように表される。

$$(\chi/Q)_W(x,y)_i = \Lambda \cdot \int_0^\infty \chi/Q(x,y,z)_i dz = \chi/Q(x,y,0)_i \Lambda_i \sqrt{2\pi \Sigma_{zi}} \exp\left[-\frac{h^2}{2\Sigma_{zi}}\right] \quad \dots \dots \textcircled{2}$$

$(\chi/Q)_W(x,y)_i$: 時刻 i での湿性沈着率[1/m²]

$\chi/Q(x,y,0)_i$: 時刻 i での地表面高さでの相対濃度[s/m³]

Λ_i : 時刻 i でのウォッシュアウト係数[1/s]
(= $9.5 \times 10^{-5} \times Pr_i^{0.8}$ 学会標準より)

Pr_i : 時刻 i での降水強度[mm/h]

Σ_{zi} : 時刻 i での建屋影響を考慮した放射性雲の鉛直方向の拡散幅[m]

h : 放出高さ[m]

乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値と、乾性沈着率の累積出現頻度 97%値の比は以下で定義される。

乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値 (①+②)

乾性沈着率の累積出現頻度 97%値 (①)

$$= \frac{\left(V_d \cdot \chi/Q(x,y,z)_i + \chi/Q(x,y,0)_i \Lambda_i \sqrt{2\pi \Sigma_{zi}} \exp\left[-\frac{h^2}{2\Sigma_{zi}}\right] \right)_{97\%}}{(V_d \cdot \chi/Q(x,y,z)_i)_{97\%}} \quad \dots \dots \textcircled{3}$$

2. 地表面沈着率の累積出現頻度 97%値の求め方

地表面沈着率の累積出現頻度は、気象指針に記載されている χ/Q の累積出現頻度 97%値の求め方^{*2}に基づいて計算した。具体的には以下の手順で計算を行った (第 27-2 図参照)。

(1) 各時刻における気象条件から、式①及び式②を用いて χ/Q 、乾性沈着率、湿性沈着率を1時間毎に算出する。なお、評価対象方位以外に風が吹いた時刻については、評価対象方位における χ/Q がゼロとなるため、地表面沈着率(乾性沈着率+湿性沈着率)もゼロとなる。

第27-2図の例は、評価対象方位をSWとした場合であり、 χ/Q による乾性沈着率及び降水による湿性沈着率から地表面沈着率を算出する。評価対象方位SW以外の方位に風が吹いた時刻については、地表面沈着率はゼロとなる。

(2) 上記(1)で求めた1時間毎の地表面沈着率を値の大きさ順に並びかえ、小さい方から数えて累積出現頻度が97%値を超えたところの沈着率を、地表面沈着率の97%値とする(地表面沈着率の累積出現頻度であるため、 χ/Q の累積出現頻度と異なる)。

※2 (気象指針解説抜粋)

VI. 想定事故時等の大気拡散の解析方法

1. 線量計算に用いる相対濃度

(2) 着目地点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が97%に当たる相対濃度とする。

降水がない時刻は、
湿性沈着率はゼロ

| 日時 | 方位 (風向) | 風速 (m/s) | 大気 安定度 | χ/Q (s/m^3) | 乾性沈着 率 ($1/m^2$) (①) | 降水量 (mm/hr) | 湿性沈着 率 ($1/m^2$) (②) | 地表面沈着 率 (①+②) |
|---------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 4/1 1:00 | SW (NE) | 4.3 | F | $\bigcirc \times 10^{-6}$ | $\bigcirc \times 10^{-9}$ | 0 | 0 | $\bigcirc \times 10^{-9}$ |
| 4/1 2:00 | SW (NE) | 4.5 | E | $\bigcirc \times 10^{-6}$ | $\bigcirc \times 10^{-9}$ | 1.0 | $\bigcirc \times 10^{-8}$ | $\bigcirc \times 10^{-8}$ |
| 4/1 3:00 | S (N) | 1.4 | F | $\bigcirc \times 10^{-6}$ | $\bigcirc \times 10^{-9}$ | 1.5 | $\bigcirc \times 10^{-8}$ | $\bigcirc \times 10^{-8}$ |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3/31 24:00 | SW (NE) | 5.5 | D | $\bigcirc \times 10^{-7}$ | $\bigcirc \times 10^{-10}$ | 0 | 0 | $\bigcirc \times 10^{-10}$ |

評価対象方位の時刻のみ χ/Q
及び乾性沈着率が出現

評価対象方位をSWとし、
地表面沈着率の出現頻度を昇順に並び替え



評価対象方位以外の χ/Q は
ゼロとなるため、地表面沈着率は
ゼロとなる。

地表面沈着率の
累積出現頻度 97%値

地表面沈着率の並び替えであり、気象条件
によって χ/Q は必ずしも昇順に並ぶとは限ら
ない。
(従来の χ/Q 計算とは順番が異なる。)

| No | 出現頻度 (%) | χ/Q (s/m^3) | 地表面沈着率 (① + ②) |
|-----|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2 | 0.003 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 〇〇 | 97.004 | $\bigcirc \times 10^{-6}$ | $\bigcirc \times 10^{-9}$ |
| 〇〇 | 97.010 | $\bigcirc \times 10^{-6}$ | $\bigcirc \times 10^{-9}$ |
| ... | ... | ... | ... |
| ××× | 100.000 | $\bigcirc \times 10^{-5}$ | $\bigcirc \times 10^{-8}$ |

第 27-2 図 地表面沈着率の累積出現頻度 97%値の求め方
(評価対象方位がSWの場合)

3. 評価結果

第 27-1 表に中央制御室の評価点についての検討結果を示す。乾性沈着率に放出点と同じ高さの相対濃度を用いたとき、乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97% 値と、乾性沈着率の累積出現頻度 97% 値の比は 1.2 程度となった。

以上より、湿性沈着を考慮した沈着速度を乾性沈着速度の 4 倍と設定することは保守的であるといえる。

第 27-1 表 沈着率評価結果

| 評価点 | 放出点 | 相対濃度 (s/m^3) | ① 乾性沈着率 (l/m^2) | ② 乾性沈着率+ 湿性沈着率 (l/m^2) | 比 (②/①) |
|-------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 中央制御室 中心 | 原子炉 建屋 | 8.3×10^{-4} | 2.5×10^{-6} | 2.9×10^{-6} | 1.1 |
| 建屋出入口 | 原子炉 建屋 | 8.2×10^{-4} | 2.5×10^{-6} | 2.9×10^{-6} | 1.2 |

28. 有機よう素の乾性沈着速度について

今回の評価では、原子炉建屋から放出されるよう素のうち、無機よう素はエアロゾルと同じ沈着速度を用いる。有機よう素についてはエアロゾルと別に乾性沈着速度を 10^{-3}cm/s とし、湿性沈着を考慮して乾性沈着速度の4倍である $4 \times 10^{-3}\text{cm/s}$ を設定した。以下にその根拠を示す。

(1) 英国放射線防護庁 (NRPB) による報告

英国放射線防護庁 大気拡散委員会による年次レポート (NRPB-R322^{※1}) に沈着速度に関する報告がなされている。本レポートでは、有機よう素について、植物に対する沈着速度に関する知見が整理されており、以下の通り報告されている。

- ・植物に対する沈着速度の”best judgement”として 10^{-5}m/s (10^{-3}cm/s) を推奨

(2) 日本原子力学会による報告

日本原子力学会標準レベル3PSA解説4.8に沈着速度に関する以下の報告がなされている。

- ・ヨウ化メチルは非反応性の化合物であり、沈着速度が小さく、実験で $10^{-4} \sim 10^{-2}\text{cm/s}$ の範囲である。
- ・ヨウ化メチルの沈着は、公衆のリスクに対し、僅かな寄与をするだけであり、事故影響評価においてはその影響は無視できる。

以上のことから有機よう素の乾性沈着速度はエアロゾルの乾性沈着速度 0.3cm/s に比べて小さいことがいえる。

また原子力発電所構内は、コンクリート、道路、芝生及び木々で構成されているが、エアロゾルへの沈着速度の実験結果 (NUREG/CR-4551) によると、沈着速度が大きいのは芝生や木々であり、植物に対する沈着速度が大きくなる傾向であった。

したがって有機よう素の乾性沈着速度として、NRPB-R322の植物に対する沈着速度である 10^{-3}cm/s を用いるのは妥当と判断した。

※1: NRPB-R322-Atmospheric Dispersion Modeling Liaison Committee Annual Report, 1988-99

NRPB-R322 ANNEX-A 「2.2 Iodine」の抜粋

2.2.2 Meadow grass and crops

Elemental iodine

Methyl iodide

There are fewer data for methyl iodide than for elemental iodine, but all the data indicate that it is poorly absorbed by vegetation, such that surface resistance is by far the dominant resistance component. The early data have been reviewed elsewhere (Underwood, 1988; Harper *et al*, 1994) and no substantial body of new data is available. The measured values range between 10^{-6} and 10^{-4} m s^{-1} approximately. Again, there are no strong reasons for taking r_s to be a function of windspeed, so it is recommended that v_d is taken to be a constant. Based on the limited data available, the 'best judgement' value of v_d is taken as 10^{-5} m s^{-1} and the 'conservative' value as 10^{-4} m s^{-1} . Where there is uncertainty as to the chemical species of the iodine, it is clearly safest to assume that it is all in elemental form from the viewpoint of making a conservative estimate of deposition flux.

2.2.3 Urban

Elemental iodine

Methyl iodide

There appear to be no data for the deposition of methyl iodide to building surfaces: the deposition velocity will be limited by adsorption processes and chemical reactions (if any) at the surface, for which specific data are required. No recommendations are given in this case. For vegetation within the urban area (lawns and parks etc), it is recommended that the values for extended grass surfaces be used.

29. 実効放出継続時間の設定について

大気拡散評価に用いる実効放出継続時間は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」※1に従い、事故期間中の放射性物質の全放出量を1時間当たりの最大放出量で除した値として計算する。実効放出継続時間は、大気拡散評価で放出継続時間を考慮した単位時間当たりの拡散係数を求めるために設定するものであり、被ばく評価においては、評価対象期間の放出率に拡散係数を乗じることにより大気拡散を考慮した評価を行う。

実効放出継続時間は放出経路ごとに設定しており、原子炉建屋、非常用ガス処理系排気筒及び格納容器圧力逃がし装置排気口のそれぞれの放出経路について実効放出継続時間を計算した結果を第29-1表に示す。

原子炉建屋及び格納容器圧力逃がし装置からの放出の実効放出継続時間は1時間程度であり、非常用ガス処理系排気筒からの放出の実効放出継続時間は20時間～30時間程度となっている。

大気拡散評価に用いる風速、風向などの気象データは、1時間ごとのデータとして整理されており、実効放出継続時間として設定できる最小単位は1時間である。

また、実効放出継続時間を2時間以上で設定した場合、その期間に同一風向の風が吹き続けることを想定し、その期間の拡散係数の平均を単位時間当たりの拡散係数としている。なお、平均する期間に異なる風向が含まれる場合は、拡散係数を0として平均を計算する。このため、実効放出継続時間が長くなるほど平均される期間が長くなり拡散係数は小さい傾向となる。

このことから、中央制御室の居住性に係る被ばく評価では、保守的に被ばく評価上の影響が大きい原子炉建屋及び格納容器圧力逃がし装置からの放出における実効放出継続時間である1時間を適用し大気拡散評価を行った。

なお、参考として実効放出継続時間の違いによる拡散係数（相対濃度、相対線量）の変化について第29-2表に示す。

※1（気象指針解説抜粋）

- (3) 実効放出継続時間（T）は、想定事故の種類によって放出率に変化があるので、放出モードを考慮して適切に定めなければならないが、事故期間中の放射性物質の全放出量を1時間当たりの最大放出量で除した値を用いることもひとつの方法である。

第 29-1 表 S / C からベントを行う場合の実効放出継続時間

| 放出経路 | ① 放出量 (Bq) | | | ② 最大放出率 (Bq/h) | | | ①÷② 実効放出継続時間 (h) | | |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|
| | 原子炉建屋放出分 | 非常用ガス処理系排気筒放出分 | ベント放出分 | 原子炉建屋放出分 | 非常用ガス処理系排気筒放出分 | ベント放出分 | 原子炉建屋放出分 | 非常用ガス処理系排気筒放出分 | ベント放出分 |
| 希ガス | 約 4.6×10^{15} | 約 3.1×10^{16} | 約 8.9×10^{18} | 約 3.1×10^{15} | 約 1.2×10^{15} | 約 8.7×10^8 | 約 1.5 | 約 25.1 | 約 1.0 |
| 希ガス以外 | 約 1.3×10^{15} | 約 1.6×10^{15} | 約 7.2×10^{15} | 約 9.2×10^{14} | 約 6.2×10^{13} | 約 7.1×10^5 | 約 1.4 | 約 26.3 | 約 1.0 |


第 29-2 表 実効放出継続時間の違いによる拡散係数の変化

| | 相対濃度 (s/m^3) | 相対線量 (Gy/Bq) |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 1 時間 | 3.0×10^{-6} | 1.2×10^{-19} |
| 5 時間 | 2.9×10^{-6} | 8.8×10^{-20} |
| 10 時間 | 1.7×10^{-6} | 7.5×10^{-20} |
| 20 時間 | 1.2×10^{-6} | 6.2×10^{-20} |

30. 待避時間の設定根拠について

中央制御室では、ベント実施時における放射性物質による被ばく低減のために待避室に待避することとしており、中央制御室の居住性評価においては待避時間を5時間としている。

待避時間の設定については、運転員の実効線量が100mSv/7日間を超えないよう、余裕を考慮し設備、運用等を整備している。また、継続的に作業可能な線量率として数mSv/hとなるよう、中央制御室の居住性評価においては、第30-1図に示すとおり、待避室外の空間線量率が約6mSv/hなるまでは待避室に待避すると想定し評価している。



第30-1図 待避室内外の空間線量率

なお、実際には被ばく低減の観点から、さらに空間線量率が低減した段階で待避室から退出できるよう、加圧用空気ポンペの本数は5時間以上加圧ができる本数を設置することとしている。

31 遮蔽モデル上でのブローアウトパネルの扱いと影響評価

1. 遮蔽モデル上でのブローアウトパネルの扱い

二次遮蔽をモデル化するにあたり、ブローアウトパネルによる遮蔽厚の差は考慮していない。これは、二次遮蔽内の構造物（床や内壁、原子炉格納容器等）を詳細にモデル化しない等の保守性を含め、モデルの単純化を行っていることによる。

2. ブローアウトパネルによる遮蔽厚の差を考慮した場合の影響評価例

原子炉建屋の5階の壁（コンクリート）は□cm、6階の壁は□cm、ブローアウトパネルは□mm厚さの鋼板である。ブローアウトパネル部分はコンクリート遮蔽がないものとして、原子炉冷却材喪失時の周辺公衆の線量（添付書類十）を試算した例がある。ブローアウトパネル部分をコンクリート遮蔽がないとした場合、影響を受ける被ばく経路は大気へ放出される放射性物質によるもの、原子炉建屋内の核分裂生成物による直接線及びスカイシャイン線のうち直接線（参考参照）である。試算例によればブローアウトパネルを考慮した場合、第31-1表の通り合計で約1.1倍程度であり、影響は小さい。なお、実際にはブローアウトパネルは鋼板であるため、鉄の遮蔽効果に期待できる。

第31-1表 ブローアウトパネルの影響評価

（単位：mSv）

| 項目 | ベース評価*1 | 影響評価（ブローアウトパネル部分の遮蔽なしとした場合） | 左記結果にブローアウトパネル板厚を考慮した場合 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 大気へ放出される核分裂生成物による実効線量 | 約 1.4×10^{-4} | ← | ← |
| 原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量 | 約 1.3×10^{-5} | 約 2.3×10^{-5} (約 1.8 倍) | 約 1.4×10^{-5} *2 (約 1.1 倍) |
| 原子炉建屋内の核分裂生成物からのスカイシャイン線による実効線量 | 約 4.7×10^{-6} | ← | ← |
| 合計 | 約 1.6×10^{-4} | 約 1.7×10^{-4} (約 1.1 倍) | 約 1.6×10^{-4} (約 1.0 倍) |

*1：ベース評価は、原子炉熱出力向上の検討で試算した評価（既許可評価より、全希ガス漏洩率（f 値）を 3.33×10^{10} Bq から 1.11×10^{10} Bq に、気象資料を 1981 年度から 2005 年度に変更等の条件変更した評価）である。

*2：直接線による実効線量への寄与が大きい Xe-133 の γ 線の実効線量透過率は、鉄 □mm で □であり、この効果を考慮し評価

3. 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価への影響

2. の評価で原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量はブローアウトパネルの鋼板の効果を考慮した場合、約 1.1 倍に増加していることから、居住性評価につい

ても直接線の寄与分が同様の比率で増加するものとし影響を確認した。第 31-2 表の通りいずれも基準を十分満足する結果となっている。

第 31-2 表 居住性評価への影響

(単位：mSv)

| 項 目 | | ベース評価 | 影響評価 | 基準値 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の居住性に係る被ばく評価 | 室内作業時 | 原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量 | 約 7.8×10^{-1} | 約 8.9×10^{-1} | 合計 100 |
| | | 原子炉建屋内の核分裂生成物からのスカイシャイン線による実効線量 | 約 1.4×10^{-4} | ← | |
| | | 大気中へ放出された放射性物質による実効線量 | 約 9.6×10^{-1} | ← | |
| | | 室内に外気から取り込まれた放射性物質による実効線量 | 約 4.6×10^1 | ← | |
| | | 大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質による実効線量 | 約 4.7×10^0 | ← | |
| | 入退域時 | 原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量 | 約 2.4×10^{-3} | 約 2.7×10^{-3} | |
| | | 原子炉建屋内の核分裂生成物からのスカイシャイン線による実効線量 | 約 2.6×10^{-1} | ← | |
| | | 大気中へ放出された放射性物質による実効線量 | 約 6.9×10^{-3} | ← | |
| | | 大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質による実効線量 | 約 8.0×10^0 | ← | |
| | 合計 | | 約 60 | 約 60 | |
| 設計基準事故時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価(原子炉冷却材喪失時) | 室内作業時 | 原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量 | 約 1.6×10^0 | 約 1.8×10^0 | 合計 100 |
| | | 原子炉建屋内の核分裂生成物からのスカイシャイン線による実効線量 | 約 3.9×10^{-4} | ← | |
| | | 大気中へ放出された放射性物質による実効線量 | 約 3.9×10^{-2} | ← | |
| | | 室内に外気から取り込まれた放射性物質による実効線量 | 約 2.0×10^{-1} | ← | |
| | 入退域時 | 原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量 | 約 9.0×10^{-3} | 約 1.0×10^{-2} | |
| | | 原子炉建屋内の核分裂生成物からのスカイシャイン線による実効線量 | 約 1.0×10^0 | ← | |
| | | 大気中へ放出された放射性物質による実効線量 | 約 3.5×10^{-2} | ← | |
| | 合計 | | 約 2.9 | 約 3.1 | |
| 重大事故時の緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 | 原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線による実効線量 | 約 1.1×10^{-3} | 約 1.2×10^{-3} | 合計 100 | |
| | 原子炉建屋内の核分裂生成物からのスカイシャイン線による実効線量 | 約 1.8×10^{-6} | ← | | |
| | 大気中へ放出された放射性物質による実効線量 | 約 4.9×10^{-2} | ← | | |
| | 室内に外気から取り込まれた放射性物質による実効線量 | 約 3.5×10^1 | ← | | |
| | 大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質による実効線量 | 約 1.8×10^{-1} | ← | | |
| | 合計 | | 約 35 | | 約 35 |

以上

ブローアウトパネルを考慮した直接線及びスカイシャイン線の影響について

原子炉冷却材喪失時の周辺公衆の線量評価において、ブローアウトパネル部分はコンクリート遮蔽がないとしたときの直接線及びスカイシャイン線による線量評価への影響について以下に述べる。評価地点と原子炉建屋の位置関係を第1図に示す。


直接線による線量の評価において影響があるブローアウトパネルは、評価地点から直視できる原子炉建屋の西側の3枚となる。

スカイシャイン線による線量の評価では、評価地点から直視できる部分（原子炉建屋の西側3枚のブローアウトパネル^{注1)}）及び評価地点から直視できない部分（原子炉建屋の北側3枚、東側3枚及び南側3枚のブローアウトパネル^{注1)}）から散乱するスカイシャイン線の影響が考えられる。評価地点から直視できる部分については、直接線の評価で散乱するスカイシャイン線の影響も考慮されている。評価地点から直視できない部分から散乱するスカイシャイン線の線量は、散乱線による線量評価に係る文献^{注2)}によれば、直視できる部分からの直接線による線量と比較して4桁以上低い結果となっている。このため、評価地点から直視できない部分から散乱するスカイシャイン線は、直接線及びスカイシャイン線の試算結果に有意な影響を与えない。

注1 直接線及びスカイシャイン線の線量評価で影響を考慮するブローアウトパネルは、開放機構を設置する10枚及び閉鎖する2枚の合計12枚とする。

注2(1) H. Hirayama, Y. Harima, et al., "Data Library of Line-and Conical-Beam Response Functions And Four-Parameter Empirical Formula in Approximating Response Functions for Gamma-ray Skyshine Dose Analyses", High Energy Accelerator Research Organization(KEK), 2008

(2) 散乱角 0° のときの線量約 3.0×10^{-19} Sv/photonに対し、散乱角を 90° としたときの線量は約 2.1×10^{-24} Sv/photonとなる。ここで、ガンマ線エネルギーは原子炉冷却材喪失時の線源のうち、コンプトン散乱後評価地点に到達しやすい高エネルギー3 MeV、評価距離は500 mとした。



第1図 評価地点と原子炉建屋の位置関係

32. 審査ガイドへの適合状況

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>3. 制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 (解釈より抜粋)</p> <p>第74条 (原子炉制御室)</p> <p>1. 第74条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。</p> <p>b) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の要件を満たすものであること。</p> <p>① 設置許可基準規則解釈第37条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。</p> <p>② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただし、その場合は実施のための体制を整備すること。</p> <p>③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただし、その場合は実施のための体制を整備すること。</p> <p>④ 判断基準は、運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと。</p> | <p>1 b)→審査ガイドの趣旨に基づき評価</p> <p>①格納容器圧力逃がし装置による格納容器破損防止対策を考慮する事故シーケンスを選定している。</p> <p>②マスク着用は考慮する場合と考慮しない場合とで評価している。</p> <p>③運転員の勤務形態（5直2交代）を考慮して評価している。</p> <p>④運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないことを確認している。</p> |
| <p>4. 居住性に係る被ばく評価の標準評価手法</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>4.1 居住性に係る被ばく評価の手法及び範囲</p> <p>① 居住性に係る被ばく評価にあたっては最適評価手法を適用し、「4.2 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件」を適用する。ただし、保守的な仮定及び条件の適用を否定するものではない。</p> <p>② 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。</p> <p>③ 不確かさが大きいモデルを使用する場合や検証されたモデルの適用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮する。</p> <p>(1) 被ばく経路</p> <p>原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では、次の被ばく経路による被ばく線量を評価する。図1に、原子炉制御室の居住性に係る被ばく経路を、図2に、緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る被ばく経路をそれぞれ示す。</p> <p>ただし、合理的な理由がある場合は、この経路によらないことができる。</p> <p>① 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での被ばく原子炉建屋（二次格納施設（BWR型原子炉施設）又は原子炉格納容器及びアニュラス部（PWR型原子炉施設））内の放射性物質から放射されるガンマ線による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での被ばく線量を、次の二つの経路を対象に計算する。</p> | <p>4.1 →審査ガイドのとおり</p> <p>最適評価手法を適用し、「4.2 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件」に基づいて評価している。実験等に基づいて検証されたコードやこれまでの許認可で使用したモデルに基づいて評価している。</p> <p>4.1 (1) → 審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室居住性に係る被ばく経路は図1のとおり、①～⑤の経路に対して評価している。</p> <p>4.1 (1) ① → 審査ガイドのとおり</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線に</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>一 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被ばく</p> <p>二 原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく</p> <p>② 大気中へ放出された放射性物質による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での被ばく大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による外部被ばく線量を、次の二つの経路を対象に計算する。</p> <p>一 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（クラウドシャイン）</p> <p>二 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グラウンドシャイン）</p> <p>③ 外気から取り込まれた放射性物質による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での被ばく原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質による被ばく線量を、次の二つの被ばく経路を対象にして計算する。</p> <p>なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質は、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定して評価する。</p> <p>一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく</p> | <p>よる中央制御室内での外部被ばく線量を評価している。</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室での外部被ばく線量を評価している。</p> <p>4.1(1)②→審査ガイドのとおり</p> <p>大気中に放出された放射性物質からのガンマ線によ中央制御室での外部被ばくは、事故期間中の大気中への放射性物質の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁によるガンマ線遮蔽効果を踏まえて運転員の外部被ばく（クラウドシャイン）を評価している。</p> <p>地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グラウンドシャイン）についても考慮して評価している。</p> <p>4.1(1)③→審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室内に取り込まれた放射性物質は、中央制御室に沈着せず浮遊しているものとして評価している。</p> <p>事故期間中に大気中に放出された放射性物質の一部は外気から中央制御室内に取り込まれる。中央制御室内に取り込まれた放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部</p> |

| | |
|---|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく</p> <p>④ 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での被ばく</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質から放射されるガンマ線による入退域での被ばく線量を、次の二つの経路を対象に計算する。</p> <p>一 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被ばく</p> <p>二 原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく</p> <p>⑤ 大気中へ放出された放射性物質による入退域での被ばく大気中へ放出された放射性物質による被ばく線量を、次の三つの経路を対象に計算する。</p> <p>一 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（クラウドシャイン）</p> <p>二 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グランドシャイン）</p> <p>三 放射性物質の吸入摂取による内部被ばく</p> | <p>被ばくの和として実効線量を評価している。</p> <p>4.1(1)④→審査ガイドのとおり</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の外部被ばく線量を評価している。</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の外部被ばく線量を評価している。</p> <p>4.1(1)⑤→審査ガイドのとおり</p> <p>大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばくは、中央制御室の壁によるガンマ線の遮蔽効果を期待しないこと以外は「4.1(1)②大気中へ放出された放射性物質による中央制御室内での被ばく」と同様な手段で、放射性物質からのガンマ線による外部被ばくおよび吸入摂取による内部被ばくの和として実効線量を評価している。地表面に沈着した放射物質放射性物質からのガンマ線についても考慮して評価している。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>(2) 評価の手順</p> <p>原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の手順を図3に示す。</p> <p>a. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に用いるソースタームを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価では、格納容器破損防止対策の有効性評価（参2）で想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員又は対策要員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス（この場合、格納容器破損防止対策が有効に働いたため、格納容器は健全である）のソースターム解析を基に、大気中への放射性物質放出量及び原子炉施設内の放射性物質存在量分布を設定する。 緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では、放射性物質の大気中への放出割合が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等と仮定した事故に対して、放射性物質の大気中への放出割合及び炉心内蔵量から大気中への放射性物質放出量を計算する。また、放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合及び炉心内蔵量から原子炉施設内の放射性物質存在量分布を設定する。 <p>b. 原子炉施設敷地内の年間の実気象データを用いて、大気拡散を計算して相対濃度及び相対線量を計算する。</p> | <p>4.1(2)→審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室居住性に係る被ばくは、図3の手順に基づいて評価している。</p> <p>4.1(2)a. →審査ガイドのとおり</p> <p>評価事象については、炉心の著しい損傷が発生するシーケンス「大 LOCA+高圧炉心冷却失敗+低圧炉心冷却失敗+全交流動力電源喪失」を選定する。また、放出放射エネルギーの観点から、代替循環冷却系の機能喪失を仮定し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを実施する場合を想定する。</p> <p>大気中への放射性物質の放出量については、MAAP 解析結果を元に設定しているが、放出割合については、TMI-2 事故や福島第一原子力発電所事故での知見も踏まえた設定としている。</p> <p>4.1(2)b. →審査ガイドのとおり</p> <p>被ばく評価に用いる相対濃度及び相対線量は、大気拡散の評価</p> |

| 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド | 中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|---|
| <p>c. 原子炉施設内の放射性物質存在量分布から原子炉建屋内の線源強度を計算する。</p> <p>d. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での運転員又は対策要員の被ばく線量を計算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記 c の結果を用いて、原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線（スカイシャインガンマ線，直接ガンマ線）による被ばく線量を計算する。 ・上記 a 及び b の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質及び地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による外部被ばく線量を計算する。 ・上記 a 及び b の結果を用いて、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく線量（ガンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばく）を計算する。 <p>e. 上記 d で計算した線量の合計値が、判断基準を満たしているかどうかを確認する。</p> | <p>に従い実効放出継続時間を基に計算した値を年間について、小さい方から順に並べた累積出現頻度 97%に当たる値を用いている。評価においては、2005 年 4 月 1 日から 2006 年 3 月 31 日の 1 年間における気象データを使用している。</p> <p>4.1(2)c. →審査ガイドのとおり</p> <p>原子炉施設内の放射性物質存在量分布を考慮し、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量を評価するために、原子炉建屋内の線源強度を計算している。</p> <p>4.1(2)d. →審査ガイドのとおり</p> <p>前項 c. の結果を用いて、原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量を計算している。</p> <p>前項 a. 及び b. の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質及び地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による外部被ばく線量を計算している。</p> <p>前項 a. 及び b. の結果を用いて、中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく線量(ガンマ線による外部被ばく線量及び吸入摂取による内部被ばく線量)を計算している。</p> <p>4.1(2)e. →審査ガイドのとおり</p> |

| 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド | 中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>4. 2 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件</p> <p>(1) 沈着・除去等</p> <p>a. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の非常用換気空調設備フィルタ効率 ヨウ素類及びエアロゾルのフィルタ効率は、使用条件での設計値を基に設定する。 なお、フィルタ効率の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。</p> <p>b. 空気流入率 既設の場合では、空気流入率は、空気流入率測定試験結果を基に設定する。 新設の場合では、空気流入率は、設計値を基に設定する。(なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所設置後、設定値の妥当性を空気流入率測定試験によって確認する。)</p> <p>(2) 大気拡散</p> <p>a. 放射性物質の大気拡散 ・放射性物質の空气中濃度は、放出源高さ及び気象条件に応じて、空間濃度分布が水平方向及び鉛直方向ともに正規分布になると仮定したガウスブルームモデルを適用して計算する。</p> | <p>上記 d. で計算した線量の合計値が、「判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと」を満足することを確認している。</p> <p>4.2(1)a. →審査ガイドのとおり 中央制御室非常用循環設備よう素フィルタによる除去効率として、設計値である 95%を、中央制御室換気設備のフィルタ除去効率は、設計上期待できる値として、有機よう素は 95%、無機よう素及び粒子状物質は 99%として評価している。</p> <p>4.2(1)b. →審査ガイドのとおり 中央制御室待避室に待避している間は、空気の流入は考慮しない。 中央制御室待避室に待避していない間は、空気流入率を 1 回/h とした。</p> <p>4.2(2)a. →審査ガイドのとおり 放射性物質の空气中濃度は、ガウスブルームモデルを適用して計算している。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>なお、三次元拡散シミュレーションモデルを用いてもよい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・風向，風速，大気安定度及び降雨の観測項目を，現地において少なくとも1年間観測して得られた気象資料を大気拡散式に用いる。 ・ガウスプルームモデルを適用して計算する場合には，水平及び垂直方向の拡散パラメータは，風下距離及び大気安定度に応じて，気象指針（参3）における相関式を用いて計算する。 ・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性評価で特徴的な放出点から近距離の建屋の影響を受ける場合には，建屋による巻き込み現象を考慮した大気拡散による拡散パラメータを用いる。 ・原子炉建屋の建屋後流での巻き込みが生じる場合の条件については，放出点と巻き込みが生じる建屋及び評価点との位置関係について，次に示す条件すべてに該当した場合，放出点から放出された放射性物質は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとする。 <p>一 放出点の高さが建屋の高さの2.5倍に満たない場合</p> <p>二 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風下とした風向 n について，放出点の位置が風向 n と建屋の投影形状に応じて定まる一定の範囲（図4の領域An）の中にある場合</p> <p>三 評価点が，巻き込みを生じる建屋の風下側にある場合</p> <p>上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建屋の影響</p> | <p>東海第二発電所内で観測して得られた2005年4月1日から2006年3月31日の1年間の気象データを大気拡散計算に用いている。</p> <p>水平方向及び鉛直方向の拡散パラメータは，風下距離及び大気安定度に応じて，気象指針の相関式を用いて計算している。</p> <p>放出点（格納容器圧力逃がし装置配管）から近距離の建屋（原子炉建屋）の影響を受けるため，建屋による巻き込みを考慮し，建屋の影響がある場合の拡散パラメータを用いている。</p> <p>一～三の全ての条件に該当するため，建屋による巻き込みを考慮して評価している。</p> <p>放出点（格納容器圧力逃がし装置配管）が原子炉建屋の屋上にあるため，建屋の高さの2.5倍に満たない。</p> <p>放出点の位置は，図4の領域Anの中にある。</p> <p>評価点（中央制御室等）は，巻き込みを生じる建屋（原子炉建屋）の風下側にある。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>はないものとして大気拡散評価を行うものとする（参4）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では、建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることから、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点とを結ぶラインが含まれる1方位のみを対象とするのではなく、図5に示すように、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象とする。 放射性物質の大気拡散の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（参1）による。 <p>b. 建屋による巻き込みの評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> 巻き込みを生じる代表建屋 <ol style="list-style-type: none"> 原子炉建屋の近辺では、隣接する複数の建屋の風下側で広く巻き込みによる拡散が生じているものとする。 巻き込みを生じる建屋として、原子炉格納容器、原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、コントロール建屋及び燃料取り扱い建屋等、原則として放出源の近隣に存在するすべての建屋が対象となるが、巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表建屋とすることは、保守的な結果を与える。 <ul style="list-style-type: none"> 放射性物質濃度の評価点 <ol style="list-style-type: none"> 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の代表 | <p>建屋による巻き込みを考慮し、図5に示すように、建屋の後流側拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性がある複数の方位（評価方位9方位（中央制御室及び入退域））を対象としている。</p> <p>放射性物質の大気拡散については、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」に基づいて評価している。</p> <p>4.2(2)b. →審査ガイドのとおり</p> <p>建屋巻き込みによる拡散を考慮している。</p> <p>放出源（格納容器圧力逃がし装置配管）から最も近く、巻き込みの影響が最も大きい建屋として原子炉建屋を代表建屋としている。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>面の選定</p> <p>原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内には、次の i) 又は ii) によって、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の表面から放射性物質が侵入するとする。</p> <p>i) 事故時に外気取入を行う場合は、主に給気口を介しての外気取入及び室内への直接流入</p> <p>ii) 事故時に外気を取入れを遮断する場合は、室内への直接流入</p> <p>2) 建屋による巻き込みの影響が生じる場合、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の近辺ではほぼ全般にわたり、代表建屋による巻き込みによる拡散の効果が及んでいると考えられる。このため、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所換気空調設備の非常時の運転モードに応じて、次の i) 又は ii) によって、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の表面の濃度を計算する。</p> <p>i) 評価期間中も給気口から外気を取入れることを前提とする場合は、給気口が設置されている原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の表面とする。</p> <p>ii) 評価期間中は外気を遮断することを前提とする場合は、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の各表面（屋上面又は側面）のうちの代表表面（代表評価面）を選定する。</p> | <p>建屋による巻き込みの影響を考慮しており、事故時には間欠的に外気を取り入れる。代表表面として建屋側面を選定し、保守的に地上高さにおける濃度を評価している。</p> <p>建屋側面を選定しており、評価点は中央制御室内の最も線量が高い位置とする。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>3) 代表面における評価点</p> <p>i) 建屋の巻き込みの影響を受ける場合には、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の属する建屋表面での濃度は風下距離の依存性は小さくほぼ一様と考えられるので、評価点は厳密に定める必要はない。屋上面を代表とする場合、例えば原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の中心点を評価点とするのは妥当である。</p> <p>ii) 代表評価面を、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の屋上面とすることは適切な選定である。</p> <p>また、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が屋上面から離れている場合は、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の側面を代表評価面として、それに対応する高さでの濃度を対で適用することも適切である。</p> <p>iii) 屋上面を代表面とする場合は、評価点として原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の中心点を選定し、対応する風下距離から拡散パラメータを算出してもよい。</p> <p>また $\sigma_y=0$ 及び $\sigma_z=0$ として、σ_{y0}、σ_{z0} の値を適用してもよい。</p> <p>・ 着目方位</p> <p>1) 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の被ばく評価の計算では、代表建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることから、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出</p> | <p>代表面として建屋側面を選定し、保守的に地上高さにおける濃度を評価している。</p> <p>屋上面を代表としており、評価点は中央制御室内の最も線量が高い位置としている。また、放出点と評価点の直線距離に基づき、濃度評価の拡散パラメータを算出している。直線距離の評価に当たっては、保守的に評価点が放出点と同じ高さであると仮定した。</p> <p>建屋による巻き込みを考慮し、i)～iii)の条件に該当する方位を選定し、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぼす可能性がある複数の方位(評価方位は9方位)を対象としている。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>源と評価点とを結ぶラインが含まれる1方位のみを対象とするのではなく、図5に示すように、代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象とする。</p> <p>評価対象とする方位は、放出された放射性物質が建屋の影響を受けて拡散すること及び建屋の影響を受けて拡散された放射性物質が評価点に届くことの両方に該当する方位とする。</p> <p>具体的には、全16方位について以下の三つの条件に該当する方位を選定し、すべての条件に該当する方位を評価対象とする。</p> <p>i) 放出点が評価点の風上にあること</p> <p>ii) 放出点から放出された放射性物質が、建屋の風下側に巻き込まれるような範囲に、評価点が存在すること。この条件に該当する風向の方位m_1の選定には、図6のような方法を用いることができる。図6の対象となる二つの風向の方位の範囲m_{1A}、m_{1B}のうち、放出点が評価点の風上となるどちらか一方の範囲が評価の対象となる。放出点が建屋に接近し、0.5Lの拡散領域(図6のハッチング部分)の内部にある場合は、風向の方位m_1は放出点が評価点の風上となる180°が対象となる。</p> <p>iii) 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。</p> <p>この条件に該当する風向の方位m_2の選定には、図7に示す方法を用いることができる。評価点が建屋に接近し、0.5Lの拡散領域(図7のハッチング部分)の内部にある場合は、風向の方位m_2は放出点が評価</p> | <p>建屋による巻き込みを考慮し、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について(内規)」に基づいて複数方位を対象として評価している。</p> <p>放出点が評価点の風上にある方位を対象としている。</p> <p>放出点は建屋に近接しているため、風向の方位は放出点が評価点の風上となる180°を対象としている。</p> <p>図7に示す方法により、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位(評価方位は9方位)を評価方位として選定している。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>点の風上となる 180° が対象となる。</p> <p>図 6 及び図 7 は、断面が円筒形状の建屋を例として示しているが、断面形状が矩形の建屋についても、同じ要領で評価対象の方位を決定することができる。</p> <p>建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順を、図 8 に示す。</p> <p>2) 具体的には、図 9 のとおり、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋表面において定めた評価点から、原子炉施設の代表建屋の水平断面を見込む範囲にあるすべての方位を定める。</p> <p>幾何学的に建屋群を見込む範囲に対して、気象評価上の方位とのずれによって、評価すべき方位の数が増加することが考えられるが、この場合、幾何学的な見込み範囲に相当する適切な見込み方位の設定を行ってもよい。</p> <p>・ 建屋投影面積</p> <p>1) 図 10 に示すとおり、風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め、放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力とする。</p> <p>2) 建屋の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があるため、風向の方位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし、対象となる複数の方位の投影面積の中で、最小面積を、すべての方位の計算の入力として共通に適用することは、合理的であり保守的である。</p> <p>3) 風下側の地表面から上側の投影面積を求め大気拡散式の入力とする。方位によって風下側の地表面の高さが異なる場合は、方位ごとに</p> | <p>「・着目方位 1)」の方法により、評価対象の方位を選定している。</p> <p>風向に垂直な原子炉建屋の投影面積を大気拡散式の入力としている。</p> <p>原子炉建屋の最小投影面積を用いている。</p> <p>原子炉建屋の地上階部分の投影面積を用いている。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>地表面高さから上側の面積を求める。また、方位によって、代表建屋とは別の建屋が重なっている場合でも、原則地表面から上側の代表建屋の投影面積を用いる。</p> <p>c. 相対濃度及び相対線量</p> <ul style="list-style-type: none"> 相対濃度は、短時間放出又は長時間放出に応じて、毎時刻の気象項目と実効的な放出継続時間を基に評価点ごとに計算する。 相対線量は、放射性物質の空間濃度分布を算出し、これをガンマ線量計算モデルに適用して評価点ごとに計算する。 評価点の相対濃度又は相対線量は、毎時刻の相対濃度又は相対線量を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が97%に当たる値とする。 相対濃度及び相対線量の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」^(参1)による。 <p>d. 地表面への沈着</p> <p>放射性物質の地表面への沈着評価では、地表面への乾性沈着及び降雨による湿性沈着を考慮して地表面沈着濃度を計算する。</p> <p>e. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内の放射性物質濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋の表面空気中から、次の二つの経路で放射性物質が外気から取り込まれることを仮定 | <p>4.2(2)c. →審査ガイドのとおり</p> <p>相対濃度は、毎時刻の気象項目(風向、風速、大気安定度)及び実効放出継続時間を基に、短時間放出の式を適用し、評価している。</p> <p>相対線量は、放射性物質の空間濃度分布を算出し、これをガンマ線計算モデルに適用し、計算している。</p> <p>年間の気象データに基づく相対濃度及び相対線量を各時刻の風向に応じて、小さい方から累積し、97%に当たる値を用いている。</p> <p>相対濃度及び相対線量の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」に基づいて評価している。</p> <p>4.2(2)d. →審査ガイドのとおり</p> <p>地表面への乾性沈着及び降雨による湿性沈着を考慮して地表面沈着濃度を計算している。</p> <p>4.2(2)e. →審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室は間欠的に外気取入れ運転により外気が取り込まれることを仮定している。また中央制御室非常用循環設備の</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>する。</p> <p>一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の非常用換気空調設備によって室内に取り入れること（外気取入）</p> <p>二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に直接流入すること（空気流入）</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内の雰囲気中で放射性物質は、一様混合すると仮定する。 <p>なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質は、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内への外気取入による放射性物質の取り込みについては、非常用換気空調設備の設計及び運転条件に従って計算する。 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれる放射性物質の空気流入量は、空気流入率及び原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所バウンダリ体積（容積）を用いて計算する。 <p>（3）線量評価</p> <p>a. 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での外部被ばく（クラウドシャイン）</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、空気中時間積分濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算する。 | <p>運転による空気が直接流入することを仮定している。</p> <p>プルーム通過中は運転員は中央制御室待避室に待避し、室内を加圧するため外気取入れ及び空気流入はないものとして評価している。</p> <p>中央制御室内では放射性物質は一様混合するとし、室内で放射性物質は沈着せず、浮遊していると仮定している。</p> <p>外気取入れによる放射性物質の取り込みについては、中央制御室の換気設備の設計及び運転条件に従って計算している。</p> <p>空気流入量は中央制御室のバウンダリ体積（容積）を用いて計算している。</p> <p>4.2(3)a. →審査ガイドのとおり</p> <p>外部被ばく線量については、空気中濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積算して計算している。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対策要員に対しては、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋によって放射線が遮へいされる低減効果を考慮する。</p> <p>b. 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での外部被ばく（グラウンドシャイン）</p> <p>・地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、地表面沈着濃度及びグラウンドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算する。</p> <p>・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対策要員に対しては、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋によって放射線が遮へいされる低減効果を考慮する。</p> <p>c. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での内部被ばく</p> <p>・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく線量は、室内の空气中時間積分濃度、呼吸率及び吸入による内部被ばく線量換算係数の積で計算する。</p> <p>・なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質は、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定する。</p> <p>・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内でマスク着用を考慮</p> | <p>中央制御室の運転員については建屋による遮蔽効果を考慮している。</p> <p>4.2(3)b. →審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室の運転員のグラウンドシャインによる外部被ばくについては、建屋による遮蔽効果を考慮している。</p> <p>4.2(3)c. →審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室内における内部被ばくについては、空气中濃度、呼吸率及び内部被ばく換算係数の積で計算した線量率を積算して計算している。</p> <p>中央制御室内では室内で放射性物質は沈着せず浮遊しているものと仮定している。</p> <p>事象発生から3時間及び入退域時にマスクを着用することとし</p> |

| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
|---|--|
| <p>する。その場合は、マスク着用を考慮しない場合の評価結果も提出を求める。</p> <p>d. 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質のガンマ線による外部被ばく</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、室内の空気中時間積分濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算する。 ・なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質は、c 項の内部被ばく同様、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定する。 <p>e. 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく（クラウドシャイン）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、空気中時間積分濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算する。 <p>f. 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく（グラウンドシャイン）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、地表面沈着濃度及びグラウンドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算する。 | <p>た。</p> <p>4.2(3)d. →審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室内に取り込まれた放射性物質からのガンマ線の外部被ばくについては、空気中濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量係数の積で計算した線量率を積算して計算している。</p> <p>中央制御室で室内に取り込まれた放射性物質は沈着せず浮遊しているものと仮定している。</p> <p>4.2(3)e. →審査ガイドのとおり</p> <p>外部被ばく線量については、空気中濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積算して計算している。</p> <p>4.2(3)f. →審査ガイドのとおり</p> <p>入退域時の運転員のグラウンドシャインによる外部被ばくについては、地表沈着濃度及びグラウンドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積算して計算している。考慮している。</p> |

| 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド | 中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>g. 放射性物質の吸入摂取による入退域での内部被ばく</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射性物質の吸入摂取による内部被ばく線量は、入退域での空気中時間積分濃度、呼吸率及び吸入による内部被ばく線量換算係数の積で計算する。 入退域での放射線防護による被ばく低減効果を考慮してもよい。 <p>h. 被ばく線量の重ね合わせ</p> <ul style="list-style-type: none"> 同じ敷地内に複数の原子炉施設が設置されている場合、全原子炉施設について同時に事故が起きたと想定して評価を行うが、各原子炉施設から被ばく経路別に個別に評価を実施して、その結果を合算することは保守的な結果を与える。原子炉施設敷地内の地形や、原子炉施設と評価対象位置の関係等を考慮した、より現実的な被ばく線量の重ね合わせ評価を実施する場合はその妥当性を説明した資料の提出を求める。 | <p>4.2(3)g. →審査ガイドのとおり</p> <p>入退域時の運転員の内部被ばくについては、空気中濃度、呼吸率及び内部被ばく換算係数の積で計算した線量率を積算して計算している。</p> <p>マスク着用を考慮する場合は事象発生から3時間及び入退域時にマスクを着用することとした。</p> <p>4.2(3)h. →複数原子炉施設は設置されていないため考慮しない</p> |

| 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド | 中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|---|--|
| <p>4.4 緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の主要解析条件等</p> <p>(1) ソースターム</p> <p>a. 原子炉格納容器への放出割合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器への放出割合は 4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果をもとに設定する。 ・希ガス類, ヨウ素類, Cs 類, Te 類, Ba 類, Ru 類, Ce 類, 及び La 類を考慮する。 ・なお格納容器への放出割合の設定に際し, ヨウ素類の形状を適切に考慮する。 <p>(2) 非常用電源</p> <p>非常用電源の作動については 4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。</p> <p>ただし, 代替交流電源からの給電を考慮する場合は, 給電までに要する余裕時間を見込むこと</p> <p>(3) 沈着・除去等</p> <p>a. 非常用ガス処理系(BWR)又はアニュラス空気浄化設備(PWR)</p> <p>非常用ガス処理系(BWR)又はアニュラス空気浄化設備(PWR)の動作については 4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。</p> <p>b. 非常用ガス処理系(BWR)又はアニュラス空気浄化設備(PWR)フィル</p> | <p>4.4(1)→審査ガイドのとおり</p> <p>4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果をもとに設定している。</p> <p>希ガス類, ヨウ素類, Cs 類, Te 類, Ba 類, Ru 類, Ce 類, 及び La 類を考慮している。</p> <p>よう素の性状については, R.G.1.195 を参照している。</p> <p>4.4(2)→審査ガイドのとおり</p> <p>4.1(2)a で選定した事故シーケンスと同じ電源条件を設定している。なお, ソースターム条件設定に当たり, 代替電源からの給電に要する時間を考慮している。</p> <p>4.4(3)a→審査ガイドのとおり</p> <p>4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果をもとに非常用ガス再循環系及び非常用ガス処理系の作動を設定している。</p> <p>4.4(3)b→審査ガイドのとおり</p> |

| 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド | 中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 |
|--|---|
| <p>タ効率</p> <p>ヨウ素類及びエアロゾルのフィルタ効率は、使用条件での設計値を基に設定する。</p> <p>なお、フィルタ効率の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。</p> <p>c. 原子炉格納容器スプレイ</p> <p>原子炉格納容器スプレイの作動については 4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。</p> <p>d. 原子炉格納容器内への自然沈着</p> <p>原子炉格納容器内への自然沈着率については、実験などから得られた適切なモデルを基に設定する。</p> <p>e. 原子炉格納容器漏えい率</p> <p>原子炉格納容器漏えい率は 4.1(2)a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。</p> <p>f. 原子炉制御室の非常用換気空調設備</p> <p>原子炉制御室の非常用換気空調設備の作動については、非常用電源の作動状態を基に設定する。</p> <p>(4) 大気拡散</p> <p>a. 放出開始時刻及び放出継続時間</p> <p>・放射性物質の大気中への放出開始時刻及び放出継続時間は、4.1(2)a</p> | <p>非常用ガス再循環系及び非常用ガス処理系のフィルタ効率は期待しない。</p> <p>4.4(3)c→審査ガイドのとおり</p> <p>格納容器スプレイの作動については4.1(2)aで選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定している。</p> <p>4.4(3)d→審査ガイドのとおり</p> <p>格納容器内への自然沈着率については、CSE 実験による知見を反映したモデルとしている。</p> <p>4.4(3)e→審査ガイドのとおり</p> <p>原子炉格納容器漏えい率については4.1(2)aで選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定している。</p> <p>4.4(3)f→審査ガイドのとおり</p> <p>中央制御室非常用循環設備の起動時間については全交流動力電源喪失祖想定した遅れを有効性評価で設定した2時間として評価した。</p> <p>4.4(4)a. →審査ガイドのとおり</p> <p>放射性物質の大気中への放出開始時刻は4.1(2)aで選定した事</p> |

| | |
|---|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。</p> <p>b. 放出源高さ</p> <p>放出源高さは、4.1(2)a で選定した事故シーケンスに応じた放出口からの放出を仮定する。4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に、放出エネルギーを考慮してもよい。</p> <p>(5) 線量評価</p> <p>a. 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室内での外部被ばく</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4.1(2)a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に、想定事故時に原子炉格納容器から原子炉建屋内に放出された放射性物質を設定する。この原子炉建屋内の放射性物質をスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源とする。 ・ 原子炉建屋内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布するものとして、事故後7日間の積算線源強度を計算する。 ・ 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は、積算線源強度、施設の位置、遮へい構造及び地形条件から計算する。 | <p>故シーケンスのソースターム解析結果をもとに設定している。</p> <p>放射性物質の大気中への放出継続時間は、保守的に1時間としている。</p> <p>4.4(4)b. →審査ガイドのとおり</p> <p>放出源高さは、地上放出を仮定する。放出エネルギーは考慮していない。</p> <p>4.4(5)a →審査ガイドのとおり</p> <p>4.1(2)a で選定した事故シーケンスの解析結果を基に、想定事故時に原子炉建屋内に放出された放射性物質を設定し、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源としている。</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質は、自由空間体積に均一に分布しているものとして計算している。</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は、積算線源強度、施設の位置・地形条件（線源位置と評価点との距離等）、遮蔽構造（原子炉建屋外部遮蔽構造、中央制御室遮蔽構造）から計算している。直接ガンマ線による外部被ばく線量を $QAD-CGGP2R$ コ</p> |


| | |
|--|--|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| <p>b. 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源は、上記 a と同様に設定する。 ・積算線源強度、原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は、上記 a と同様に設定する。 | <p>ード、スカイシャインガンマ線による外部被ばく線量をANISNコード及びG33-GP2Rコードで計算している。</p> <p>原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による入退域時の外部被ばく線量は、4.3(5)aと同様の計算している。</p> |

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況

| 原子炉制御室居住性評価に係る被ばく経路 | |
|---------------------|---|
| 原子炉制御室内での被ばく | ①原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく(直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく) ②大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく(クラウドシャインによる外部被ばく、グラウンドシャインによる外部被ばく) ③外気から原子炉制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばく(吸入摂取による内部被ばく、室内に浮遊している放射性物質による外部被ばく(室内に取り込まれた放射性物質は沈着せずに浮遊しているものとして評価する)) |
| 入退域での被ばく | ④原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく(直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく) ⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく(クラウドシャインによる外部被ばく、グラウンドシャインによる外部被ばく、吸入摂取による内部被ばく) |

ただし、合理的な理由がある場合は、この経路に限らない。



BWR型原子炉施設の例

図1 原子炉制御室の居住性評価における被ばく経路

| | |
|-------------|--|
| 中央制御室内での被ばく | ①原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく(直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく) ②大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被ばく(クラウドシャイン及びグラウンドシャインによる外部被ばく) ③外気から中央制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばく(吸入摂取による内部被ばく、室内に浮遊している放射性物質による外部被ばく) |
| 入退域での被ばく | ④原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく(直接及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく) ⑤大気中へ放出された放射性物質による被ばく(クラウドシャイン及びグラウンドシャインによる外部被ばく、吸入摂取による内部被ばく) |





図1→審査ガイドのとおり

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド




図3 原子炉制御室/緊急時制御室/緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価手順

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況





図3→審査ガイドのとおり

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況



注：L 建屋又は建屋群の風向に垂直な面での高さ又は幅の小さい方

図4 建屋影響を考慮する条件（水平断面での位置関係）




図5 建屋後流での巻き込み影響を受ける場合の考慮すべき方位





図4、図5→審査ガイドのとおり

| | |
|--|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| | <div data-bbox="1167 384 1951 954" data-label="Image"></div> <p data-bbox="1137 1018 1547 1050">図 4, 図 5→審査ガイドのとおり</p> |

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況



図 4, 図 5→審査ガイドのとおり

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況





図 4, 図 5→審査ガイドのとおり


実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況



注: Lは、風向に垂直な建屋の投影面の高さ又は投影面の幅のうちの小さい方

図6 建屋の風下側で放射性物質が巻き込まれる風向の方位 m_1 の選定方法 (水平断面での位置関係)



注: Lは、風向に垂直な建屋の投影面の高さ又は投影面の幅のうちの小さい方

図7 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達する風向の方位 m_2 の選定方法 (水平断面での位置関係)





図6, 図7→審査ガイドのとおり

| | |
|--|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| | <div data-bbox="1137 379 1944 954" style="border: 2px solid black; height: 360px; width: 360px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1137 1018 1545 1050">図 6, 図 7→審査ガイドのとおり</p> |

| | |
|--|---|
| <p>実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド</p> | <p>中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況</p> |
| |  <p>図 6, 図 7→審査ガイドのとおり</p> |

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況




図 6, 図 7→審査ガイドのとおり

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況




図8 建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順

図8→審査ガイドのとおり

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド

中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況




図9 評価対象方位の選定





図10 風向に垂直な建屋投影面積の考え方



注)南側から見た投影面積

図9, 図10→審査ガイドのとおり